TABELA DE CUSTOS E QUANTITATIVOS PROJETO DE REDE COLETORA DE ESGOTO
BAIRRO RECANTO DOS ANGICOS - CACHOEIRA DA PRATA/MG

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
01.00			**ESCAVAÇÃO DE VALAS**				
01.01	SETOP	ED-51112	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA	m3	948,62	7,90	7.494,13
01.02	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	51,76	20,86	1.079,73
01.03	SUDECAP	40.32.41	CARGA MECANICA SOBRE CAMINHOES	M3	896,86	2,86	2.565,03
01.04	SUDECAP	03.13.04	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZADMT > 5 KM	M3KM	17.937,26	2,14	38.385,74
						Subtotal do item 01	**49.524,63**
02.00			**REDE COLETORA DE ESGOTO E LIGAÇÕES PREDIAIS**				
02.01	SINAPI	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	349,52	86,90	30.373,29
02.02	SINAPI	90698	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	441,00	344,82	152.065,62
02.03	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	5,24	212,56	1.114,41
02.04	SINAPI	97977	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	12,00	1.605,01	19.260,12
02.05	SINAPI	98112	TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM. AF_12/2020	UN	1,00	95,56	95,56
02.06	SINAPI	104085	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	M	310,00	52,85	16.383,50
						Subtotal do item 02	**219.292,50**
						TOTAL DA OBRA SEM BDI	**268.817,13**
						BDI (21,15 %)	**56.854,82**
						TOTAL DA OBRA	**325.671,95**

Cachoeira da Prata , 20/03/2025

Tabela SUDECAP Desonerada: Data-Base 10/2024

Tabela SEINFRA/SETOP-MG Região Central - S/ Desoneração: Data-Base out/2024

Tabela SICRO/DNIT Minas Gerais Sem Desoneração: Data-Base Outubro/2024

Tabela SINAPI-MG Sem Desoneração: Data-Base 12/2024

Tabela SIURB-INFRA Sem Des: Data-Base JULHO 2024