

Município-UF		Objeto		Bancos REF.		B.D.I.	Encargos Sociais		
MONTIVIDU DO NORTE/GO		IMPLANTAÇÃO DE BLOCO DE 02 SALAS DE AULA		SINAPI / GO - 09/2025 GOINFRA/ GO - 06/2025		22,47%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
ORÇAMENTO SINTÉTICO									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	Valor Total sem BDI	Valor Total com BDI
1			IMPLANTAÇÃO DE BLOCO 02 SALAS DE AULA						
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						RS 4.030,25
1.1.1	020701	AGETOP CIVIL	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM	m²	127,26	R\$ 5,45	R\$ 6,67	R\$ 693,56	R\$ 848,82
1.1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,48	R\$ 400,89	R\$ 490,96	R\$ 2.597,76	R\$ 3.181,42
1.2			TRANSPORTES						RS 538,53
1.2.1	030101	AGETOP CIVIL	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	m³	8,9	R\$ 49,41	R\$ 60,51	R\$ 439,74	R\$ 538,53
1.3			SERVIÇO EM TERRA						RS 1.133,87
1.3.1			REGULARIZAÇÃO DO TERRENO						RS 1.133,87
1.3.1.1	041140	AGETOP CIVIL	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APOLOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m²	127,26	R\$ 3,80	R\$ 4,65	R\$ 483,58	R\$ 591,75
1.3.1.2	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	127,26	R\$ 3,48	R\$ 4,26	R\$ 442,86	R\$ 542,12
1.4			FUNDAÇÕES E SONDAGENS						RS 19.821,37
1.4.1			ESTACAS						RS 13.448,45
1.4.1.1	050302	AGETOP CIVIL	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	87	R\$ 82,57	R\$ 101,12	R\$ 7.183,59	R\$ 8.797,44
1.4.1.2	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	291	R\$ 8,28	R\$ 10,14	R\$ 2.409,48	R\$ 2.950,74
1.4.1.3	95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	97,27	R\$ 14,28	R\$ 17,48	R\$ 1.389,01	R\$ 1.700,27
1.4.2			BLOCOS						RS 6.372,92
1.4.2.1	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	4,79	R\$ 146,85	R\$ 179,84	R\$ 703,41	R\$ 861,43
1.4.2.2	050902	AGETOP CIVIL	APOLOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	m²	8,46	R\$ 8,05	R\$ 9,85	R\$ 68,10	R\$ 83,33
1.4.2.3	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	m³	0,42	R\$ 782,00	R\$ 957,71	R\$ 328,44	R\$ 402,23
1.4.2.4	051036	AGETOP CIVIL	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	m³	4,58	R\$ 497,45	R\$ 609,22	R\$ 2.278,32	R\$ 2.790,22

1.4.2.5	051060	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO	m³	4,58	R\$ 57,80	R\$ 70,78	R\$ 264,72	R\$ 324,17
1.4.2.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	30,2	R\$ 13,84	R\$ 16,94	R\$ 417,96	R\$ 511,58
1.4.2.7	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	62	R\$ 18,44	R\$ 22,58	R\$ 1.143,28	R\$ 1.399,96
1.5			ESTRUTURA						R\$ 24.096,25
1.5.1			VIGAS BALDRAMES						R\$ 5.758,10
1.5.1.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	3,67	R\$ 106,04	R\$ 129,86	R\$ 389,16	R\$ 476,58
1.5.1.2	050902	AGETOP CIVIL	APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	m²	12,23	R\$ 8,05	R\$ 9,85	R\$ 98,45	R\$ 335,19
1.5.1.3	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	m³	0,35	R\$ 782,00	R\$ 957,71	R\$ 273,70	R\$ 335,19
1.5.1.4	060191	AGETOP CIVIL	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m²	30,57	R\$ 36,05	R\$ 44,15	R\$ 1.102,04	R\$ 1.399,49
1.5.1.5	060524	AGETOP CIVIL	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	m³	2,14	R\$ 497,45	R\$ 609,22	R\$ 1.064,54	R\$ 1.303,73
1.5.1.6	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,53	R\$ 51,11	R\$ 62,59	R\$ 78,19	R\$ 95,76
1.5.1.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	85,6	R\$ 13,84	R\$ 16,94	R\$ 1.184,70	R\$ 815,13
1.5.1.8	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	36,1	R\$ 18,44	R\$ 22,58	R\$ 665,68	R\$ 815,13
1.5.1.9	060800	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m³	2,14	R\$ 69,41	R\$ 85,00	R\$ 148,53	R\$ 181,90
1.5.2			PILARES						R\$ 8.235,18
1.5.2.1	060205	AGETOP CIVIL	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)	m²	48,41	R\$ 55,76	R\$ 68,28	R\$ 2.699,34	R\$ 3.305,43
1.5.2.2	060524	AGETOP CIVIL	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	m³	2,51	R\$ 497,45	R\$ 609,22	R\$ 1.248,59	R\$ 1.529,14
1.5.2.3	060800	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m³	2,51	R\$ 69,41	R\$ 85,00	R\$ 174,21	R\$ 213,35
1.5.2.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	202,2	R\$ 8,68	R\$ 10,63	R\$ 1.755,09	R\$ 2.149,38
1.5.2.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	69,1	R\$ 12,27	R\$ 15,02	R\$ 847,85	R\$ 1.037,88
1.5.3			VIGAS DE COBERTURA						R\$ 10.102,97
1.5.3.1	060205	AGETOP CIVIL	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)	m²	62,48	R\$ 55,76	R\$ 68,28	R\$ 3.483,88	R\$ 4.266,13
1.5.3.2	060524	AGETOP CIVIL	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	m³	4,33	R\$ 497,45	R\$ 609,22	R\$ 2.153,95	R\$ 2.637,92
1.5.3.3	060800	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m³	4,33	R\$ 69,41	R\$ 85,00	R\$ 300,54	R\$ 368,05
1.5.3.4	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,1	R\$ 10,99	R\$ 13,45	R\$ 297,82	R\$ 364,49
1.5.3.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	130,3	R\$ 9,94	R\$ 12,17	R\$ 1.295,18	R\$ 1.585,75

1.5.3.6	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,5	R\$ 8,68	R\$ 10,63	R\$ 91,14	R\$ 111,61
1.5.3.7	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	51,2	R\$ 12,27	R\$ 15,02	R\$ 628,22	R\$ 769,02
1.5.4			LAJE						R\$ 14.050,55
1.5.4.1			LAJE PRÉ-MOLDADA						R\$ 14.050,55
1.5.4.1.1	101952	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM	m²	104,31	R\$ 109,99	R\$ 134,70	R\$ 11.473,05	R\$ 14.050,55
1.5.4.2			VERGAS E CONTRAVERGAS						R\$ 2.004,06
	060010	AGETOP CIVIL	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m³	0,62	R\$ 2.639,32	R\$ 3.232,37	R\$ 1.636,37	R\$ 2.004,06
1.6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 10.473,13
1.6.1	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16	R\$ 15,05	R\$ 18,43	R\$ 240,80	R\$ 294,88
1.6.2	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	R\$ 31,18	R\$ 38,18	R\$ 124,72	R\$ 152,72
1.6.3	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	R\$ 10,56	R\$ 12,93	R\$ 63,36	R\$ 77,58
1.6.4	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	R\$ 17,34	R\$ 21,23	R\$ 52,02	R\$ 63,69
1.6.5	070930	AGETOP CIVIL	CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"	un	20	R\$ 6,20	R\$ 7,59	R\$ 124,00	R\$ 151,80
1.6.6	070929	AGETOP CIVIL	CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	10	R\$ 25,53	R\$ 31,26	R\$ 255,30	R\$ 312,60
1.6.7	070932	AGETOP CIVIL	CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4"	un	30	R\$ 1,75	R\$ 2,14	R\$ 52,50	R\$ 64,20
1.6.8	071121	AGETOP CIVIL	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4"	Un	1	R\$ 11,02	R\$ 13,49	R\$ 11,02	R\$ 13,49
1.6.9	071251	AGETOP CIVIL	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4"	M	28	R\$ 22,18	R\$ 27,16	R\$ 621,04	R\$ 760,48
1.6.10	070371	AGETOP CIVIL	ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"	Un	18,67	R\$ 1,43	R\$ 1,75	R\$ 26,69	R\$ 32,67
1.6.11	070391	AGETOP CIVIL	BUCHA DE NYLON S-6	Un	78,67	R\$ 0,96	R\$ 1,17	R\$ 75,52	R\$ 92,04
1.6.12	071861	AGETOP CIVIL	PARAFUSO P/BUCHA S-6	Un	78,67	R\$ 0,72	R\$ 0,88	R\$ 56,64	R\$ 69,22
1.6.13	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	55	R\$ 8,74	R\$ 10,70	R\$ 480,70	R\$ 588,50
1.6.14	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	55	R\$ 6,43	R\$ 7,87	R\$ 353,65	R\$ 432,85
1.6.15	91850	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20	R\$ 8,41	R\$ 10,29	R\$ 168,20	R\$ 205,80
1.6.16	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20	R\$ 9,65	R\$ 11,81	R\$ 193,00	R\$ 236,20
1.6.17	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	450	R\$ 4,09	R\$ 5,00	R\$ 1.840,50	R\$ 2.250,00
1.6.18	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	R\$ 6,27	R\$ 7,67	R\$ 627,00	R\$ 767,00
1.6.19	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	R\$ 28,05	R\$ 34,35	R\$ 28,05	R\$ 34,35
1.6.20	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	R\$ 42,51	R\$ 52,06	R\$ 85,02	R\$ 104,12
1.6.21	103785	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	20	R\$ 23,33	R\$ 28,57	R\$ 466,60	R\$ 571,40
1.6.22	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	40	R\$ 26,50	R\$ 32,45	R\$ 1.060,00	R\$ 1.298,00
1.6.23	071722	AGETOP CIVIL	LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4"	Un	9,33	R\$ 3,60	R\$ 4,40	R\$ 33,58	R\$ 41,05
1.6.24	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	R\$ 43,71	R\$ 53,53	R\$ 87,42	R\$ 107,06

1.6.25	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	R\$ 29,33	R\$ 35,92	R\$ 175,98	R\$ 215,52
1.6.26	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	R\$ 43,71	R\$ 53,53	R\$ 87,42	R\$ 107,06
1.6.27	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3	R\$ 9,96	R\$ 12,19	R\$ 29,88	R\$ 36,57
1.6.28	071450	AGETOP CIVIL	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	Un	2	R\$ 117,50	R\$ 143,90	R\$ 235,00	R\$ 287,80
1.6.29	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5	R\$ 10,85	R\$ 13,28	R\$ 54,25	R\$ 66,40
1.6.30	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	R\$ 63,98	R\$ 78,35	R\$ 63,98	R\$ 78,35
1.6.31	071184	AGETOP CIVIL	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	Un	3	R\$ 102,22	R\$ 125,18	R\$ 306,66	R\$ 375,54
1.6.32	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	R\$ 477,01	R\$ 584,19	R\$ 477,01	R\$ 584,19
1.7			ALVENARIAS E DIVISÓRIAS						R\$ 9.890,85
1.7.1	100160	AGETOP CIVIL	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH	m²	123,96	R\$ 62,25	R\$ 76,23	R\$ 7.716,51	R\$ 9.449,47
1.7.2	93201	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	50,1	R\$ 7,20	R\$ 8,81	R\$ 360,72	R\$ 441,38
1.8			IMPERMEABILIZAÇÃO						R\$ 2.329,10
1.8.1			VIGAS BALDRAMES						R\$ 2.329,10
1.8.1.1	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	37,7	R\$ 50,45	R\$ 61,78	R\$ 1.901,96	R\$ 2.329,10
1.9			ESTRUTURAS METÁLICAS						R\$ 32.621,47
1.9.1	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	2429	R\$ 10,97	R\$ 13,43	R\$ 26.646,13	R\$ 32.621,47
1.10			COBERTURA						R\$ 9.592,21
1.10.1	160100	AGETOP CIVIL	COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA	m²	162,19	R\$ 36,77	R\$ 45,03	R\$ 5.963,72	R\$ 7.303,41
1.10.2	160101	AGETOP CIVIL	CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA	m	16,55	R\$ 47,48	R\$ 58,14	R\$ 785,79	R\$ 962,21
1.10.3	160403	AGETOP CIVIL	EMBOCAMENTO LATERAL (OITOE)	m	19,6	R\$ 23,43	R\$ 28,69	R\$ 459,22	R\$ 562,32
1.10.4	160404	AGETOP CIVIL	EMBOCAMENTO DE BEIRAL	M	33,1	R\$ 18,86	R\$ 23,09	R\$ 624,26	R\$ 764,27
1.11			ESQUADRIAS METÁLICAS						R\$ 28.092,78
1.11.1			PORTA						R\$ 2.486,13
1.11.1.1	180501	AGETOP CIVIL	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS	m²	3,36	R\$ 604,17	R\$ 739,92	R\$ 2.030,01	R\$ 2.486,13
1.11.2			JANELAS						R\$ 25.606,65
1.11.2.1	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	38,4	R\$ 544,50	R\$ 666,84	R\$ 20.908,80	R\$ 25.606,65
1.12			VIDROS						R\$ 7.041,02
1.12.1	190102	AGETOP CIVIL	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	m²	38,4	R\$ 149,72	R\$ 183,36	R\$ 5.749,24	R\$ 7.041,02
1.13			REVESTIMENTO DE PAREDE						R\$ 10.382,70
1.13.1	200150	AGETOP CIVIL	CHAPISCO ROLADO - (1COLA	m²	262,92	R\$ 5,40	R\$ 6,61	R\$ 1.419,76	R\$ 1.737,90
1.13.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	262,92	R\$ 26,85	R\$ 32,88	R\$ 7.059,40	R\$ 8.644,80
1.14			FORROS						R\$ 4.426,78
1.14.1	87414	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	m²	83,78	R\$ 23,92	R\$ 29,29	R\$ 2.004,01	R\$ 2.453,91
1.14.2	210498	AGETOP CIVIL	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	m²	26,4	R\$ 61,02	R\$ 74,73	R\$ 1.610,92	R\$ 1.972,87
1.15			REVESTIMENTO DE PISO						R\$ 27.598,30
1.15.1			LASTRO IMPERMEABILIZADO						R\$ 5.669,81
1.15.1.1	220101	AGETOP CIVIL	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1	m²	119,92	R\$ 38,61	R\$ 47,28	R\$ 4.630,11	R\$ 5.669,81

1.15.2			GRANITINA						RS 17.940,55
1.15.2.1	221101	AGETOP CIVIL	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI	m²	119,92	R\$ 106,87	R\$ 130,88	R\$ 12.815,85	R\$ 15.695,12
1.15.2.2	221102	AGETOP CIVIL	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	m	67,92	R\$ 27,00	R\$ 33,06	R\$ 1.833,84	R\$ 2.245,43
1.15.3			PASSEIO (CALÇADA)						RS 3.987,94
1.15.3.1	220100	AGETOP CIVIL	PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1	m²	29,7	R\$ 97,17	R\$ 119,00	R\$ 2.885,94	R\$ 3.534,30
1.15.3.2	220902	AGETOP CIVIL	RODAPE DE MASSA (ICI	m	28,95	R\$ 12,80	R\$ 15,67	R\$ 370,56	R\$ 453,64
1.16			MARCENARIA						RS 2.083,22
1.16.1	240106	AGETOP CIVIL	BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM	M	40,68	R\$ 41,82	R\$ 51,21	R\$ 1.701,23	R\$ 2.083,22
1.17			PINTURA						RS 18.018,15
1.17.1			PINTURA BARRADO - INTERNO						RS 3.686,95
1.17.1.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	85,11	R\$ 17,28	R\$ 21,16	R\$ 1.470,70	R\$ 1.800,92
1.17.1.2	261550	AGETOP CIVIL	PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR	m²	85,11	R\$ 18,10	R\$ 22,16	R\$ 1.540,49	R\$ 1.886,03
1.17.2			PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO						RS 3.261,07
1.17.2.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	84,07	R\$ 17,28	R\$ 21,16	R\$ 1.452,72	R\$ 1.778,92
1.17.2.2	261001	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m²	84,07	R\$ 14,40	R\$ 17,63	R\$ 1.210,60	R\$ 1.482,15
1.17.3			PINTURA FORRO						RS 3.603,31
1.17.3.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	104,9	R\$ 17,28	R\$ 21,16	R\$ 1.812,67	R\$ 2.219,68
1.17.3.2	261307	AGETOP CIVIL	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m²	104,9	R\$ 10,77	R\$ 13,19	R\$ 1.129,77	R\$ 1.383,63
1.17.4			PINTURA EXTERNA						RS 1.569,00
1.17.4.1	261000	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m²	83,06	R\$ 15,43	R\$ 18,89	R\$ 1.281,61	R\$ 1.569,00
1.17.5			PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO						RS 556,28
1.17.5.1	261703	AGETOP CIVIL	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	m²	29,7	R\$ 15,30	R\$ 18,73	R\$ 454,41	R\$ 556,28
1.17.6			PINTURA PORTAS						RS 369,63
1.17.6.1	261602	AGETOP CIVIL	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO	m²	10,08	R\$ 29,95	R\$ 36,67	R\$ 301,89	R\$ 369,63
1.17.7			PINTURA JANELAS						RS 2.816,25
1.17.7.1	261602	AGETOP CIVIL	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO	m²	76,8	R\$ 29,95	R\$ 36,67	R\$ 2.300,16	R\$ 2.816,25
1.17.8			PINTURA ESTRUTURA METÁLICA						RS 2.525,29
1.17.8.1	261609	AGETOP CIVIL	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m²	162,19	R\$ 12,72	R\$ 15,57	R\$ 2.063,05	R\$ 2.525,29
1.18			DIVERSOS						RS 4.365,11
1.18.1.1	2351	AGETOP CIVIL	FORMICA VERDE ESCURO 3,08X1,25 M	m²	7,7	R\$ 88,42	R\$ 108,28	R\$ 680,83	R\$ 833,75
1.18.1.2	270501	AGETOP CIVIL	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	162,19	R\$ 4,67	R\$ 5,71	R\$ 757,42	R\$ 926,10
1.18.1.3	271201	AGETOP CIVIL	QUADRO DE GIZ (5,0X1,20 M C/EMBOÇO PINTURA COMPLETO)	Un	2	R\$ 1.063,64	R\$ 1.302,63	R\$ 2.127,28	R\$ 2.605,26
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						RS 32.280,00
2.1	COMP. 001	Próprio	ADMINISTRACAO LOCAL	M	3	R\$ 8.785,83	R\$ 10.760,00	R\$ 26.357,49	R\$ 32.280,00

VALOR TOTAL RS 264.869,70

MONTIVIDIU DO NORTE/GO, 20 DE OUTUBRO DE 2025.

DATA/LOCAL

GILSON PABLO DIAS VIANA
Engenheiro Civil - CREA 1014042577D/GO
Responsável pelo orçamento

