

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|                              |                             |                                                                               |                                                                                                     |                 |                |                |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0             | Nº TransfereGOV<br>0        | PROONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU DO NORTE/GO          | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>GOIANIA | DATA BASE<br>05-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A | MUNICÍPIO / UF<br>MONTIVIDU DO NORTE/GO                                                             | BDI 1<br>20,96% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Nível       | Nível Corrigido | Item                                                                          | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                                                        | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| <b>LOTE</b> | <b>LOTE</b>     | <b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)</b> |            |        |                                                                                                                                                                                                  |         |            |                                |         |                                | <b>644.333,52</b> |
| Meta        | Meta            | 1.                                                                            |            |        | <b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ</b>                                                                                                                                                            |         |            |                                |         | -                              | <b>644.333,52</b> |
| Nível 2     | Nível 2         | 1.1.                                                                          |            |        | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                     |         |            |                                |         | -                              | <b>62.789,85</b>  |
| Serviço     | Serviço         | 1.1.1.                                                                        | SINAPI     | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                                                                           | M2      | 6,48       | 496,94                         | BDI 1   | 601,10                         | 3.895,13          |
| Serviço     | Serviço         | 1.1.2.                                                                        | Composição | 003    | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                                                                                                                                                                     | UND     | 1,00       | 48.689,42                      | BDI 1   | 58.894,72                      | 58.894,72         |
| Nível 2     | Nível 2         | 1.2.                                                                          |            |        | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>                                                                                                                                                                       |         |            |                                |         | -                              | <b>32.370,65</b>  |
| Serviço     | Serviço         | 1.2.1.                                                                        | Composição | 001    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                              | UND     | 1,00       | 26.761,45                      | BDI 1   | 32.370,65                      | 32.370,65         |
| Nível 2     | Nível 2         | 1.3.                                                                          |            |        | <b>TERRAPLANAGEM</b>                                                                                                                                                                             |         |            |                                |         | -                              | <b>147.829,33</b> |
| Serviço     | Serviço         | 1.3.1.                                                                        | SINAPI     | 98525  | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024                                                     | M2      | 3.698,60   | 0,67                           | BDI 1   | 0,81                           | 2.995,87          |
| Serviço     | Serviço         | 1.3.2.                                                                        | SINAPI     | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3      | 462,33     | 8,08                           | BDI 1   | 9,77                           | 4.516,96          |
| Serviço     | Serviço         | 1.3.3.                                                                        | SINAPI     | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                               | M3XKM   | 11.881,75  | 2,78                           | BDI 1   | 3,36                           | 39.922,68         |
| Serviço     | Serviço         | 1.3.4.                                                                        | Composição | 009    | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018                                                                                                                                                              | M       | 524,00     | 0,49                           | BDI 1   | 0,59                           | 309,16            |
| Serviço     | Serviço         | 1.3.5.                                                                        | GOINFRA    | 40316  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO                                                                                                                                        | M3      | 554,79     | 9,46                           | BDI 1   | 11,44                          | 6.346,80          |
| Serviço     | Serviço         | 1.3.6.                                                                        | SINAPI     | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                               | M3XKM   | 17.822,63  | 2,78                           | BDI 1   | 3,36                           | 59.884,04         |
| Serviço     | Serviço         | 1.3.7.                                                                        | SINAPI     | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024                                                                   | M2      | 3.698,60   | 2,84                           | BDI 1   | 3,44                           | 12.723,18         |
| Serviço     | Serviço         | 1.3.8.                                                                        | SINAPI     | 101768 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024                        | M3      | 693,49     | 25,19                          | BDI 1   | 30,47                          | 21.130,64         |
| Nível 2     | Nível 2         | 1.4.                                                                          |            |        | <b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>                                                                                                                                                                    |         |            |                                |         | -                              | <b>322.679,07</b> |
| Serviço     | Serviço         | 1.4.1.                                                                        | Composição | 4      | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019                                                                                                                                     | M²      | 3.276,60   | 11,26                          | BDI 1   | 13,62                          | 44.627,29         |
| Serviço     | Serviço         | 1.4.2.                                                                        | Composição | 11     | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C                                                                                                                                                             | M2      | 3.276,60   | 3,48                           | BDI 1   | 4,21                           | 13.794,49         |
| Serviço     | Serviço         | 1.4.3.                                                                        | SINAPI     | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026                                               | TXKM    | 167,11     | 1,58                           | BDI 1   | 1,91                           | 319,18            |
| Serviço     | Serviço         | 1.4.4.                                                                        | SINAPI     | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026                       | TXKM    | 2.540,02   | 0,60                           | BDI 1   | 0,73                           | 1.854,21          |
| Serviço     | Serviço         | 1.4.5.                                                                        | SINAPI     | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                                               | M3XKM   | 3.440,43   | 2,78                           | BDI 1   | 3,36                           | 11.559,84         |
| Serviço     | Serviço         | 1.4.6.                                                                        | SINAPI     | 93590  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026                                                        | M3XKM   | 7.924,46   | 1,06                           | BDI 1   | 1,28                           | 10.143,31         |

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

|                              |                             |                                                                               |                                                                                                     |                 |                |                |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0             | Nº TransfereGOV<br>0        | PROponente / Tomador<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVÍDIU DO NORTE/GO        | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>GOIANIA | DATA BASE<br>05-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A | MUNICÍPIO / UF<br>MONTIVÍDIU DO NORTE/GO                                                            | BDI 1<br>20,96% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Nível   | Nível Corrigido | Item                                                                   | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| LOTE    | LOTE            | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) |        |        |                                                                                                                                                                                    |         |            |                                |         |                                | 644.333,52        |
| Serviço | Serviço         | 1.4.7.                                                                 | SINAPI | 95995  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025                                                          | M3      | 114,68     | 1.732,89                       | BDI 1   | 2.096,10                       | 240.380,75        |
| Nível 2 | Nível 2         | 1.5.                                                                   |        |        | DRENAGEM SUPERFICIAL                                                                                                                                                               |         |            |                                |         | -                              | 78.664,62         |
| Serviço | Serviço         | 1.5.1.                                                                 | SINAPI | 94267  | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M       | 529,01     | 67,16                          | BDI 1   | 81,24                          | 42.976,77         |
| Serviço | Serviço         | 1.5.2.                                                                 | SINAPI | 94265  | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                      | M       | 534,97     | 55,15                          | BDI 1   | 66,71                          | 35.687,85         |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MONTIVÍDIU DO NORTE/GO  
Local  
  
quarta-feira, 03 de setembro de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: GILSON PABLO DIAS VIANA  
CREA/CAU: 1014042577/D-GO