



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Recuperação/Adequação de estradas vicinais no município de montividiu do Norte	<b>Nº SICONV</b> 946620/2023	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1088809-72	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal
--	---------------------------------	----------------------------------	---

**FRENTES DE OBRA:**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>ESTRADA REGIÃO SANTA JULIA</b>				
<b>1.</b>	<b>ESTRADA REGIÃO SANTA JULIA</b>		-	
1.1.	Administração Local		-	
1.1.1.	Administração local	UND	1,00	1
1.2.	Serviços Preliminares		-	
1.2.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*. ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	Área 3m x 1,5m
1.2.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022	UN	2,00	2 poste
1.2.3.	Mobilização/Desmobilização de equipamentos conforme memoria de calculo em anexo padrão DNIT tabela SICRO 01/2024	und	1,00	segue planilha de cálculo
1.3.	Cascalhamento dos Trechos 3 e 4		-	
1.3.1.	ABALUAMENTO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	M2	33.480,00	2.140+2.045m x 8m
1.3.2.	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA LICENCIADA COM INDENIZAÇÃO	M3	3.348,00	(2.140+2.045= 4.185m x 8m x espessura 10cm=3.348m³)
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	23.436,00	3.348m³ x 7km
1.3.4.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	33.480,00	2.140+2.045m x 8m

Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA	
	KM 1-2	KM 3-4
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	178.160,26	176.488,25
Administração Local	0,50	0,50
Serviços Preliminares	4,50	
Serviços Preliminares	2,00	
Serviços Preliminares	0,50	0,50
Cascalhamento dos Trechos 3 e 4	16.740,00	16.740,00
Cascalhamento dos Trechos 3 e 4	1.674,00	1.674,00
Cascalhamento dos Trechos 3 e 4	11.718,00	11.718,00
Cascalhamento dos Trechos 3 e 4	16.740,00	16.740,00

MONTIVIDIU DO NORTE/GO  
Local

quinta-feira, 24 de julho de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: GILSON PABLO DIAS VIANA  
CREA/CAU: 1014042577D/GO  
ART/RRT: 1020250215860



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Recuperação/Adequação de estradas vicinais no município de montividiu do Norte	<b>Nº SICONV</b> 946620/2023	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1088809-72	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal
--	---------------------------------	----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3															
<b>ESTRADA REGIÃO SANTA JULIA</b>																			
1.	<b>ESTRADA REGIÃO SANTA JULIA</b>		-																
1.1.	Administração Local		-																
1.1.1.	Administração local	UND	1,00																
1.2.	Serviços Preliminares		-																
1.2.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*. ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50																
1.2.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022	UN	2,00																
1.2.3.	Mobilização/Desmobilização de equipamentos conforme memoria de calculo em anexo padrão DNIT tabela SICRO 01/2024	und	1,00																
1.3.	Cascalhamento dos Trechos 3 e 4		-																
1.3.1.	ABALUAMENTO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	M2	33.480,00																
1.3.2.	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA LICENCIADA COM INDENIZAÇÃO	M3	3.348,00																
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	23.436,00																
1.3.4.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	33.480,00																

MONTIVIDIU DO NORTE/GO  
Local

quinta-feira, 24 de julho de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: GILSON PABLO DIAS VIANA  
CREA/CAU: 1014042577D/GO  
ART/RRT: 1020250215860