



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1088809-72	Nº SICONV 946620/2023	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recuperação/Adequação de estradas vicinais no município de montividiu do Norte			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 06-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRADA REGIÃO SANTA JULIA	MUNICÍPIO / UF MONTIVIDIU DO NORTE/GO	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ESTRADA REGIÃO SANTA JULIA									354.648,51	
1.			ESTRADA REGIÃO SANTA JULIA					-	354.648,51	
1.1.			Administração Local					-	18.814,77	
1.1.1.	Composição	CP1	Administração local	UND	1,00	14.832,30	BDI 1	18.814,77	18.814,77	RA
1.2.			Serviços Preliminares					-	41.678,46	
1.2.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	250,00	BDI 1	317,13	1.427,09	RA
1.2.2.	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	2,00	96,54	BDI 1	122,46	244,92	RA
1.2.3.	Cotação	COT-2	Mobilização/Desmobilização de equipamentos conforme memoria de calculo em anexo padrão DNIT tabela SICRO 01/2024	und	1,00	31.538,39	BDI 1	40.006,45	40.006,45	RA
1.3.			Cascalhamento dos Trechos 3 e 4					-	294.155,28	
1.3.1.	Composição	CP-114	ABALUAMENTO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	33.480,00	0,22	BDI 1	0,28	9.374,40	RA
1.3.2.	Composição	CP-112	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA LICENCIADA COM INDENIZAÇÃO	M3	3.348,00	24,72	BDI 1	31,36	104.993,28	RA
1.3.3.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	23.436,00	2,68	BDI 1	3,40	79.682,40	RA
1.3.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	33.480,00	2,36	BDI 1	2,99	100.105,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
TAB SICRO Goiás - 04/2023 GOINFRA 02-2024

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MONTIVIDIU DO NORTE/GO

Local

quinta-feira, 24 de julho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: GILSON PABLO DIAS VIANA

CREA/CAU: 1014042577D/GO

ART/RRT: 1020250215860