

FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	CP1	Administração local	UND		14.832,30	0,00
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	109,37	0,00
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	270	30,63	0,00
GOINFRA	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA	M3		4,74	0,00
SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	1,22	3,89	0,00
COMPOSIÇÃO	CP-112	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA LICENCIADA COM INDENIZAÇÃO	M3		24,72	18,56
GOINFRA	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA	M3	1,3	4,74	0,00
COTAÇÃO	CT-1	CASCALHO LICENCIADO MAT. 1ª CATEGORIA	M3	1,3	14,28	14,28
COMPOSIÇÃO	CP-114	ABALUAMENTO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2		0,22	0,00
SINAPI	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0002	240,43	0,00
SINAPI	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,002	89,12	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0010000	19,60	0,00

24/07/2025

Data

 Responsável Técnico: GILSON PABLO DIAS VIANA
 CREA/CAU: 1014042577D/GO