



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 47972/2023	Nº SICONV 944724/2023	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PLANALTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ASFALTO VILA FORMOSA			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE VILA FORMOSA - NOVO	MUNICÍPIO / UF NOVO PLANALTO/GO	BDI 1 23,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE VILA FORMOSA - NOVO PLANALTO									786.094,13	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE VILA FORMOSA - NOVO PLANALTO					-	786.094,13	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	18.866,12	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	310,36	BDI 1	384,07	1.106,12	RA
1.1.2.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	16,00	896,97	BDI 1	1.110,00	17.760,00	RA
1.2.			TERRAPLENAGEM					-	127.049,48	
1.2.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	880,43	0,40	BDI 1	0,50	440,22	RA
1.2.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	7.038,92	2,44	BDI 1	3,02	21.257,54	RA
1.2.3.	SINAPI	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	2.111,68	15,36	BDI 1	19,01	40.143,04	RA
1.2.4.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	2.111,68	1,33	BDI 1	1,65	3.484,27	RA
1.2.5.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	7.038,92	0,12	BDI 1	0,15	1.055,84	RA
1.2.6.	SINAPI	101768	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023	M3	2.111,68	23,22	BDI 1	28,73	60.668,57	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	226.574,00	
1.3.1.	Composição	001	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	M2	6.489,24	21,68	BDI 1	26,83	174.106,31	RA
1.3.2.	SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	6.489,24	0,39	BDI 1	0,48	3.114,84	RA
1.3.3.	Composição	002	FORNECIMENTO DE CM-30	T	8,43	7,02	BDI 1	8,69	73,26	RA
1.3.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.509,36	2,18	BDI 1	2,70	14.875,27	RA
1.3.5.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	22.588,40	0,59	BDI 1	0,73	16.489,53	RA
1.3.6.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.187,53	1,88	BDI 1	2,33	2.766,94	RA
1.3.7.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	16.288,01	0,75	BDI 1	0,93	15.147,85	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 47972/2023	Nº SICONV 944724/2023	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PLANALTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ASFALTO VILA FORMOSA			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE VILA FORMOSA - NOVO	MUNICÍPIO / UF NOVO PLANALTO/GO	BDI 1 23,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE VILA FORMOSA - NOVO PLANALTO									786.094,13	
1.4.			DRENAGEM					-	120.406,73	
1.4.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	780,65	48,51	BDI 1	60,03	46.862,42	RA
1.4.2.	SINAPI	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	98,32	52,56	BDI 1	65,04	6.394,73	RA
1.4.3.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	830,81	58,49	BDI 1	72,38	60.134,03	RA
1.4.4.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	90,07	62,94	BDI 1	77,89	7.015,55	RA
1.5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	254.946,64	
1.5.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	187,67	774,90	BDI 1	958,94	179.964,27	RA
1.5.2.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	899,93	17,26	BDI 1	21,36	19.222,50	RA
1.5.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	880,43	5,33	BDI 1	6,60	5.810,84	RA
1.5.4.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	75,66	46,35	BDI 1	57,36	4.339,86	RA
1.5.5.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	181,50	150,84	BDI 1	186,66	33.878,79	RA
1.5.6.	SICRO	5213483	Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação	m²	1,13	986,09	BDI 1	1.220,29	1.378,93	RA
1.5.7.	SICRO	5213855	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	17,00	405,47	BDI 1	501,77	8.530,09	RA
1.5.8.	SICRO	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	6,00	245,30	BDI 1	303,56	1.821,36	RA
1.6.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	38.251,16	
1.6.1.	Composição	003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00	7.727,51	BDI 1	9.562,79	38.251,16	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 47972/2023	Nº SICONV 944724/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PLANALTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ASFALTO VILA FORMOSA			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE VILA FORMOSA - NOVO	MUNICÍPIO / UF NOVO PLANALTO/GO	BDI 1 23,75%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE VILA FORMOSA - NOVO PLANALTO									786.094,13

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVO PLANALTO/GO
Local
terça-feira, 27 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: JOÃO PAULO GOMIDE E BRITO
CREA/CAU: 19923/D-GO
ART/RRT: 1020240061031