



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ASFALTO VILA FORMOSA

Nº SICONV
944724/2023

Nº OPERAÇÃO
47972/2023

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PLANALTO

					Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo			Canteiro de obras	Rua Maria Gomes de Amurim
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE VILA FORMOSA - NOVO PLANALTO						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	18.866,12	177.903,32
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE VILA FORMOSA - NOVO PLANALTO		-					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	8x por 4x: 8*0,30m x 4*0,30m = 2,88 m², conforme especificação do governo federal	2.SEI	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,88	
1.1.2.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	16,00	Barracão de 4,00m x 4,00m para guarda de materiais e ferramentas	2.SEI	SERVIÇOS PRELIMINARES	16,00	
1.2.	TERRAPLENAGEM		-					
1.2.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	880,43	Somatório dos comprimentos de cada rua, conforme projeto: 216,99m + 105,69m + 122,07m + 435,68m = 880,43m	3.TER	TERRAPLENAGEM		216,99
1.2.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	7.038,92	Rua Mª G. Amurim: 1.687,83m² + Rua Paraná: 879,02m² + Rua S. José: 1.607,33m² + Av. Carlos Eurípedes: 3.407,74m² - Total: 7.038,92m²	3.TER	TERRAPLENAGEM		1.687,83
1.2.3.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	2.111,68	área de compactação x 30cm de espessura - Rua Mª G. Amurim: 506,35m³ + Rua Paraná: 263,71m³ + Rua S. José: 320,20m³ + Av. C. Eurípedes: 1.021,42m³ - Total: 2.111,68m³	3.TER	TERRAPLENAGEM		506,35
1.2.4.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	2.111,68	área de compactação x 30cm de espessura - Rua Mª G. Amurim: 506,35m³ + Rua Paraná: 263,71m³ + Rua S. José: 320,20m³ + Av. C. Eurípedes: 1.021,42m³ - Total: 2.111,68m³	3.TER	TERRAPLENAGEM		506,35
1.2.5.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	7.038,92	Rua Maria Gomes Amurim: 1.687,83m² + Rua Paraná: 879,02m² + Rua São José: 1.607,33m² + Av. Carlos Eurípedes: 3.407,74m² - Total: 7.038,92m²	3.TER	TERRAPLENAGEM		1.687,83
1.2.6.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023	M3	2.111,68	área de compactação x 30cm de espessura - Rua Mª G. Amurim: 506,35m³ + Rua Paraná: 263,71m³ + Rua S. José: 320,20m³ + Av. C. Eurípedes: 1.021,42m³ - Total: 2.111,68m³	3.TER	TERRAPLENAGEM		506,35
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		-					



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ASFALTO VILA FORMOSA

Nº SICONV
944724/2023

Nº OPERAÇÃO
47972/2023

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PLANALTO

					Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo			Canteiro de obras	Rua Maria Gomes de Amurim
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE VILA FORMOSA - NOVO PLANALTO						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	18.866,12	177.903,32
1.3.1.	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	M2	6.489,24	Somatório das áreas de cada rua e dos encabeçamentos: R. Mª G. Amurim: 1.453,83+102,63; R. Paraná: 708,12+105,52; R. S. José: 817,87+170,38; Av. C. Eurípedes: 2.919,01+211,88	4.PA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		1.556,46
1.3.2.	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	6.489,24	Somatório das áreas de cada rua e dos encabeçamentos: R. Mª G. Amurim: 1.453,83+102,63; R. Paraná: 708,12+105,52; R. S. José: 817,87+170,38; Av. C. Eurípedes: 2.919,01+211,88	4.PA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		1.556,46
1.3.3.	FORNECIMENTO DE CM-30	T	8,43	Somatório das áreas de cada rua e dos encabeçamentos de cada rua conforme projeto x o consumo estimado na composição da imprimação: (1.556,46+813,64+988,25+3.130,89)*0,0013T/m² = 8,43T	4.PA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		2,02
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.509,36	Área da pavimentação x o consumo de brita 0 e 1 e pó de brita, multiplicado pela distância de 30km - 6.489,24 * (0,006+0,0073+0,015)*30 = 5.509,36 Txkm	4.PA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		1.321,43
1.3.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	22.588,40	Área da pavimentação x o consumo de brita 0 e 1 e pó de brita, multiplicado pela distância de 123km, que é a distância excedente entre a pedreira e a obra - 6.489,24 * (0,006+0,0073+0,015)*123 = 22.588,40 Txkm	4.PA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		5.417,88
1.3.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.187,53	Área da pavimentação x o consumo de CM-30 e RR-2C, multiplicado pela distância de 30km - 6.489,24*(0,0048+0,0013)*30 = 1.187,53 Txkm	4.PA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		284,83



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ASFALTO VILA FORMOSA

Nº SICONV
944724/2023

Nº OPERAÇÃO
47972/2023

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PLANALTO

					Nº	FRENTE DE OBRA:	Canteiro de obras	Rua Maria Gomes de Amurim
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo				
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE VILA FORMOSA - NOVO PLANALTO							1	2
						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	18.866,12	177.903,32
1.3.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	16.288,01	Área da pavimentação x o consumo de CM-30 e RR-2C, multiplicado pela distância de 518km, que é a distância excedente entre a distribuidora de material betuminoso e a obra - $6.489,24 * (0,0048 + 0,0013) * 518 = 16.288,01$ Txkm	4.PA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		4.918,10
1.4.	DRENAGEM		-					
1.4.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	780,65	R. Mª G. Amurim: 55,13+22,19+44+59,97; R. Paraná: 107,48; R. São José: 54,66+52,05; Av. C. Eurípedes: 12,92+95,06+10,08+14,12+203,83+49,16 - total: 780,65m	5.DR	DRENAGEM		181,29
1.4.2.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	98,32	R. Mª G. Amurim: 8,81+8,79+8,76; R. Paraná: 7,99+8,62; R. São José: 7,81+7,72+7,95+9,74; Av. C. Eurípedes: 5,03+8,55+8,55 - total: 98,32m	5.DR	DRENAGEM		26,36
1.4.3.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	830,81	R. Mª G. Amurim: 11,97+42,16+161,93; R. Paraná: 104,26; R. São José: 60,44+46,51; Av. C. Eurípedes: 40,25+103,05+260,24 - total: 830,81m	5.DR	DRENAGEM		216,06
1.4.4.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	90,07	R. Mª G. Amurim: 9,18; R. Paraná: 10,11+9,46; R. São José: 10,31+7,85; Av. C. Eurípedes: 9,31+9,22+9,23+7,05+8,35 - total: 90,07m	5.DR	DRENAGEM		9,18
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-					
1.5.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	187,67	área de calçada de cada rua x a espessura de 7cm: R. Mª G. Amurim: 45,45m³; R. Paraná: 26,03m³; R. São José: 27,72m³; Av. C. Eurípedes: 88,72m³ - total: 187,67 m³	6.SEI	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		45,45



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO ASFALTO VILA FORMOSA	Nº SICONV 944724/2023	Nº OPERAÇÃO 47972/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PLANALTO
---	--------------------------	---------------------------	---

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	Canteiro de obras	Rua Maria Gomes de Amurim
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo				
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE VILA FORMOSA - NOVO PLANALTO								
1.5.2.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	899,93	Área de plantio de grama entre o meio fio e o passeio público. Cálculo baseado nos comprimentos dos meios fios de cada rua x 0,50m de largur da grama	6.SERVIÇOS COMPLEMENTARES			216,45
1.5.3.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	880,43	Somatório dos comprimentos de cada rua R. Mª G. Amurim: 216,99m; R. Paraná: 105,69m; R. São José: 122,07m; Av. C. Eurípedes: 435,68m - total: 880,43m	6.SERVIÇOS COMPLEMENTARES			216,99
1.5.4.	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	75,66	área de pintura de "Pare" de cada Rua, conforme projeto de sinalização de trânsito = 8,21m² cada sinalização, faixa de pedestre área 13,20m²- R. Mª G. Amurim: 21,41m²; R. Paraná: 16,42m²; R. São José:29,62m²; Av. C. Eurípedes: 8,21m² - total: 75,66 m²	6.SERVIÇOS COMPLEMENTARES			21,41
1.5.5.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	181,50	Cada rampa de acesso consome 5,50m de piso tátil x a quantidade de rampas de cada rua, conforme projeto R. Mª G. Amurim: 49,50m; R. Paraná: 22,00m; R. São José: 44m; Av. C. Eurípedes: 66,00 - total: 181,50m	6.SERVIÇOS COMPLEMENTARES			49,50
1.5.6.	Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação	m²	1,13	em cada suporte de indicação de logradouro vão 2 placas de endereço x a quantidade de locais de indicação de endereço de cada rua, conforme projeto R. Mª G. Amurim: 0,25m*0,45m*2*1,0 = 0,23m²; R. Paraná: 0,25m*0,45m*2*2,0 = 0,45m²; R. São José: 0,25m*0,45m*2*2,0 = 0,45m²; Av. C. Eurípedes: não tem placa - total: 1,13m²	6.SERVIÇOS COMPLEMENTARES			0,23



APELIDO DO EMPREENDIMENTO ASFALTO VILA FORMOSA	Nº SICONV 944724/2023	Nº OPERAÇÃO 47972/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PLANALTO
---	--------------------------	---------------------------	---

					Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo			Canteiro de obras	Rua Maria Gomes de Amurim
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE VILA FORMOSA - NOVO PLANALTO						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	18.866,12	177.903,32
1.5.7.	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	17,00	serão instaladas 6 placas de PARE, 4 placas de passagem de pedestres, 2 placas de limite de velocidade e 5 suportes para placas de indicação de logradouro - R. Mª G. Amurim: 5,00 un; R. Paraná: 4,00 un; R. São José: 6,00 un; Av. C. Eurípedes: 2,00 un - total: 17,00 un	6.SEI	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		5,00
1.5.8.	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	6,00	serão instaladas 6 placas de PARE - R. Mª G. Amurim: 1,00 un; R. Paraná: 2,00 un; R. São José: 2,00 un; Av. C. Eurípedes: 1,00 un - total: 6,00 un	6.SEI	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1,00
1.6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-					
1.6.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00	previsão de 4 meses de obra para execução de todos os serviços previstos em projeto.	1.Adm	Administração Local		1,00

NOVO PLANALTO/GO
Local

terça-feira, 27 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: JOÃO PAULO GOMIDE E BRITO
CREA/CAU: 19923/D-GO
ART/RRT: 1020240061031



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ASFALTO VILA FORMOSA

Nº SICONV
944724/2023

Nº OPERAÇÃO
47972/2023

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PLANALTO

				Rua Paraná	Rua São José	Avenida Carlos Eurípedes da Cunha					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6				
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE VILA FORMOSA - NOVO PLANALTO				97.885,45	116.380,37	336.807,70					
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE VILA FORMOSA - NOVO PLANALTO		-								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88								
1.1.2.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	16,00								
1.2.	TERRAPLENAGEM		-								
1.2.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	880,43	105,69	122,07	435,68					
1.2.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	7.038,92	879,02	1.067,33	3.404,74					
1.2.3.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	2.111,68	263,71	320,20	1.021,42					
1.2.4.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	2.111,68	263,71	320,20	1.021,42					
1.2.5.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	7.038,92	879,02	1.067,33	3.404,74					
1.2.6.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2023	M3	2.111,68	263,71	320,20	1.021,42					
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		-								



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO ASFALTO VILA FORMOSA	Nº SICONV 944724/2023	Nº OPERAÇÃO 47972/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PLANALTO
---	--------------------------	---------------------------	---

				Rua Paraná	Rua São José	Avenida Carlos Eurípedes da Cunha					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6				
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE VILA FORMOSA - NOVO PLANALTO				97.885,45	116.380,37	336.807,70					
1.3.1.	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	M2	6.489,24	813,64	988,25	3.130,89					
1.3.2.	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	6.489,24	813,64	988,25	3.130,89					
1.3.3.	FORNECIMENTO DE CM-30	T	8,43	1,06	1,28	4,07					
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.509,36	690,78	839,02	2.658,13					
1.3.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	22.588,40	2.832,20	3.440,00	10.898,32					
1.3.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.187,53	148,90	180,85	572,95					



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ASFALTO VILA FORMOSA

Nº SICONV
944724/2023

Nº OPERAÇÃO
47972/2023

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PLANALTO

				Rua Paraná	Rua São José	Avenida Carlos Eurípedes da Cunha					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6				
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE VILA FORMOSA - NOVO PLANALTO				97.885,45	116.380,37	336.807,70					
1.3.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	16.288,01	2.570,94	3.122,67	5.676,30					
1.4.	DRENAGEM		-								
1.4.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	780,65	107,48	106,71	385,17					
1.4.2.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	98,32	16,61	33,22	22,13					
1.4.3.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	830,81	104,26	106,95	403,54					
1.4.4.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	90,07	19,57	18,16	43,16					
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-								
1.5.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	187,67	26,03	27,72	88,47					



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ASFALTO VILA FORMOSA

Nº SICONV
944724/2023

Nº OPERAÇÃO
47972/2023

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PLANALTO

				Rua Paraná	Rua São José	Avenida Carlos Eurípedes da Cunha					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6				
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE VILA FORMOSA - NOVO PLANALTO				97.885,45	116.380,37	336.807,70					
1.5.2.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	899,93	123,96	132,52	427,00					
1.5.3.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	880,43	105,69	122,07	435,68					
1.5.4.	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	75,66	16,42	29,62	8,21					
1.5.5.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	181,50	22,00	44,00	66,00					
1.5.6.	Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação	m²	1,13	0,45	0,45						



APELIDO DO EMPREENDIMENTO ASFALTO VILA FORMOSA	Nº SICONV 944724/2023	Nº OPERAÇÃO 47972/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PLANALTO
---	--------------------------	---------------------------	---

				Rua Paraná	Rua São José	Avenida Carlos Eurípedes da Cunha					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6				
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE VILA FORMOSA - NOVO PLANALTO				97.885,45	116.380,37	336.807,70					
1.5.7.	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	17,00	4,00	6,00	2,00					
1.5.8.	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	6,00	2,00	2,00	1,00					
1.6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-								
1.6.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00	0,52	0,63	1,85					

NOVO PLANALTO/GO
Local

terça-feira, 27 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico

Nome: JOÃO PAULO GOMIDE E BRITO
CREA/CAU: 19923/D-GO
ART/RRT: 1020240061031