

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT. S/BDI	V. UNIT. C/BDI	TOTAL (R\$)	PESO (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1,00		R\$ 3.337,56	R\$ 3.337,56	5,50%
1.1	021301	AGETOP CIVIL	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	2,50	R\$ 392,63	R\$ 511,20	R\$ 1.278,00	2,11%
1.2	020202	AGETOP CIVIL	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m²	108,00	R\$ 3,72	R\$ 4,84	R\$ 522,72	0,86%
1.3	041140	AGETOP CIVIL	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APOIAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m²	108,00	R\$ 3,49	R\$ 4,54	R\$ 490,32	0,81%
1.4	041002	AGETOP CIVIL	APIOAMENTO	m²	108,00	R\$ 7,45	R\$ 9,69	R\$ 1.046,52	1,73%
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1,00		R\$ 2.350,88	R\$ 2.350,88	3,88%
2.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,00	R\$ 33,74	R\$ 43,92	R\$ 1.098,00	1,81%
2.2	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 120,29	R\$ 156,61	R\$ 1.252,88	2,07%
3			ESTACAS E ANCORAGEM		1,00		R\$ 2.821,80	R\$ 2.821,80	4,65%
3.1	050302	AGETOP CIVIL	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	24,40	R\$ 83,29	R\$ 108,44	R\$ 2.645,93	4,36%
3.2	060306	AGETOP CIVIL	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	10,79	R\$ 12,52	R\$ 16,30	R\$ 175,87	0,29%
4			VIGAS BALDRAMES		1,00		R\$ 6.823,67	R\$ 6.823,67	11,25%
4.1	040101	AGETOP CIVIL	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m³	4,20	R\$ 47,83	R\$ 62,27	R\$ 261,53	0,43%
4.2	060191	AGETOP CIVIL	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m²	25,20	R\$ 38,39	R\$ 49,98	R\$ 1.259,49	2,08%
4.3	220050	AGETOP CIVIL	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1	m²	0,32	R\$ 33,06	R\$ 43,04	R\$ 13,77	0,02%
4.4	052014	AGETOP CIVIL	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	32,77	R\$ 12,33	R\$ 16,05	R\$ 525,95	0,87%
4.5	052005	AGETOP CIVIL	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	103,66	R\$ 11,57	R\$ 15,06	R\$ 1.561,11	2,57%
4.6	051030	AGETOP CIVIL	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCk=25 MPA	m³	1,89	R\$ 558,39	R\$ 727,02	R\$ 1.374,06	2,27%
4.7	060801	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	m³	1,89	R\$ 63,92	R\$ 83,22	R\$ 157,28	0,26%
4.8	120902	AGETOP CIVIL	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m²	31,50	R\$ 40,36	R\$ 52,54	R\$ 1.655,01	2,73%
4.9	040904	AGETOP CIVIL	REATERRO COM APOIAMENTO MECÂNICO	m³	2,31	R\$ 5,15	R\$ 6,70	R\$ 15,47	0,03%
5			ALVENARIAS		1,00		R\$ 5.270,58	R\$ 5.270,58	8,69%
5.1	100102	AGETOP CIVIL	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1C)	m²	21,00	R\$ 104,26	R\$ 135,74	R\$ 2.850,54	4,70%
5.2	200101	AGETOP CIVIL	CHAPISCO COMUM	m²	42,00	R\$ 6,77	R\$ 8,81	R\$ 370,02	0,61%

5.3	200403	AGETOP CIVIL	REBOCO (1CALH	m²	42,00	R\$ 22,02	R\$ 28,67	R\$ 1.204,14	1,99%
5.4	260601	AGETOP CIVIL	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m²	42,00	R\$ 15,47	R\$ 20,14	R\$ 845,88	1,39%
6			PORTÃO		1,00		R\$ 701,09	R\$ 701,09	1,16%
6.1	101205	SINAPI	PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	2,20	R\$ 45,40	R\$ 59,11	R\$ 130,04	0,21%
6.2	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	6,00	R\$ 51,88	R\$ 67,54	R\$ 405,24	0,67%
6.3	260901	AGETOP CIVIL	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	m²	4,62	R\$ 27,57	R\$ 35,89	R\$ 165,81	0,27%
7			REVESTIMENTOS		1,00		R\$ 7.416,31	R\$ 7.416,31	12,23%
7.1	14035	ORSE	Tela de nylon para estufas e uso agricola, tipo sombrite 50%, inclusive ilhóse esticadores	m²	193,08	R\$ 13,21	R\$ 17,19	R\$ 3.319,04	5,47%
7.2	0000001	COTAÇÃO	Filme Plástico Difusor para Cobertura Agrícola, confeccionado em polietileno com espessura mínima de 150 micras, com aditivação para difusão de luz e proteção UV. Material adequado para cobertura de estruturas agrícolas, garantindo alta durabilidade, resistência mecânica e proteção contra radiação solar. O plástico deverá promover difusão uniforme da luz, contribuindo para controle térmico e melhor desenvolvimento vegetativo, além de ser resistente a intempéries e rasgos.	m²	193,08	R\$ 5,29	R\$ 6,88	R\$ 1.328,39	2,19%
7.3	070520	AGETOP CIVIL	CABO DE AÇO ALMA DE FIBRA 1/4", CLASSE 6X19	M	160,00	R\$ 9,28	R\$ 12,08	R\$ 1.932,80	3,19%
7.4	071275	AGETOP CIVIL	ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 1/4"	Un	28,00	R\$ 14,29	R\$ 18,60	R\$ 520,80	0,86%
7.5	071371	AGETOP CIVIL	GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/4"	Un	28,00	R\$ 8,65	R\$ 11,26	R\$ 315,28	0,52%
8			ESTRUTURA DE MADEIRA		1,00		R\$ 27.627,11	R\$ 27.627,11	45,55%
8.1	105098	SINAPI	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024	M	120,00	R\$ 91,87	R\$ 119,61	R\$ 14.353,20	23,67%
8.2	105100	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	15,00	R\$ 676,03	R\$ 880,19	R\$ 13.202,85	21,77%
8.3	260901	AGETOP CIVIL	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	m²	1,98	R\$ 27,57	R\$ 35,89	R\$ 71,06	0,12%
9			IRRIGAÇÃO		1,00		R\$ 2.217,91	R\$ 2.217,91	3,66%
9.1	081003	AGETOP CIVIL	TUBO SOLDADAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	100,00	R\$ 9,46	R\$ 12,31	R\$ 1.231,00	2,03%
9.2	SOL PRF	Próprio	ASPERSOR MINI AGRÍCOLA AGROJET	UN	10,00	R\$ 29,90	R\$ 38,92	R\$ 389,20	0,64%
9.3	081402	AGETOP CIVIL	TE 90 GRAUS SOLDADAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	9,00	R\$ 10,52	R\$ 13,69	R\$ 123,21	0,20%
9.4	081321	AGETOP CIVIL	JOELHO 90 GRAUS SOLDADAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	3,00	R\$ 9,45	R\$ 12,30	R\$ 36,90	0,06%
9.5	081369	AGETOP CIVIL	JOELHO 90 GRAUS SOLDADAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	Un	3,00	R\$ 12,30	R\$ 16,01	R\$ 48,03	0,08%
9.6	070926	AGETOP CIVIL	CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 1"	un	11,00	R\$ 5,34	R\$ 6,95	R\$ 76,45	0,13%
9.7	081161	AGETOP CIVIL	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDADAVEL CURTA 25 X 20 MM	Un	10,00	R\$ 4,85	R\$ 6,31	R\$ 63,10	0,10%

9.8	080977	AGETOP CIVIL	REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1"	Un	2,00	R\$ 96,02	R\$ 125,01	R\$ 250,02	0,41%
10			SERVIÇOS FINAIS		1,00		R\$ 2.084,20	R\$ 2.084,20	3,44%
10.1	270501	AGETOP CIVIL	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	340,00	R\$ 4,71	R\$ 6,13	R\$ 2.084,20	3,44%
TOTAL GERAL								R\$ 60.651,11	100,00%

CEZARINA, 12 DE NOVEMBRO DE 2025.

Gabriel Gervásio Fagundes
 Assinado digitalmente por Gabriel Gervásio Fagundes
 MD: CN=Gabriel Gervásio Fagundes, E=gabrielgervasio@hotmail.com
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Data: 2025.11.17 20:50:16-03'00"
 Fonte: PDF Reader Versão: 2025.1.0

GABRIEL GERVÁSIO FAGUNDES
ENGENHEIRO CIVIL
EQUIPE FAGUNDES ENGENHARIA LTDA
CEZARINA - GO