



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

PROponente / Tomador	Apelido do Empreendimento
Município de Montividiu-Go	PISTA DE COOPER NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA HEIDE OUTTA EM MONTIVIDU-GO

DATA BASE	TABELA	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
10-25 (N DES.)	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 01/2026/ GOINFRA- TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T322	PISTA DE COOPER NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA HEIDE OUTTA EM MONTIVIDU-GO	Montividiu-GO	22,39%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (RS)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (RS)	Preço Total (RS)
LOTE			PISTA DE COOPER NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA HEIDE OUTTA EM MONTIVIDU-GO						RS 927.899,11
META			PISTA DE COOPER NO CANTEIRO CENTRAL DA HEIDE OUTTA EM MONTIVIDU-GO						RS 927.899,11
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						RS 54.621,63
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	3,00	466,88	BDI 1	571,41	RS 1.714,24
1.2	GOINFRA	20230	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	mês	3,00	1.135,26	BDI 1	1.389,44	RS 4.168,33
1.3	GOINFRA	20143	DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M	150,00	9,29	BDI 1	11,37	RS 1.705,50
1.4	GOINFRA	30105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M3	57,10	110,01	BDI 1	134,64	RS 7.687,34
1.5	GOINFRA	20202	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m2	7.918,28	4,06	BDI 1	4,97	RS 39.346,20
2.			EXECUÇÃO DAS CALÇADAS						RS 602.165,98
2.1	GOINFRA	220104	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	m2	7.918,28	57,24	BDI 1	70,06	RS 554.723,31
2.2	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m2	20,23	178,92	BDI 1	218,98	RS 4.428,87
2.3	GOINFRA	41146	FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA	m3	716,63	15,55	BDI 1	19,03	RS 13.638,70
2.4	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.749,49	0,77	BDI 1	0,94	RS 10.130,35
2.5	GOINFRA	40905	APILOAMENTO MECÂNICO	m2	7.918,28	0,59	BDI 1	0,72	RS 5.717,80
2.6	Composição	01	NIVELAMENTO MANUAL DO SOLO PARA ATINGIR NIVEIS E INCLINAÇÕES DESEJADAS A FIM DE DRENAR AGUA NATURALMENTE	M²	7.918,28	1,3958	BDI 1	1,71	RS 13.526,95
3.			DRENAGEM SUPERFICIAL						RS 18.921,50
3.2	GOINFRA	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	236,50	65,37	BDI 1	80,01	RS 18.921,50
4.			PINTURA						RS 176.789,08
4.1	GOINFRA	261703	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	m2	9.079,03	15,91	BDI 1	19,47	RS 176.789,08
5.			TAMPAS DE ENTRADA DE ÁGUA E BOCAS DE LOBO						RS 2.016,09
2.7	GOINFRA	60517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	0,52	567,1	BDI 1	694,07	RS 360,50
2.8	GOINFRA	60801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	m3	0,52	69,73	BDI 1	85,34	RS 44,33
2.9	GOINFRA	60304	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	kg	73,37	11,79	BDI 1	14,43	RS 1.058,66
2.10	GOINFRA	60191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m2	10,99	41,09	BDI 1	50,29	RS 552,60
6.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						RS 23.312,85
6.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	126,53	BDI 1	154,86	RS 12.388,81
6.2	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	37,19	BDI 1	45,52	RS 10.924,04
7.			DIVERSAS						RS 50.071,98
7.4	ORSE	2411	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 régua de madeira, inclusive pintura	UN	13,00	1.100,00	BDI 1	1.379,95	RS 17.939,35
7.5	Composição	2	PERGOLADO EM MADEIRA PINTADO	M²	67,75	378,06	BDI 1	474,28	RS 32.132,63

Observações:
Este orçamento obedece os parâmetros e critérios para elaboração de orçamento de obras civis da PL-GECC (GOINFRA)

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Montividiu/GO
Local

terça-feira, 3 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Camila Bruna Mendonça Andrade
CREA/CAU 1018243151/D-GO