

Obra **Construção de passarela coberta na Creche**

Proprietário	Município de Rubiataba Secretaria Municipal de Educação
Local	Av Flamboyant (esquina com Av Lírio Branco) Qd: 57 Lt: 01 Setor Cristo Rey - Morro Agudo de Goiás - GO

Itens de maior relevância

Código	Descrição	Unid	Quantid	Valor
150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	1.696,46	37.729,27
consulta 3	Chapas de polycarbonato (inclui materiais de fixação)	unid	1,00	26.563,13

CURVA ABC

	Código	Descrição	Unid	Quantid	Valor	Cuva ABC		
						%	% acum	Faixa
1	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	1.696,46	37.729,27	42,297%	42,30%	Faixa A
2	consulta 3	Chapas de polycarbonato (inclui materiais de fixação)	unid	1,00	26.563,13	29,779%	72,08%	
3	51017	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.)	m3	8,31	5.725,67	6,419%	78,50%	
4	261008	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	m2	149,80	3.304,58	3,705%	82,20%	Faixa B
5	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m2	153,76	2.457,08	2,755%	84,95%	
6	261703	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	m2	125,00	2.063,75	2,314%	87,27%	
7	consulta 2	Caibros em metalon 50x50 #1,2mm (e materiais de fixação)	unid	1,00	1.984,01	2,224%	89,49%	Faixa C
8	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	78,21	1.078,51	1,209%	90,70%	
9	82302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	30,38	864,91	0,970%	91,67%	
10	71615	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27	un	5,00	775,35	0,869%	92,54%	
11	70636	CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14	m2	1,80	574,74	0,644%	93,18%	
12	consulta 1	Placa de obra em lona plotada e suportada por pontaletes	m²	2,40	570,45	0,640%	93,82%	
13	82304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	12,00	560,40	0,628%	94,45%	
14	160600	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26	m2	3,96	523,98	0,587%	95,04%	
15	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m2	42,80	519,59	0,582%	95,62%	
16	50901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	8,31	516,71	0,579%	96,20%	
17	30114	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00	504,63	0,566%	96,77%	
18	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	31,81	487,32	0,546%	97,31%	
19	51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	8,31	465,60	0,522%	97,84%	
20	82303	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM	m	9,80	420,81	0,472%	98,31%	
21	220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	m2	5,44	248,11	0,278%	98,59%	
22	200103	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA	M	10,00	209,90	0,235%	98,82%	
23	81731	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO)	Un	6,00	171,12	0,192%	99,01%	
24	71193	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM	M	12,00	129,00	0,145%	99,16%	
25	20109	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m2	5,44	109,18	0,122%	99,28%	
26	71290	FIO ISOLADO PVC 750 V, 1,5 MM2	M	20,00	89,80	0,101%	99,38%	
27	180323	GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)	m2	0,12	76,79	0,086%	99,47%	
28	71537	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 8/9 W, 800 A 900 LUMENS, LUZ BRANCA	un	5,00	63,85	0,072%	99,54%	
29	70691	CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	Un	5,00	55,50	0,062%	99,60%	
30	81702	CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	Un	1,00	53,68	0,060%	99,66%	
31	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	1,09	53,42	0,060%	99,72%	
32	50902	APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	m2	6,93	52,99	0,059%	99,78%	
33	261010	FUNDO ADERENTE PARA SUPERFÍCIES GALVANIZADAS - 1 DEMA0	m2	3,96	41,69	0,047%	99,83%	
34	121001	IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA	m2	1,80	39,97	0,045%	99,87%	
35	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	m2	0,75	36,65	0,041%	99,91%	
36	40902	REATERRO COM APILOAMENTO	m3	1,09	35,39	0,040%	99,95%	

	Código	Descrição	Unid	Quantid	Valor	Cuva ABC		
						%	% acum	Faixa
37	71440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	1,00	20,71	0,023%	99,98%	
38	70633	CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	m3	0,23	14,59	0,016%	99,99%	
39	70634	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	0,04	4,23	0,005%	100,00%	
40	40905	APILOAMENTO MECÂNICO	m2	5,44	3,26	0,004%	100,00%	

Morro Agudo de Goiás , 05 de julho de 2025

TOTAL >>>>> 89.200,32

DENNER SANSONI PAIM

Engenheiro civil

PAIM Engenharia

ART : 10 2024 0330446