

| FORTE             | CÓDIGO               | DESCRIÇÃO  | UNIDADE   | COEFIC. | CUSTO UNIT<br>DESONERADO | CUSTO UNIT<br>NÃO DESONER. |
|-------------------|----------------------|--|-----------|---------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Composição</b> | <b>96556_ADP-01</b>  | <b>CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.</b>  | <b>m³</b> |         | <b>852,90</b>            | <b>880,11</b>              |
| SINAPI            | 94970                | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                        | M3        | 1,19    | 486,36                   | 491,22                     |
| SINAPI            | 88309                | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 5,598   | 29,68                    | 32,15                      |
| SINAPI            | 88316                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 5,071   | 20,92                    | 22,42                      |
| SINAPI            | 90587                | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015   | CHI       | 1,938   | 0,54                     | 0,54                       |
| SINAPI            | 90586                | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015   | CHP       | 0,598   | 1,41                     | 1,41                       |
| <b>Composição</b> | <b>96555_ADP-01</b>  | <b>CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024</b>                   | <b>m³</b> |         | <b>697,51</b>            | <b>713,46</b>              |
| SINAPI            | 94970                | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                        | M3        | 1,16    | 486,36                   | 491,22                     |
| SINAPI            | 88309                | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 2,425   | 29,68                    | 32,15                      |
| SINAPI            | 88316                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 2,882   | 20,92                    | 22,42                      |
| SINAPI            | 90587                | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015   | CHI       | 1,101   | 0,54                     | 0,54                       |
| SINAPI            | 90586                | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015   | CHP       | 0,34    | 1,41                     | 1,41                       |
| <b>Composição</b> | <b>92463_ADP-01</b>  | <b>MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.</b>                              | <b>m²</b> |         | <b>72,13</b>             | <b>75,25</b>               |
| SINAPI            | 88239                | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,162   | 21,00                    | 22,54                      |
| SINAPI            | 88262                | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,884   | 29,25                    | 31,69                      |
| SINAPI            | 92265                | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020   | M2        | 0,236   | 153,55                   | 156,59                     |
| SINAPI-I          | 2692                 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA.   | L         | 0,01    | 6,99                     | 6,99                       |
| SINAPI-I          | 40304                | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)  | KG        | 0,049   | 25,05                    | 25,05                      |
| SINAPI-I          | 6193                 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA  | M         | 0,328   | 16,25                    | 16,25                      |
| <b>Composição</b> | <b>103669_ADP-01</b> | <b>CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022</b>  | <b>m³</b> |         | <b>837,94</b>            | <b>866,44</b>              |
| SINAPI            | 88262                | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 2,459   | 29,25                    | 31,69                      |
| SINAPI            | 88309                | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 2,459   | 29,68                    | 32,15                      |
| SINAPI            | 88316                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 7,377   | 20,92                    | 22,42                      |
| SINAPI            | 90587                | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015   | CHI       | 1,417   | 0,54                     | 0,54                       |
| SINAPI            | 90586                | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015   | CHP       | 1,042   | 1,41                     | 1,41                       |
| SINAPI            | 94970                | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                        | M3        | 1,103   | 486,36                   | 491,22                     |
| <b>Composição</b> | <b>103682_ADP-01</b> | <b>CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022</b> | <b>m³</b> |         | <b>854,59</b>            | <b>884,28</b>              |
| SINAPI            | 88262                | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 1,19    | 29,25                    | 31,69                      |
| SINAPI            | 88309                | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 3,571   | 29,68                    | 32,15                      |
| SINAPI            | 88316                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 8,407   | 20,92                    | 22,42                      |
| SINAPI            | 90587                | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015   | CHI       | 0,249   | 0,54                     | 0,54                       |
| SINAPI            | 90586                | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015   | CHP       | 0,942   | 1,41                     | 1,41                       |
| SINAPI            | 94970                | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                        | M3        | 1,103   | 486,36                   | 491,22                     |
| <b>Composição</b> | <b>93674_ADP-01</b>  | <b>DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020</b>  | <b>UN</b> |         | <b>219,66</b>            | <b>220,20</b>              |
| SINAPI            | 88247                | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,1325  | 21,56                    | 23,13                      |
| SINAPI            | 88264                | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,1325  | 30,06                    | 32,57                      |
| Cotação           | 44091                | DISJUNTOR TIPO DR, BIPOLAR DE 25A  | UN        | 1       | 209,90                   | 209,90                     |
| SINAPI-I          | 1571                 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5   | UN        | 2       | 1,46                     | 1,46                       |
| <b>Composição</b> | <b>101873_ADP-01</b> | <b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020</b>  | <b>UN</b> |         | <b>207,57</b>            | <b>210,95</b>              |
| SINAPI            | 87367                | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3        | 0,0117  | 751,71                   | 768,55                     |
| SINAPI            | 88247                | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,7811  | 21,56                    | 23,13                      |
| SINAPI            | 88264                | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,7811  | 30,06                    | 32,57                      |
| SINAPI-I          | 39805                | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN                                      | UN        | 1       | 123,46                   | 123,46                     |
| Cotação           | 43893                | SUPORTE PARA 12 DISJUNTORES  | UN        | 1       | 34,99                    | 34,99                      |
| <b>Composição</b> | <b>91947_ADP-01</b>  | <b>SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023</b>            | <b>UN</b> |         | <b>8,50</b>              | <b>8,86</b>                |
| SINAPI            | 88247                | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,091   | 21,56                    | 23,13                      |
| SINAPI            | 88264                | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,091   | 30,06                    | 32,57                      |
| SINAPI-I          | 38091                | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALCAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES  | UN        | 1       | 2,34                     | 2,34                       |

| FONTE             | CÓDIGO              | DESCRIÇÃO  | UNIDADE   | COEFIC.  | DESONERADO       | NÃO DESONER.      |
|-------------------|---------------------|--|-----------|----------|------------------|-------------------|
| SINAPI-I          | 38099               | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)                                  | UN        | 1        | 1,46             | 1,46              |
| <b>Composição</b> | <b>104994_AD-01</b> | <b>CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024</b>                              | <b>UN</b> |          | <b>153,41</b>    | <b>156,35</b>     |
| SINAPI            | 87367               | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3        | 0,0033   | 751,71           | 768,55            |
| SINAPI            | 88248               | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,721    | 20,62            | 22,16             |
| SINAPI            | 88267               | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,721    | 28,96            | 31,42             |
| Cotação           | 45115               | CAIXA OU ABRIGO EM POLICARBONATO (PC), PARA ATÉ 2 HIDROMETROS, COM TAMPAS E ACESSOS PARA A INSTALACAO  | UN        | 1        | 115,18           | 115,18            |
| <b>Composição</b> | <b>CPU-01</b>       | <b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")</b>           | <b>UN</b> |          | <b>294,70</b>    | <b>297,94</b>     |
| SINAPI            | 88264               | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 0,5      | 30,06            | 32,57             |
| SINAPI            | 88267               | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,5      | 28,96            | 31,42             |
| SINAPI            | 88316               | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 0,5      | 20,92            | 22,42             |
| Cotação           | 001                 | PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")   | UN        | 1        | 254,73           | 254,73            |
| <b>Composição</b> | <b>CPU-02</b>       | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>   | <b>UN</b> |          | <b>97.880,88</b> | <b>108.312,72</b> |
| SINAPI            | 90778               | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H         | 312      | 120,29           | 133,46            |
| SINAPI            | 90780               | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H         | 1.320,00 | 45,72            | 50,51             |

quinta-feira, 18 de setembro 2025

Data

Responsável Técnico: Camila Hayanne Marques dos S. Gomes  
 CREA/CAU: 1014360661D-GO