

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
 PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS

Nº TransfereGOV
 09032026-090547

Nº OPERAÇÃO
 09032026-090547

PROPONENTE / TOMADOR
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOLÂNDIA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS				
1.	PAVIMENTAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE		-	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00	= 2 MESES
1.2.	MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO		-	
1.2.0.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	2,00	= UMA MOBILIZAÇÃO E UMA DESMOBILIZAÇÃO
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINÁRES		-	
1.3.0.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	= 3,00 X 1,50
1.3.0.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTO PARA EXECUÇÃO RUAS EM BLOQUETES OU TSD.	M	449,87	= PLANILHA EM ANEXO
1.4.	TERRAPLANAGEM		-	
1.4.1.	CORTE		-	
1.4.1.1.	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA JAZIDA	M3	697,57	= PLANILHA EM ANEXO
1.4.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.231,78	= PLANILHA EM ANEXO
1.4.2.	ATERRO		-	
1.4.2.1.	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA JAZIDA	M3	194,88	= PLANILHA EM ANEXO
1.4.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.461,60	= PLANILHA EM ANEXO
1.4.2.3.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	194,88	= PLANILHA EM ANEXO
1.4.2.4.	COMPACTAÇÃO MECANICA SEM CONTROLE DO GC	M3	194,88	= PLANILHA EM ANEXO
1.5.	EXECUÇÃO DA BASE - PAVIMENTAÇÃO		-	
1.5.0.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.149,09	= PLANILHA EM ANEXO
1.5.0.2.	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ 15 CM	M2	787,28	= PLANILHA EM ANEXO
1.5.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.723,65	= PLANILHA EM ANEXO
1.5.0.4.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	629,82	= PLANILHA EM ANEXO
1.5.0.5.	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA JAZIDA	M3	629,82	= PLANILHA EM ANEXO
1.6.	PAVIMENTAÇÃO - TSD		-	
1.6.0.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M2	3.149,09	= PLANILHA EM ANEXO
1.6.0.2.	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	M2	3.149,09	= PLANILHA EM ANEXO
1.6.0.3.	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C	T	12,44	= PLANILHA EM ANEXO
1.6.0.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.673,58	= PLANILHA EM ANEXO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANASNº TransfereGOV
09032026-090547Nº OPERAÇÃO
09032026-090547PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOLÂNDIA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS				
1.6.0.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	89,12	= PLANILHA EM ANEXO
1.6.0.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	495,98	= PLANILHA EM ANEXO
1.6.0.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	195,09	= PLANILHA EM ANEXO
1.7.	DRENAGEM SUPERFICIAL		-	
1.7.0.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	898,78	= PLANILHA EM ANEXO
1.8.	CALÇADA		-	= PLANILHA EM ANEXO
1.8.0.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	64,71	
1.9.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		-	
1.9.0.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	246,54	= PLANILHA EM ANEXO
1.9.0.2.	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	= PLANILHA EM ANEXO
1.9.0.3.	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	= PLANILHA EM ANEXO
1.9.0.4.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	6,00	= PLANILHA EM ANEXO

CARMOLÂNDIA - TO

Local

sexta-feira, 19 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: JUCELIO J. DA SILVA JR

CREA/CAU: 211096/D-TO

ART/RRT: TO20260648655

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANASNº TransfereGOV
09032026-090547Nº OPERAÇÃO
09032026-090547PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOLÂNDIA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS			
1.	PAVIMENTAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE		-
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-
1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00
1.2.	MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO		-
1.2.0.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	2,00
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINÁRES		-
1.3.0.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50
1.3.0.2.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTO PARA EXECUÇÃO RUAS EM BLOQUETES OU TSD.	M	449,87
1.4.	TERRAPLANAGEM		-
1.4.1.	CORTE		-
1.4.1.1.	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1a CATEGORIA PARA JAZIDA	M3	697,57
1.4.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.231,78
1.4.2.	ATERRO		-
1.4.2.1.	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1a CATEGORIA PARA JAZIDA	M3	194,88
1.4.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.461,60
1.4.2.3.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	194,88
1.4.2.4.	COMPACTAÇÃO MECANICA SEM CONTROLE DO GC	M3	194,88
1.5.	EXECUÇÃO DA BASE - PAVIMENTAÇÃO		-
1.5.0.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.149,09
1.5.0.2.	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ 15 CM	M2	787,28
1.5.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.723,65
1.5.0.4.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	629,82
1.5.0.5.	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1a CATEGORIA PARA JAZIDA	M3	629,82
1.6.	PAVIMNETAÇÃO - TSD		-
1.6.0.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M2	3.149,09
1.6.0.2.	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	M2	3.149,09
1.6.0.3.	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C	T	12,44
1.6.0.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.673,58

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS**Nº TransfereGOV**
09032026-090547**Nº OPERAÇÃO**
09032026-090547**PROPONENTE / TOMADOR**
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOLÂNDIA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS			
1.6.0.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	89,12
1.6.0.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	495,98
1.6.0.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	195,09
1.7.	DRENAGEM SUPERFICIAL		-
1.7.0.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	898,78
1.8.	CALÇADA		-
1.8.0.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	64,71
1.9.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		-
1.9.0.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	246,54
1.9.0.2.	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00
1.9.0.3.	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00
1.9.0.4.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	6,00

CARMOLÂNDIA - TO

Local

sexta-feira, 19 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: JUCELIO J. DA SILVA JR**CREA/CAU: 211096/D-TO****ART/RRT: TO20260648655**