

| FONTE             | CÓDIGO     | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE    | COEFIC. | CUSTO UNIT<br>DESONERADO | CUSTO UNIT<br>NÃO DESONER. |
|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Composição</b> | <b>001</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA.</b>                                                                                                                                                                                | <b>MÊS</b> |         | <b>18.846,99</b>         | <b>20.234,40</b>           |
| SINAPI            | 90777      | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                        | H          | 100     | 131,73                   | 141,89                     |
| SINAPI            | 93572      | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                             | MES        | 1       | 5.673,99                 | 6.045,40                   |
| <b>Composição</b> | <b>004</b> | <b>EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - (REFERÊNCIA SINAPI: 96402 - 07/2022) - ADAPTADA PARA EMULSÃO RR-1C.</b>                                                                            | <b>M2</b>  |         | <b>3,27</b>              | <b>3,31</b>                |
| SINAPI            | 5839       | VASSOURA MECÂNICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHP        | 0,002   | 9,31                     | 9,31                       |
| SINAPI            | 5841       | VASSOURA MECÂNICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                   | CHI        | 0,004   | 4,68                     | 4,68                       |
| COTAÇÃO           | 002        | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C                                                                                                                                                                                            | T          | 0,00045 | 4.961,96                 | 4.961,96                   |
| SINAPI            | 83362      | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP        | 0,0004  | 289,40                   | 290,98                     |
| SINAPI            | 88316      | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                               | H          | 0,0055  | 22,14                    | 23,34                      |
| SINAPI            | 89035      | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHP        | 0,0017  | 125,30                   | 126,93                     |
| SINAPI            | 89036      | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                                  | CHI        | 0,0038  | 42,82                    | 44,45                      |
| SINAPI            | 91486      | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI        | 0,0051  | 76,78                    | 78,36                      |
| <b>Composição</b> | <b>005</b> | <b>PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS, PLACA ESMALTADA DIMENSÕES 45X20CM, INCLUSO SUPORTE GALVANIZADO DE 3,00M.</b>                                                                                                    | <b>UN</b>  |         | <b>558,63</b>            | <b>558,63</b>              |
| SICRO             | 5213570    | Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação                                                                                                                                                         | m²         | 0,18    | 460,59                   | 460,59                     |
| SICRO             | 5213863    | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação                                                                                 | un         | 1       | 475,72                   | 475,72                     |
| <b>Composição</b> | <b>006</b> | <b>PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL EM PLACA DE CONCRETO ESP. DE 2CM A 5CM, TAM: 20x20CM (25PEÇAS POR M2) ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO).</b>                                                 | <b>M2</b>  |         | <b>139,73</b>            | <b>140,46</b>              |
| SINAPI            | 88316      | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                               | H          | 0,15    | 22,14                    | 23,34                      |
| SINAPI            | 88256      | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                              | H          | 0,24    | 27,23                    | 28,83                      |
| SINAPI-I          | 3731       | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO DADOS, COR NATURAL                                                                                                                                              | M2         | 1       | 111,21                   | 111,21                     |
| SINAPI            | 87299      | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019                                                                                   | M3         | 0,035   | 533,02                   | 537,95                     |

20/04/2026

Data

 Responsável Técnico: **DANILO RODRIGUES ANDRADE**  
 CREA/CAU: **320356/D-TO**