

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032024-066177	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Manutenção de Estradas Vicinais na Região do Povoado Bandeira, Campos Lindos/TO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Manutenção de Estradas Vicinais na Região do Povoado Bandeira.	MUNICÍPIO / UF CAMPOS LINDOS / TO	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Manutenção de Estradas Vicinais na Região do Povoado Bandeira.									1.034.796,34	
1.			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO					-	1.034.796,34	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.666,38	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	463,77	BDI 1	565,80	3.666,38	RA
1.2.			MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VICINAL					-	14.828,97	
1.2.1.	Composição	002	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VICINAL	UN	1,00	12.154,89	BDI 1	14.828,97	14.828,97	RA
1.3.			LIMPEZA LATERAIS PISTA ROLAGEM					-	59.927,40	
1.3.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	76.830,00	0,64	BDI 1	0,78	59.927,40	RA
1.4.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA JAZIDA CASCALHO					-	491.816,49	
1.4.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	14.341,60	0,64	BDI 1	0,78	11.186,45	RA
1.4.2.	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	21.512,40	4,41	BDI 1	5,38	115.736,71	RA
1.4.3.	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	21.512,40	6,66	BDI 1	8,13	174.895,81	RA
1.4.4.	SICRO	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	206.519,04	0,75	BDI 1	0,92	189.997,52	RA
1.5.			REVESTIMENTO PRIMÁRIO					-	399.915,52	
1.5.1.	SICRO	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	21.512,40	15,24	BDI 1	18,59	399.915,52	RA
1.6.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	10.483,37	
1.6.1.	SICRO	2003301	Sarjeta triangular sem revestimento - STT 80-15 - escavação mecânica	m	1.229,00	6,99	BDI 1	8,53	10.483,37	RA
1.7.			DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VICINAL					-	14.828,97	
1.7.1.	Composição	003	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VICINAL	UN	1,00	12.154,89	BDI 1	14.828,97	14.828,97	RA
1.8.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA VICINAL					-	39.329,24	
1.8.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS REVESTIMENTO PRIMÁRIO	MÊS	4,00	8.059,27	BDI 1	9.832,31	39.329,24	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032024-066177	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Manutenção de Estradas Vicinais na Região do Povoado Bandeira, Campos Lindos/TO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Manutenção de Estradas Vicinais na Região do Povoado Bandeira.	MUNICÍPIO / UF CAMPOS LINDOS / TO	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Manutenção de Estradas Vicinais na Região do Povoado Bandeira.									1.034.796,34

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAMPOS LINDOS / TO
Local

domingo, 14 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: DANILO RODRIGUES ANDRADE
CREA/CAU: 320356/D-TO
ART/RRT: 0

RECURSO
↓