

QUADRO RESUMO - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE TRANSPORTE - ESTRADA VICINAL POVOADO BANDEIRA, CAMPOS LINDOS - (MATEIRAL RETIRADO EM JAZIDA)										
LOCAL	DESCRIÇÃO	DMT (KM)	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ESPESSURA (M)	PESO ESPECIFICO DO CASCALHO - 1.50 (TxM3)	VOLUME TOTAL PELA DISTÂNCIA (Transporte) (TxKM)	VOLUME ATERRO (M3)	RASPAGEM PISTA DE ROLAGEM (M2)	LIMPEZA LATERAIS PISTA (1,50M CADA LADO) (M2)
REGIÃO POVOADO BANDEIRA – TRECHO 1	JAZIDA DE CASCALHO - 01 - TRECHO 01									
	CASCALHAMENTO TRECHO 01	6,40	12.805,00	6,00	0,14	1,50	103.259,52	10.756,20	76.830,00	38.415,00
	JAZIDA DE CASCALHO - 02 - TRECHO 01									
	CASCALHAMENTO TRECHO 01	6,40	12.805,00	6,00	0,14	1,50	103.259,52	10.756,20	76.830,00	38.415,00
			25.610,00	6,00	0,14	TOTAL	206.519,04	21.512,40	153.660,00	76.830,00
TOTAL GERAL			25.610,00	6,00	0,14	1,50	206.519,04	21.512,40	153.660,00	76.830,00

TRANSPORTE (TxKM) DMT (Km) X Comp (m) X Largura (m) X espessura revestimento pista (m) X peso específico =
VOLUME ATERRO (M3) Comp (m) X Largura (m) X espessura revestimento pista (m) X =
LIMPEZA LATERAIS PISTA(M2) (Largura Lado Direito (m) + Largura Lado Esquerdo (m)) X Comp (m) =

domingo, 14 de dezembro de 2025

DANILO RODRIGUES ANDRADE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 320356/D-TO