



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032026-090518 / 2026	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS	Apelido do Empreendimento Urbanização da entrada da cidade de São Bento do Tocantins			
Localidade SINAPI PALMAS	Data Base 03-26 (N DES.)	Descrição do Lote Urbanização da entrada da cidade de São Bento do Tocantins	Município / UF SÃO BENTO DO TOCANTINS	BDI 1 20,73%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Urbanização da entrada da cidade de São Bento do Tocantins									554.134,16	
1.			URBANIZAÇÃO ENTRADA DE SÃO BENTO DO TOCANTINS					-	554.134,16	
1.1.			Serviços Preliminares					-	3.890,79	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	497,33	BDI 1	600,43	3.890,79	RA
1.2.			Pavimentação					-	127.709,95	
1.2.1.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	337,13	45,52	BDI 1	54,96	18.528,66	RA
1.2.2.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	2.185,46	3,57	BDI 1	4,31	9.419,33	RA
1.2.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	87,42	945,23	BDI 1	1.141,18	99.761,96	RA
1.3.			Paisagismo					-	143.397,24	
1.3.1.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	8,00	333,75	BDI 1	402,94	3.223,52	RA
1.3.2.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	25,00	149,30	BDI 1	180,25	4.506,25	RA
1.3.3.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	6.152,72	17,88	BDI 1	21,59	132.837,22	RA
1.3.4.	SINAPI	98521	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024	M2	6.152,72	0,38	BDI 1	0,46	2.830,25	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032026-090518 / 2026	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS	Apelido do Empreendimento Urbanização da entrada da cidade de São Bento do Tocantins			
Localidade SINAPI PALMAS	Data Base 03-26 (N DES.)	Descrição do Lote Urbanização da entrada da cidade de São Bento do Tocantins	Município / UF SÃO BENTO DO TOCANTINS	BDI 1 20,73%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Urbanização da entrada da cidade de São Bento do Tocantins									554.134,16	
1.4.			Equipamentos					-	27.053,33	
1.4.1.	Cotação	CT - 001	BANCO EM MADEIRA PLASTICA COM 1,50M C/ ENCOSTO	UN	6,00	2.324,60	BDI 2	2.715,13	16.290,78	RA
1.4.2.	Cotação	CT - 002	LIXEIRA ECOLÓGICA EM MADEIRA PLÁSTICA 65 LITROS	UN	5,00	1.842,90	BDI 2	2.152,51	10.762,55	RA
1.5.			Elétrica					-	238.224,53	
1.5.1.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.288,20	5,86	BDI 1	7,07	9.107,57	RA
1.5.2.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	42,70	30,64	BDI 1	36,99	1.579,47	RA
1.5.3.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.210,24	12,21	BDI 1	14,74	32.578,94	RA
1.5.4.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	50,00	185,61	BDI 1	224,09	11.204,50	RA
1.5.5.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25,00	10,59	BDI 1	12,79	319,75	RA
1.5.6.	SINAPI	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.105,12	14,00	BDI 1	16,90	18.676,53	RA
1.5.7.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	21,00	30,30	BDI 1	36,58	768,18	RA
1.5.8.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	11,90	BDI 1	14,37	71,85	RA
1.5.9.	Composição	004	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	42,10	BDI 1	50,83	50,83	RA
1.5.10.	Composição	002	DISPOSITIVO DPS 80KA 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	2,00	184,13	BDI 1	222,30	444,60	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032026-090518 / 2026	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Urbanização da entrada da cidade de São Bento do Tocantins			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Urbanização da entrada da cidade de São Bento do Tocantins	MUNICÍPIO / UF SÃO BENTO DO TOCANTINS	BDI 1 20,73%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Urbanização da entrada da cidade de São Bento do Tocantins									554.134,16	
1.5.11.	SINAPI	106030	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	168,71	BDI 1	203,68	203,68	RA
1.5.12.	SINAPI	101656	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	29,00	339,57	BDI 1	409,96	11.888,84	RA
1.5.13.	SINAPI	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	42,00	881,20	BDI 1	1.063,87	44.682,54	RA
1.5.14.	Composição	001	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	UN	1,00	1.873,74	BDI 1	2.262,17	2.262,17	RA
1.5.15.	SINAPI	100623	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	21,00	2.585,69	BDI 1	3.121,70	65.555,70	RA
1.5.16.	SINAPI	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = "2.5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	25,00	618,55	BDI 1	746,78	18.669,50	RA
1.5.17.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	176,40	92,32	BDI 1	111,46	19.661,54	RA
1.5.18.	SINAPI	105920	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	4,00	44,09	BDI 1	53,23	212,92	RA
1.5.19.	SINAPI	101873	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	236,41	BDI 1	285,42	285,42	RA
1.6.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	13.858,32	
1.6.1.	Composição	003	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	3,00	3.826,26	BDI 1	4.619,44	13.858,32	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO BENTO DO TOCANTINS
Local
quarta-feira, 10 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GUSTAVO SILVA VELOSO
CREA/CAU: CAU/TO: 273379-0
ART/RRT: 16981151

Gustavo Silva Veloso
GUSTAVO SILVA VELOSO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU-TO: 273379-0