Obra
RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE MAURILÂNDIA-TO

COLUNA	A	B	C	D	E	F	G	H	I
MAURILANDIA									
LOGRADOURO	**COMPRIMENTO**	**LARGURA DO PAVIMENTO**	**ÁREA DE PAVIMENTO (m2) (A*B)**	**PINTURA DE LIGAÇÃO (m2) (A*B)**	**CBUQ (m3) (A*B*0,04) (4 CM)**	**PESO DE MATERIAL ASFÁLTICO (RR-2C = 4,5 KG/M2) (T) (C*0,00045)**	**TRANSPORTE DE CBUQ (Imperatriz a Maurilândia-TO = 73 km) (densidade CBUQ = 2,5548 t/m3)**	**TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO (Imperatriz - MAURI.) - dmt = até 30 km (F*30)**	**TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO (Imperatriz- MAURI.) - dmt = 43,0 km (F*43)**
Rua João Batalha	615,48	7,00	4.308,33	4.308,33	172,33	1,94	32.140,17	58,16	83,37
Rua 02	187,14	7,00	1.309,97	1.309,97	52,40	0,59	9.772,37	17,68	25,35
Rua Estrela Dalva	261,92	7,00	1.833,44	1.833,44	73,34	0,83	13.677,49	24,75	35,48
Rua Matrinchã	65,02	7,00	455,14	455,14	18,21	0,20	3.395,35	6,14	8,81
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-		-		-	-
			-	-		-		-	-
TOTAIS	**1.129,55**		**7.906,87**	**7.906,87**	**316,27**	**3,56**	**58.985,38**	**106,74**	**153,00**

IGOR GUIMARAES MATIAS:04909050132

Assinado de forma digital por IGOR GUIMARAES MATIAS:04909050132
Dados: 2026.04.22 12:17:41 -03'00'