



Obra

Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de encerramento, selagem e recuperação ambiental do lixão municipal, bem como a estruturação técnica e preparação operacional para o início das atividades do Aterro Sanitário, conforme projetos executivos.

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Tocantins
SICRO3 - 01/2026 - Tocantins

B.D.I.

24,23%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
5502187	SICRO3	Escavação, carga e transporte de resíduos acumulados internamente		m³	9.216,0	12,80	117.964,80	31,01	31,01
5502968	SICRO3	Escavação de vala existente		m³	2.304,0	28,03	64.581,12	16,98	47,99
4413984	SICRO3	Espalhamento e conformação de resíduos com Trator de Esteiras		m³	9.216,0	5,35	49.305,60	12,96	60,95
4208129	SICRO3	Tube PEAD perfurado DN 150mm para captação de biogás/chorume		m	145,0	240,44	34.863,80	9,16	70,11
4816119	SICRO3	impermeabilização com argila		m³	481,8	49,60	23.897,28	6,28	76,40
COMP. 02 ATERRO	Próprio	Perfuração mecânica para poço de monitoramento 150 mm	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	200,0	69,09	13.818,00	3,63	80,03
3606577	SICRO3	Espalhamento e conformação de material pétreo para núcleo		m³	481,8	18,60	8.961,48	2,36	82,38
98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	500,0	17,23	8.615,00	2,26	84,65
5502903	SICRO3	Escavação e carga e transporte de solo argiloso em jazida		m³	240,9	27,51	6.627,15	1,74	86,39
98060	SINAPI	FILTRO BIOLÓGICO (1,70X1,80X2,20) LXCXA METROS	Fossas e Sumidouros	UN	1,0	6.536,95	6.536,95	1,72	88,11
98078	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR (1,50X2,0) DXP	Fossas e Sumidouros	UN	1,0	6.102,23	6.102,23	1,60	89,71
102665	SINAPI	DRENO DO FUNDO DA VALA	Drenos	M	132,0	45,03	5.943,96	1,56	91,28
98054	SINAPI	TANQUE SÉPTICO DIMENSÕES (1,50X2,00X2,20) LXCXP	Fossas e Sumidouros	UN	1,0	5.180,61	5.180,61	1,36	92,64
COMP. TOPO	Próprio	SERVICOS TOPOGRAFICOS	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M²	10.000,0	0,48	4.800,00	1,26	93,90
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	5,0	618,80	3.094,00	0,81	94,71

Prefeitura Municipal de Palmeiras do Tocantins
CNPJ: 25.064.056/0001-30

5914336	SICRO3	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada		tkm	3.000,0	1,00	3.000,00	0,79	95,50
105521	SINAPI	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	500,0	5,67	2.835,00	0,75	96,25
05..	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS	UN	1,0	2.629,01	2.629,01	0,69	96,94
5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	2.409,0	1,03	2.481,27	0,65	97,59
COMP. 01 ATERRO	Próprio	Ensaio de Permeabilidade à Carga Variável	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	4,0	524,73	2.098,92	0,55	98,14
COMP 001 ANDAIMET	Próprio	BARRACÃO DE OBRA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0	1.815,74	1.815,74	0,48	98,62
4413942	SICRO3	Espalhamento da argila		m³	481,8	3,42	1.647,75	0,43	99,05
102346	SINAPI	VALA DE DRENAGEM	Escavação em Material de 3ª Categoria	m³	44,0	35,46	1.560,24	0,41	99,46
97896	SINAPI	Execução de caixa de proteção de topo em concreto com tampa e cadeado	Caixas Enterradas	UN	4,0	372,93	1.491,72	0,39	99,86
97905	SINAPI	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO (50X40X50)CM	Caixas Enterradas	UN	1,0	334,97	334,97	0,09	99,94
4413986	SICRO3	Regularização de superfície com motoniveladora		m²	2.400,0	0,09	216,00	0,06	100,00

Total sem BDI

306.404,55

Total do BDI

73.998,05

Total Geral

380.402,60

MATHEUS NOGUEIRA CARDOSO ROCHA
Registro Nacional: CREA-MA nº 111790141-6
Registro Regional: 336487TO