

Nº OPERAÇÃO 1090158-93	Nº SICONV 949725/2023	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUIZEIRO - TO.	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	MUNICÍPIO / UF PEQUIZEIRO - TO.	BDI 1 22,79%	BDI 2 16,58%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS										
1.			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS						599.240,90	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						599.240,90	
1.1.0.1.	Composição	COMP01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00	6.402,24	BDI 1	7.861,31	31.445,24	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						20.150,74	
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	16,00	311,33	BDI 1	382,28	6.116,48	RA
1.2.0.2.	SINAPI	73417	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHP	48,00	184,70	BDI 1	226,79	10.885,92	RA
1.2.0.3.	Composição	COMP03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	2,00	1.282,00	BDI 1	1.574,17	3.148,34	RA
1.3.			OBRAS DE ARTES CORRENTE - BUEIROS						345.321,50	
1.3.1.			TERRAPLENAGEM DOS BUEIROS						148.489,68	
1.3.1.1.	SICRO	4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	750,60	4,87	BDI 1	5,98	4.488,59	RA
1.3.1.2.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	173,99	20,75	BDI 1	25,48	4.433,27	RA
1.3.1.3.	SICRO	5502986	Expurgo de jazida	m³	6.300,00	2,87	BDI 1	3,52	22.176,00	RA
1.3.1.4.	SICRO	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	3.840,00	0,51	BDI 1	0,63	2.419,20	RA
1.3.1.5.	SICRO	4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	4.800,00	4,87	BDI 1	5,98	28.704,00	RA
1.3.1.6.	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	28.752,00	1,27	BDI 1	1,56	44.853,12	RA
1.3.1.7.	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	4.656,00	5,09	BDI 1	6,25	29.100,00	RA
1.3.1.8.	SICRO	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	24,60	407,71	BDI 1	500,63	12.315,50	RA
1.3.2.			CORPO DE BUEIRO						115.941,64	
1.3.2.1.	SICRO	0804036	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m	8,00	723,12	BDI 1	887,92	7.103,36	RA
1.3.2.2.	SICRO	0804188	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m	56,00	1.393,44	BDI 1	1.711,00	95.816,00	RA
1.3.2.3.	SICRO	5914434	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada	tkm	12.979,20	0,79	BDI 1	0,97	12.589,82	RA
1.3.2.4.	SICRO	5914404	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em leito natural	tkm	286,40	1,23	BDI 1	1,51	432,46	RA
1.3.3.			BOCA DE BUEIRO						80.890,18	
1.3.3.1.	SICRO	0804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	2,00	2.632,94	BDI 1	3.232,99	6.465,98	RA
1.3.3.2.	SICRO	0804417	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	14,00	3.670,41	BDI 1	4.506,90	63.096,60	RA
1.3.3.3.	SINAPI	102727	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021	M2	88,83	103,85	BDI 1	127,52	11.327,60	RA

 RECURSO
 ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1090158-93	Nº SICONV 949725/2023	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUIZEIRO - TO.	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	MUNICÍPIO / UF PEQUIZEIRO - TO.	BDI 1 22,79%	BDI 2 16,58%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS									599.240,90	
1.4.			MATA BURRO PRÉ MOLDADO					-	202.323,42	
1.4.0.1.	Composição	COMP02	MATA BURRO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO FORNECIMENTO E TRANSPORTE	UND	26,00	6.674,96	BDI 2	7.781,67	202.323,42	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PEQUIZEIRO - TO.
Local
Quarta-feira, 03 de junho de 2026
Data

Isabella Novais de Carvalho
Responsável Técnico
Nome: ISABELLA NOVAIS DE CARVALHO
CREA/CAU: Crea 322663/D-TO TO
ART/RRT: 0

Isabella Novais de Carvalho
Engenheira Civil
CREA-TO 322663/D