

Nº OPERAÇÃO 09032026-089486 / 2026	Nº TransfereGOV 202643050006	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUIZEIRO - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS E = 8 CM NA ZONA URBANA			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO VIÁRIO COM PEÇAS DE CONCRETO	MUNICÍPIO / UF Pequizeiro - TO	BDI 1 20.73%	BDI 2 14.45%	BDI 3 0.00%

O tamanho da descrição de macroserviço no TransfereGOV é limitado a 100 caracteres. Resuma a descrição (coluna R) na Linha 16

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO VIÁRIO COM PEÇAS DE CONCRETO INTERTRAVADAS (BLOQUETE) EM VIAS URBANAS,</b>									<b>995.115,78</b>	
<b>1.</b>			<b>EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO VIÁRIO COM PEÇAS DE CONCRETO INTERTRAVADAS (BLOQUETE) EM VIAS URBANAS, INCLUINDO RUAS E AVENIDAS, NO MUNICÍPIO DE PEQUIZEIRO-TO</b>					-	<b>965.265,78</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>10.044,01</b>	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	498,11	BDI 1	601,37	2.706,17	RA
1.1.0.2.	SICRO	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	M2	4.586,15	0,83	BDI 1	1,00	4.586,15	RA
1.1.0.3.	Composição	002	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE ACOMPANHAMENTOS E LOCAÇÃO DO GREIDE	M2	4.586,15	0,50	BDI 1	0,60	2.751,69	RA
<b>1.2.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO</b>					-	<b>26.340,75</b>	
1.2.0.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00	7.272,63	BDI 1	8.780,25	26.340,75	RA
<b>1.3.</b>			<b>TERRAPLENAGEM</b>					-	<b>103.464,74</b>	
<b>1.3.1.</b>			<b>CORTE</b>					-	<b>30.696,37</b>	
1.3.1.1.	SINAPI	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M3	1.875,16	12,09	BDI 1	14,60	27.377,34	RA
1.3.1.2.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	1.875,16	1,47	BDI 1	1,77	3.319,03	RA
<b>1.3.2.</b>			<b>ATERRO</b>					-	<b>28.447,81</b>	
1.3.2.1.	SINAPI	101212	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020	M3	321,57	24,16	BDI 1	29,17	9.380,19	RA
1.3.2.2.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2.196,73	7,19	BDI 1	8,68	19.067,62	RA
<b>1.3.3.</b>			<b>SUBLEITO E BASE</b>					-	<b>44.320,56</b>	
1.3.3.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	4.586,15	1,57	BDI 1	1,90	8.713,69	RA
1.3.3.2.	SINAPI	105569	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	917,23	7,99	BDI 1	9,65	8.851,27	RA

RECURSO  
↓

Nº OPERAÇÃO 09032026-089486 / 2026	Nº TransfereGOV 202643050006	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUIZEIRO - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS E = 8 CM NA ZONA URBANA			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 04-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO VIÁRIO COM PEÇAS DE CONCRETO	MUNICÍPIO / UF Pequiizeiro - TO	BDI 1 20,73%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

O tamanho da descrição de macroserviço no TransfereGOV é limitado a 100 caracteres. Resuma a descrição (coluna R) na Linha 16

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO VIÁRIO COM PEÇAS DE CONCRETO INTERTRAVADAS (BLOQUETE) EM VIAS URBANAS,</b>									<b>995.115,78</b>	
1.3.3.3.	SINAPI	101212	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020	M3	917,23	24,16	BDI 1	29,17	26.755,60	RA
1.4.			<b>PAVIMENTO</b>					-	<b>669.348,60</b>	
1.4.0.1.	Composição	92394 - I	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (INSUMOS) - SINAPI 92394	M2	4.586,15	115,60	BDI 2	132,30	606.747,65	RA
1.4.0.2.	Composição	92394 - S	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (SERVIÇOS) - SINAPI 92394	M2	4.586,15	11,31	BDI 1	13,65	62.600,95	RA
1.5.			<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>					-	<b>96.232,87</b>	
1.5.0.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.417,90	56,22	BDI 1	67,87	96.232,87	RA
1.6.			<b>DRENAGEM PROFUNDA</b>					-	<b>44.511,50</b>	
1.6.0.1.	SICRO	0804294	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas	m	11,00	2.451,42	BDI 1	2.959,60	32.555,60	RA
1.6.0.2.	SICRO	0804440	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un	2,00	4.951,50	BDI 1	5.977,95	11.955,90	RA
1.7.			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					-	<b>15.323,31</b>	
1.7.1.			<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>					-	<b>12.773,21</b>	
1.7.1.1.	SICRO	5213446	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	679,31	BDI 1	820,13	1.640,26	RA
1.7.1.2.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	6,00	282,80	BDI 1	341,42	2.048,52	RA
1.7.1.3.	Composição	003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	3,00	315,67	BDI 1	381,11	1.143,33	RA
1.7.1.4.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	3,00	282,76	BDI 1	341,38	1.024,14	RA
1.7.1.5.	SICRO	5213856	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação	un	2,00	491,75	BDI 1	593,69	1.187,38	RA
1.7.1.6.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	9,00	527,31	BDI 1	636,62	5.729,58	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 09032026-089486 / 2026	<b>Nº TransfereGOV</b> 202643050006	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUIZEIRO - TO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS E = 8 CM NA ZONA URBANA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PALMAS	<b>DATA BASE</b> 04-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO VIÁRIO COM PEÇAS DE CONCRETO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Pequiizeiro - TO	<b>BDI 1</b> 20,73%	<b>BDI 2</b> 14,45%	<b>BDI 3</b> 0,00%

O tamanho da descrição de macroserviço no TransfereGOV é limitado a 100 caracteres. Resuma a descrição (coluna R) na Linha 16

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO VIÁRIO COM PEÇAS DE CONCRETO INTERTRAVADAS (BLOQUETE) EM VIAS URBANAS,</b>									<b>995.115,78</b>	
<b>1.7.2.</b>			<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>					-	<b>2.550,10</b>	
1.7.2.1.	SICRO	5213402	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm	M2	60,60	16,31	BDI 1	19,69	1.193,21	RA
1.7.2.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M2	26,16	37,49	BDI 1	45,26	1.184,00	RA
1.7.2.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M2	3,82	37,49	BDI 1	45,26	172,89	RA
<b>2.</b>			<b>ELABORAÇÃO DE PROJETOS</b>					-	<b>29.850,00</b>	
<b>2.1.</b>			<b>ELABORAÇÃO DE PROJETOS</b>					-	<b>29.850,00</b>	
2.1.0.1.	Cotação	COT 001	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REVESTIMENTO VIÁRIO COM PEÇAS DE CONCRETO INTERTRAVADAS (BLOQUETE) EM VIAS URBANAS, INCLUINDO RUAS E AVENIDAS, NO MUNICÍPIO DE PEQUIZEIRO-TO	PROJETO	1,00	29.850,00	BDI 3	29.850,00	29.850,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Pequiizeiro - TO

Local

domingo, 7 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Wallysson Alves de Souza

CREA/CAU: 311.864/D-TO

ART/RRT: TO20260645543