



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1085943-79	Nº SICONV 940393/2022	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Pezizeiro - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Adequação de estradas vicinais			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Adequação de estradas vicinais	MUNICÍPIO / UF Pezizeiro - TO	BDI 1 24,23%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Adequação de estradas vicinais									233.203,45	
1.			IMPLANTAÇÃO DE VIGAS DE CONCRETO EM PONTES EXISTENTES (REMANESCENTE - À EXECUTAR)					-	103.623,20	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	2.394,53	
1.1.0.1.	Composição	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	0,30	6.425,00	BDI 1	7.981,78	2.394,53	RA
1.2.			PONTE 4M - LEVANTAMENTO Nº 1 - EIXÃO LONTRA					-	41.747,86	
1.2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	6.491,92	
1.2.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	2,88	382,97	BDI 1	475,76	1.370,19	RA
1.2.1.2.	Composição	004	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (GUINDASTE)	KM	277,30	14,87	BDI 1	18,47	5.121,73	RA
1.2.2.			AQUISIÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM					-	35.255,94	
1.2.2.1.	Cotação	001	VIGA PRE-MOLDADA PONTE 45T TIPO PI 4M - EXCLUSIVE TRANSPORTE	UN	2,00	10.000,00	BDI 2	11.680,00	23.360,00	RA
1.2.2.2.	Composição	005	TRANSPORTE DE VIGA PRÉ-MOLDADA TIPO PI 4M - PONTE 1	UN	2,00	1.724,00	BDI 1	2.141,73	4.283,46	RA
1.2.2.3.	SICRO	0307732	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	dm³	8,00	90,97	BDI 1	113,01	904,08	RA
1.2.2.4.	Composição	003	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA TIPO PI COM GUINDASTE	UN	2,00	2.699,99	BDI 1	3.354,20	6.708,40	RA
1.3.			PONTE 7M - LEVANTAMENTO Nº 14 - MARCÃO					-	59.480,81	
1.3.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	6.600,89	
1.3.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	2,88	382,97	BDI 1	475,76	1.370,19	RA
1.3.1.2.	Composição	004	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (GUINDASTE)	KM	283,20	14,87	BDI 1	18,47	5.230,70	RA
1.3.2.			AQUISIÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM					-	52.879,92	
1.3.2.1.	Cotação	004	VIGA PRE-MOLDADA PONTE 45T TIPO PI 7M - EXCLUSIVE TRANSPORTE	UN	2,00	16.700,00	BDI 2	19.505,60	39.011,20	RA
1.3.2.2.	Composição	008	TRANSPORTE DE VIGA PRÉ-MOLDADA TIPO PI 7M - PONTE 14	UN	2,00	2.518,01	BDI 1	3.128,12	6.256,24	RA
1.3.2.3.	SICRO	0307732	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	dm³	8,00	90,97	BDI 1	113,01	904,08	RA
1.3.2.4.	Composição	003	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA TIPO PI COM GUINDASTE	UN	2,00	2.699,99	BDI 1	3.354,20	6.708,40	RA
2.			IMPLANTAÇÃO DE VIGAS DE CONCRETO EM PONTES EXISTENTES (INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS - SALDO RESIDUAL)					-	129.580,25	
2.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	3.591,80	
2.1.0.1.	Composição	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	0,45	6.425,00	BDI 1	7.981,78	3.591,80	RA
2.2.			PONTE 5M - LEVANTAMENTO Nº 18 - ÚLTIMA DO LEVANTAMENTO					-	41.996,15	
2.2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.370,19	
2.2.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	2,88	382,97	BDI 1	475,76	1.370,19	RA
2.2.2.			AQUISIÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM					-	40.625,96	
2.2.2.1.	Cotação	002	VIGA PRE-MOLDADA PONTE 45T TIPO PI 5M - EXCLUSIVE TRANSPORTE	UN	2,00	12.050,00	BDI 2	14.074,40	28.148,80	RA
2.2.2.2.	Composição	014	TRANSPORTE DE VIGA PRÉ-MOLDADA TIPO PI 5M - PONTE 18	UN	2,00	1.957,93	BDI 1	2.432,34	4.864,68	RA
2.2.2.3.	SICRO	0307732	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	dm³	8,00	90,97	BDI 1	113,01	904,08	RA
2.2.2.4.	Composição	003	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA TIPO PI COM GUINDASTE	UN	2,00	2.699,99	BDI 1	3.354,20	6.708,40	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1085943-79	Nº SICONV 940393/2022	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Pequiizeiro - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Adequação de estradas vicinais			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 09-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Adequação de estradas vicinais	MUNICÍPIO / UF Pequiizeiro - TO	BDI 1 24,23%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Adequação de estradas vicinais									233.203,45	
2.3.			PONTE 5M - LEVANTAMENTO Nº 19 - ÚLTIMA DO LEVANTAMENTO					-	41.996,15	
2.3.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.370,19	
2.3.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	2,88	382,97	BDI 1	475,76	1.370,19	RA
2.3.2.			AQUISIÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM					-	40.625,96	
2.3.2.1.	Cotação	002	VIGA PRE-MOLDADA PONTE 45T TIPO PI 5M - EXCLUSIVE TRANSPORTE	UN	2,00	12.050,00	BDI 2	14.074,40	28.148,80	RA
2.3.2.2.	Composição	015	TRANSPORTE DE VIGA PRÉ-MOLDADA TIPO PI 5M - PONTE 19	UN	2,00	1.957,93	BDI 1	2.432,34	4.864,68	RA
2.3.2.3.	SICRO	0307732	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	dm³	8,00	90,97	BDI 1	113,01	904,08	RA
2.3.2.4.	Composição	003	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA TIPO PI COM GUINDASTE	UN	2,00	2.699,99	BDI 1	3.354,20	6.708,40	RA
2.4.			PONTE 5M - LEVANTAMENTO Nº 22 - ÚLTIMA DO LEVANTAMENTO					-	41.996,15	
2.4.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.370,19	
2.4.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	2,88	382,97	BDI 1	475,76	1.370,19	RA
2.4.2.			AQUISIÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM					-	40.625,96	
2.4.2.1.	Cotação	002	VIGA PRE-MOLDADA PONTE 45T TIPO PI 5M - EXCLUSIVE TRANSPORTE	UN	2,00	12.050,00	BDI 2	14.074,40	28.148,80	RA
2.4.2.2.	Composição	016	TRANSPORTE DE VIGA PRÉ-MOLDADA TIPO PI 5M - PONTE 22	UN	2,00	1.957,93	BDI 1	2.432,34	4.864,68	RA
2.4.2.3.	SICRO	0307732	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	dm³	8,00	90,97	BDI 1	113,01	904,08	RA
2.4.2.4.	Composição	003	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA TIPO PI COM GUINDASTE	UN	2,00	2.699,99	BDI 1	3.354,20	6.708,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:  
Ressalta-se, este orçamento será utilizado apenas na licitação, de modo a não confundir as empresas que participarão do certame. Pois o presente documento não mostra os serviços executados que representam a META 1 ((CTEF nº 02/2024 - Rescindido com a empresa anterior).

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Pequiizeiro - TO  
Local  
sexta-feira, 19 de junho de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Wallysson Alves de Souza  
CREA/CAU: CREA 311.864/D-TO  
ART/RRT: TO20260648102