PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUIZEIRO — O PROGRESSO CONTINUA! ADM: 2025-2028

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	202642750001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUIZEIRO - TO	RECAPEAMENTO - 2/26 - T.E. 202642750001

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PALMAS	04-26 (N DES.)	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À	PEQUIZEIRO - TO	20,73%	14,45%	0,00%

O tamanho da descrição de macrosserviço no TransfereGOV é limitado a 100 caracteres. Resuma a descrição (coluna R) na Linha 16

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) EM RUAS E/OU AVENIDAS NA									**398.016,33**	
1.			**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) EM RUAS E/OU AVENIDAS NA ZONA URBANA DA CIDADE DE PEQUIZEIRO - TO**					**-**	**398.016,33**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**14.706,80**	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	12.181,56	BDI 1	14.706,80	14.706,80	RA
1.2.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**3.096,37**	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	498,11	BDI 1	601,37	1.731,95	RA
1.2.2.	Composição	002	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS	UN	1,00	1.130,14	BDI 1	1.364,42	1.364,42	RA
1.3.			**SERVIÇOS FINAIS**					**-**	**1.364,42**	
1.3.1.	Composição	003	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS	UN	1,00	1.130,14	BDI 1	1.364,42	1.364,42	RA
1.4.			**RECAPEAMENTO CBUQ**					**-**	**378.848,74**	
1.4.1.	Composição	004	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (SINAPI 104375)	M2	6.482,30	3,74	BDI 1	4,52	29.299,99	RA
1.4.2.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	1.143,48	2,21	BDI 1	2,67	3.053,09	RA
1.4.3.	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	31.052,00	0,68	BDI 1	0,82	25.462,64	RA
1.4.4.	Composição	005	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CONCRETO BETUMINOSOS USINADO À QUENTE, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (SINAPI 95995)	M3	194,47	132,04	BDI 1	159,41	31.000,46	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	202642750001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUIZEIRO - TO	RECAPEAMENTO - 2/26 - T.E. 202642750001

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PALMAS	04-26 (N DES.)	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À	PEQUIZEIRO - TO	20,73%	14,45%	0,00%

O tamanho da descrição de macrosserviço no TransfereGOV é limitado a 100 caracteres. Resuma a descrição (coluna R) na Linha 16

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) EM RUAS E/OU AVENIDAS NA									**398.016,33**	
1.4.5.	Composição	006	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA (SINAPI-I 1518 - AS)	M3	194,47	1.303,10	BDI 2	1.491,40	290.032,56	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PEQUIZEIRO - TO
Local

quarta-feira, 15 de julho de 2026
Data

WALLYSSON ALVES DE SOUZA:05532172161
Assinado de forma digital por WALLYSSON ALVES DE SOUZA:05532172161
Dados: 2026.07.15 16:34:31 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Wallysson Alves de Souza
CREA/CAU: CREA 311.864/D-TO
ART/RRT: TO20260652398