PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
RECAPEAMENTO - 2/26 - T.E. 202642750001	202642750001	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUIZEIRO - TO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: AVENIDA VILA NOVA - TRECHO 1	FRENTES DE OBRA: RUA SANTO ANTÔNIO
						1	2
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) EM RUAS E/OU AVENIDAS					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**142.522,25**	**151.777,22**
1.	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) EM RUAS E/OU AVENIDAS NA ZONA URBANA DA CIDADE DE PEQUIZEIRO - TO**		**-**				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-				
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	DURAÇÃO DA OBRA = 1 MÊS	*ADMINISTRAÇÃO LOCAL*		
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	LARGURA (M) X ALTURA (M) = 2,40 M X 1,20 M	*SERVIÇOS PRELIMINARES*	2,88	
1.2.2.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS	UN	1,00	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS - VER ANEXO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	*SERVIÇOS PRELIMINARES*	1,00	
1.3.	SERVIÇOS FINAIS		-				
1.3.1.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS	UN	1,00	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS - VER ANEXO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	*SERVIÇOS FINAIS*		
1.4.	RECAPEAMENTO CBUQ		-				
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (SINAPI 104375)	M2	6.482,30	VER QUADRO RESUMO (M2)	*RECAPEAMENTO CBUQ*	2.385,60	2.597,00
1.4.2.	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	1.143,48	ÁREA DE IMPRIMAÇÃO (M2) X PESO DE RR-2C (0,00045 T/M2) X DISTÂNCIA (392,00 KM - DMT - PEQUIZEIRO X PARAÍSO)	*RECAPEAMENTO CBUQ*	420,82	458,11
1.4.3.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	31.052,00	VOLUME DE CBUQ (M3) X PESO ESPECÍFICO DO CBUQ (2,5548 T/M3) X 62,5 KM (DMT - PEQUIZEIRO X GUARAÍ)	*RECAPEAMENTO CBUQ*	11.427,94	12.440,28
1.4.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CONCRETO BETUMINOSOS USINADO À QUENTE, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (SINAPI 95995)	M3	194,47	VER QUADRO RESUMO (M3)	*RECAPEAMENTO CBUQ*	71,57	77,91
1.4.5.	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA (SINAPI-I 1518 - AS)	M3	194,47	VER QUADRO RESUMO (M3)	*RECAPEAMENTO CBUQ*	71,57	77,91

PEQUIZEIRO - TO
Local

quarta-feira, 15 de julho de 2026
Data

WALLYSSON ALVES DE SOUZA:05532172161
Assinado de forma digital por WALLYSSON ALVES DE SOUZA:05532172161
Dados: 2026.07.15 16:36:01 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Wallysson Alves de Souza
CREA/CAU: CREA 311.864/D-TO
ART/RRT: TO20260652398

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
RECAPEAMENTO - 2/26 - T.E. 202642750001	202642750001	TRANSFERÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUIZEIRO - TO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA JOANA BARROS AGUIAR	RUA SALGADO FILHO - TRECHO 2	ADM 01					
				3	4	5	6				
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) EM RUAS E/OU AVENIDAS				**46.267,78**	**42.742,28**	**14.706,80**					
1.	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) EM RUAS E/OU AVENIDAS NA ZONA URBANA DA CIDADE DE PEQUIZEIRO - TO**		-								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-								
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00			1,00					
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88								
1.2.2.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS	UN	1,00								
1.3.	SERVIÇOS FINAIS		-								
1.3.1.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS	UN	1,00		1,00						
1.4.	RECAPEAMENTO CBUQ		-								
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (SINAPI 104375)	M2	6.482,30	791,70	708,00						
1.4.2.	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	1.143,48	139,66	124,89						
1.4.3.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	TXKM	31.052,00	3.792,28	3.391,50						
1.4.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CONCRETO BETUMINOSOS USINADO À QUENTE, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (SINAPI 95995)	M3	194,47	23,75	21,24						
1.4.5.	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA (SINAPI-I 1518 - AS)	M3	194,47	23,75	21,24						

PEQUIZEIRO - TO
Local

quarta-feira, 15 de julho de 2026
Data

WALLYSSON ALVES DE SOUZA:05532172161
Assinado de forma digital por WALLYSSON ALVES DE SOUZA:05532172161
Dados: 2026.07.15 16:36:19 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Wallysson Alves de Souza
CREA/CAU: CREA 311.864/D-TO
ART/RRT: TO20260652398