

PLANILHA RESUMO LEVANTAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM VIAS PÚBLICAS
 LOCAL: RUA 01 E RUA 02, ZONA RURAL, POVOADO JUARI, PEQUIZEIRO - TO
 PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUIZEIRO
 CONVÊNIO Nº: 980853/2025

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MEDIDAS E QUANTITATIVOS	RUA 01	RUA 02	TOTAL	UNID.
A.		RUAS CONTEMPLADAS	EXTENSÃO	300,00	413,34	713,34	M
			LARGURA	6,00	6,00	7,00	M
			ÁREA	1.800,00	2.480,04	4.280,04	M2
1.1.		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.1.	002	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA, SUPORTE DE CAIBRO DE MADEIRA 5X5CM	=1,80*3,60	6,48		6,48	M2
1.1.2.	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	=(EXTENSÃO DA RUA*6,90*0,20)/0,80	517,50	713,01	1.230,51	M2
1.1.3.	004	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE.	=ÁREA da PAVIMENTAÇÃO	1.800,00	2.480,04	4.280,04	M2
1.2.		ADMINISTRAÇÃO					-
1.2.1.	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	=3,00 MÊSES	2,00	1,00	3,00	MÊS
1.3.		TERRAPLENAGEM					-
1.3.1.	4016008	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M	=EXTENSÃO DA RUA * LARGURA DA RUA 6,90 * REBAIXO DA RUA 0,38	786,60	1.083,78	1.870,38	M3
1.3.2.	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	=CONSIDERANDO TAXA DE EMPOLAMENTO 25% = ESCAVAÇÃO*1,25*2,00KM	1.966,50	2.709,44	4.675,94	M3XKM

PLANILHA RESUMO LEVANTAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM VIAS PÚBLICAS
 LOCAL: RUA 01 E RUA 02, ZONA RURAL, POVOADO JUARI, PEQUIZEIRO - TO
 PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUIZEIRO
 CONVÊNIO Nº: 980853/2025

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MEDIDAS E QUANTITATIVOS	RUA 01	RUA 02	TOTAL	UNID.
1.4.		PAVIMENTAÇÃO					-
1.4.1.	4016096	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	= EXTENSÃO*6,90*0,20	414,00	570,41	984,41	M3
1.4.2.	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	=CONSIDERANDO TAXA DE EMPOLAMENTO 25% = ESCAVAÇÃO*1,25*5,00KM	2.587,50	3.565,06	6.152,56	M3XKM
1.4.3.	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	=EXTENSÃO*6,90	2.070,00	2.852,05	4.922,05	M2
1.4.4.	96388	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	EXTENSÃO*6,90*0,20	414,00	570,41	984,41	M3
1.4.5.	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	=ÁREA DA RUA	2.070,00	2.852,05	4.922,05	M2
1.5.		DRENAGEM					-
QUANTITATIVO MEIO FIO							
		LADO ESQUERDO	RUA 01=6,05+8,37+11,29+5,58+8,94+11,20+30,09+14,40+114,96+2,68+2,51+149,67+14,20+68,42+16,09+4,17 RUA 02 =16,25+10,95+265,38+9,68+13,87	468,62	316,13	784,75	M
		LADO DIREITO	RUA 01=63,11+13,81+270,51+14,22+68+2,16 02 = 9,51+17,17+273,11+14,79+8,04	431,81	322,62	754,43	M
		TOTAL	=LADO ESQUERDO + LADO DIREITO	900,43	638,75		
1.5.1.	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	=LADO ESQUERDO + LADO DIREITO	900,43	638,75	1.539,18	M

PLANILHA RESUMO LEVANTAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM VIAS PÚBLICAS

LOCAL: RUA 01 E RUA 02, ZONA RURAL, POVOADO JUARI, PEQUIZEIRO - TO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUIZEIRO

CONVÊNIO Nº: 980853/2025

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MEDIDAS E QUANTITATIVOS	RUA 01	RUA 02	TOTAL	UNID.
1.6.		CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO					-
1.6.1.	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	=(LADO ESQUERDO + LADO DIREITO * 1,20)	1.080,52	766,50	1.847,02	M2
1.6.2.	003	PISO TÁTIL PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	=METRO QUADRADO PISO TÁTIL * QUANTIDADE DE RAMPA =([1,20*0,25]*2+(1,50*0,25))*8,00	7,80	7,80	15,60	M2
1.6.3.	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	=REGULARIZAÇÃO*0,05	54,03	38,33	92,35	M3
1.7.		IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO					
1.7.1.	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	=((3,14*0,10*0,10)*0,75)*1,00 PLACA	0,05		0,05	M3
1.7.2.	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	=(0,07m3) – VOLUME DOS TUBOS [(3,14 * 0,025m * 0,025m * 0,75m) * 1,00UND	0,04416		0,044	M3
1.7.3.	5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	=1,00	1,00		1,00	UN
1.7.4.	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	=2,00	2,00		2,00	UN

PLANILHA RESUMO LEVANTAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM VIAS PÚBLICAS
LOCAL: RUA 01 E RUA 02, ZONA RURAL, POVOADO JUARI, PEQUIZEIRO - TO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUIZEIRO
CONVÊNIO Nº: 980853/2025

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MEDIDAS E QUANTITATIVOS	RUA 01	RUA 02	TOTAL	UNID.
1.8.	5213464	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-
1.8.1	5213464	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	=(6,00 R-19) + (6,00 R-28)	8,00	4,00	12,00	UN
1.8.2	5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	=(6,00 R-19) + (6,00 R-28)	8,00	4,00	12,00	UN

PEQUIZEIRO - TO quinta-feira, 18 de dezembro de 2025

WALLYSSON ALVES DE SOUZA
Eng. Civil - CREA-TO 311.864/D-TO