

Nº OPERAÇÃO 053635/2025	Nº TransfereGOV 980853/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Pequiizeiro - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Implantação de pavimentação na zona rural do município de Pequiizeiro-TO.			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação de pavimentação na zona rural do município de Pequiizeiro-TO.	MUNICÍPIO / UF Pequiizeiro - TO	BDI 1 20,73%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Falta definir o BDI (coluna V) na Linha 49

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Implantação de pavimentação na zona rural do município de Pequiizeiro-TO.									959.948,48	
1.			PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM VIAS PÚBLICAS					-	931.148,48	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	6.208,68	
1.1.1.	Composição	002	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA, SUPORTE DE CAIBRO DE MADEIRA 5X5CM	M2	6,48	525,40	BDI 1	634,32	4.110,39	RA
1.1.2.	SICRO	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M2	1.230,51	0,78	BDI 1	0,94	1.156,68	RA
1.1.3.	Composição	004	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE.	M2	4.280,04	0,18	BDI 1	0,22	941,61	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO					-	23.988,60	
1.2.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00	6.623,21	BDI 1	7.996,20	23.988,60	RA
1.3.			TERRAPLENAGEM					-	26.540,66	
1.3.1.	SICRO	4016008	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M3	1.870,38	5,87	BDI 1	7,09	13.260,99	RA
1.3.2.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.675,94	2,35	BDI 1	2,84	13.279,67	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	658.316,06	
1.4.1.	SICRO	4016096	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	M3	984,41	1,64	BDI 1	1,98	1.949,13	RA
1.4.2.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.152,56	2,35	BDI 1	2,84	17.473,27	RA
1.4.3.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	4.922,05	1,47	BDI 1	1,77	8.712,03	RA
1.4.4.	SINAPI	96388	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	984,41	9,18	BDI 1	11,08	10.907,26	RA
1.4.5.	Composição	92394 - I	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (INSUMOS) - SINAPI 92394	M2	4.719,00	103,29	BDI 2	118,22	557.880,18	RA
1.4.6.	Composição	92394 - S	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (SERVIÇO) - SINAPI 92394	M2	4.719,00	10,78	BDI 1	13,01	61.394,19	RA

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 053635/2025	Nº TransfereGOV 980853/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Pequiizeiro - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Implantação de pavimentação na zona rural do município de Pequiizeiro-TO.			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação de pavimentação na zona rural do município de Pequiizeiro-TO.	MUNICÍPIO / UF Pequiizeiro - TO	BDI 1 20,73%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Falta definir o BDI (coluna V) na Linha 49

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Implantação de pavimentação na zona rural do município de Pequiizeiro-TO.									959.948,48	
1.5.			DRENAGEM					-	101.816,75	
1.5.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	1.539,18	54,79	BDI 1	66,15	101.816,75	RA
1.6.			CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO					-	102.512,50	
1.6.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2021	M2	1.847,02	0,71	BDI 1	0,86	1.588,44	RA
1.6.2.	Composição	003	PISO TATIL PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	15,60	146,80	BDI 1	177,23	2.764,78	RA
1.6.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3	92,36	880,30	BDI 1	1.062,79	98.159,28	RA
1.7.			IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO					-	918,31	
1.7.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	M3	0,05	85,52	BDI 1	103,25	5,16	RA
1.7.2.	SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	M3	0,04	576,50	BDI 1	696,01	27,84	RA
1.7.3.	SICRO	5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M -FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	469,30	BDI 1	566,59	566,59	RA
1.7.4.	SINAPI - SP	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	132,00	BDI 1	159,36	318,72	RA
1.8.			SINALIZAÇÃO					-	10.846,92	
1.8.1.	SICRO	5213464	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	12,00	279,40	BDI 1	337,32	4.047,84	RA
1.8.2.	SICRO	5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M -FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	12,00	469,30	BDI 1	566,59	6.799,08	RA
2.			ELABORAÇÃO DE PROJETOS					-	28.800,00	
2.1.			ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS					-	28.800,00	
2.1.1.	Cotação	COT 001	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS NO DISTRITO DE JUARÍ	PROJETO	1,00	28.800,00	0,00%	28.800,00	28.800,00	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 053635/2025	Nº TransfereGOV 980853/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Pequiizeiro - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Implantação de pavimentação na zona rural do município de Pequiizeiro-TO.			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação de pavimentação na zona rural do município de Pequiizeiro-TO.	MUNICÍPIO / UF Pequiizeiro - TO	BDI 1 20,73%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Falta definir o BDI (coluna V) na Linha 49

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Implantação de pavimentação na zona rural do município de Pequiizeiro-TO.									959.948,48

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Pequiizeiro - TO

Local

quarta-feira, 24 de dezembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Wallysson Alves de Souza

CREA/CAU: 311.864/D-TO

ART/RR: TO20250613360

RECURSO

↓