

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Implantação de pavimentação na zona rural do município de Pequiizeiro-TO.

Nº TransfereGOV
980853/2025

Nº OPERAÇÃO
053635/2025

PROPOSNTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Pequiizeiro - TO

					Nº	FRENTES DE OBRA:	RUA 01	RUA 02
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo				
Implantação de pavimentação na zona rural do município de Pequiizeiro-TO.								
1.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM VIAS PÚBLICAS		-	=PLANILHA ANEXA		TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	421.693,76	485.466,12
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	=PLANILHA ANEXA				
1.1.1.	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA, SUPORTE DE CAIBRO DE MADEIRA 5X5CM	M2	6,48	=PLANILHA ANEXA	1. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,48	
1.1.2.	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M2	1.230,51	=PLANILHA ANEXA	1. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	517,50	713,01
1.1.3.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE.	M2	4.280,04	=PLANILHA ANEXA	1. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.800,00	2.480,04
1.2.	ADMINISTRAÇÃO		-	=PLANILHA ANEXA				
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00	=PLANILHA ANEXA	2. AD	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.3.	TERRAPLENAGEM		-	=PLANILHA ANEXA				
1.3.1.	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M3	1.870,38	=PLANILHA ANEXA	3. TE	TERRAPLENAGEM	786,60	1.083,78
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	4.675,94	=PLANILHA ANEXA	3. TE	TERRAPLENAGEM	1.966,50	2.709,44
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-	=PLANILHA ANEXA				
1.4.1.	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	M3	984,41	=PLANILHA ANEXA	4. PA	PAVIMENTAÇÃO	414,00	570,41
1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	6.152,56	=PLANILHA ANEXA	4. PA	PAVIMENTAÇÃO	2.587,50	3.565,06
1.4.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_ 09/2024	M2	4.922,05	=PLANILHA ANEXA	4. PA	PAVIMENTAÇÃO	2.070,00	2.852,05
1.4.4.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_ 09/2024	M3	984,41	=PLANILHA ANEXA	4. PA	PAVIMENTAÇÃO	414,00	570,41
1.4.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_ 10/2022 (INSUMOS) - SINAPI 92394	M2	4.719,00	=PLANILHA ANEXA	4. PA	PAVIMENTAÇÃO	1.994,00	2.725,00
1.4.6.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_ 10/2022 (SERVIÇO) - SINAPI 92394	M2	4.719,00	=PLANILHA ANEXA	4. PA	PAVIMENTAÇÃO	1.994,00	2.725,00
1.5.	DRENAGEM		-	=PLANILHA ANEXA				
1.5.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_ 01/2024	M	1.539,18	=PLANILHA ANEXA	5. DR	DRENAGEM	900,43	638,75
1.6.	CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO		-	=PLANILHA ANEXA				
1.6.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_ 09/2021	M2	1.847,02	=PLANILHA ANEXA	6. CA	CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO	1.080,52	766,50
1.6.2.	PISO TATIL PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	15,60	=PLANILHA ANEXA	6. CA	CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO	7,80	7,80



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Implantação de pavimentação na zona rural do município de Pequiizeiro-TO.

Nº TransfereGOV
980853/2025

Nº OPERAÇÃO
053635/2025

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Pequiizeiro - TO

					Nº	FRENTES DE OBRA:	RUA 01	RUA 02
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo				
Implantação de pavimentação na zona rural do município de Pequiizeiro-TO.								
1.6.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	92,36	=PLANILHA ANEXA	6. CA	CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO	54,03	38,33
1.7.	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO		-	=PLANILHA ANEXA				
1.7.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,05	=PLANILHA ANEXA	7. ID	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	0,05	
1.7.2.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,04	=PLANILHA ANEXA	7. ID	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	0,04	
1.7.3.	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M -FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	=PLANILHA ANEXA	7. ID	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	1,00	
1.7.4.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	=PLANILHA ANEXA	7. ID	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	2,00	
1.8.	SINALIZAÇÃO		-	=PLANILHA ANEXA				
1.8.1.	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	12,00	=PLANILHA ANEXA	8. SI	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	8,00	4,00
1.8.2.	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M -FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	12,00	=PLANILHA ANEXA	8. SI	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	8,00	4,00
2.	ELABORAÇÃO DE PROJETOS		-					
2.1.	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS		-					
2.1.1.	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS NO DISTRITO DE JUARI	PROJETO	1,00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	9. EL	ELABORAÇÃO DE PROJETOS		

Pequiizeiro - TO
Local

quarta-feira, 24 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Wallvsson Alves de Souza
CREA/CAU: 311.864/D-TO
ART/RRT: TO20250613360

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Implantação de pavimentação na zona rural do município de Pequiizeiro-TO.	980853/2025	053635/2025	Prefeitura Municipal de Pequiizeiro - TO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ADM 01	ADM 02	ADM 03	PROJETO			
Implantação de pavimentação na zona rural do município de Pequiizeiro-TO.				8.236,09	10.155,17	5.597,34	28.800,00			
1.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM VIAS PÚBLICAS		-							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-							
1.1.1.	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA, SUPORTE DE CAIBRO DE MADEIRA 5X5CM	M2	6,48							
1.1.2.	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M2	1.230,51							
1.1.3.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE.	M2	4.280,04							
1.2.	ADMINISTRAÇÃO		-							
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00	1,03	1,27	0,70				
1.3.	TERRAPLENAGEM		-							
1.3.1.	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M3	1.870,38							
1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	4.675,94							
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-							
1.4.1.	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	M3	984,41							
1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	6.152,56							
1.4.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_ 09/2024	M2	4.922,05							
1.4.4.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_ 09/2024	M3	984,41							
1.4.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_ 10/2022 (INSUMOS) - SINAPI 92394	M2	4.719,00							
1.4.6.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_ 10/2022 (SERVIÇO) - SINAPI 92394	M2	4.719,00							
1.5.	DRENAGEM		-							
1.5.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_ 01/2024	M	1.539,18							
1.6.	CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO		-							
1.6.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_ 09/2021	M2	1.847,02							
1.6.2.	PISO TATIL PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	15,60							

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Implantação de pavimentação na zona rural do município de Pequiizeiro-TO.	Nº TransfereGOV 980853/2025	Nº OPERAÇÃO 053635/2025	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Pequiizeiro - TO
---	---------------------------------------	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ADM 01	ADM 02	ADM 03	PROJETO			
	Implantação de pavimentação na zona rural do município de Pequiizeiro-TO.			8.236,09	10.155,17	5.597,34	28.800,00			
1.6.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	92,36							
1.7.	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO		-							
1.7.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,05							
1.7.2.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,04							
1.7.3.	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M -FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00							
1.7.4.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00							
1.8.	SINALIZAÇÃO		-							
1.8.1.	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	12,00							
1.8.2.	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M -FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	12,00							
2.	ELABORAÇÃO DE PROJETOS		-							
2.1.	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS		-							
2.1.1.	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS NO DISTRITO DE JUARI	PROJETO	1,00				1,00			

Pequiizeiro - TO

Local

quarta-feira, 24 de dezembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Wallysson Alves de Souza

CREA/CAU: 311.864/D-TO

ART/RRT: TO20250613360