

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOIANORTE	I APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEMANTO DE PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEMANTO DE PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ	MUNICÍPIO / UF GOIANORTE/TO	BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEMANTO DE PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ										1.699.510,21
1.			RECAPAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ EM VIAS URBANAS					-	1.699.510,21	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	44.844,57	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00	12.052,08	BDI 1	14.948,19	44.844,57	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	74.867,13	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,13	463,77	BDI 1	575,21	1.800,41	RA
1.2.2.	Cotação	04	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	29.455,26	BDI 1	36.533,36	36.533,36	RA
1.2.3.	Cotação	04	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	29.455,26	BDI 1	36.533,36	36.533,36	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	1.128.779,41	
1.3.1.	Composição	003	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	13.992,00	2,69	BDI 1	3,34	46.733,28	RA
1.3.2.	Composição	005	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,50 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M³	489,72	1.781,44	BDI 1	2.209,52	1.082.046,13	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL E PLACA INDICATIVA DE VIA					-	15.969,58	
1.4.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	216,60	7,31	BDI 1	9,07	1.964,56	RA
1.4.2.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	387,20	29,16	BDI 1	36,17	14.005,02	RA
1.5.			TRANSPORTE DE MATERIAIS					-	299.708,64	
1.5.1.	SICRO	5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	293.832,00	0,82	BDI 1	1,02	299.708,64	RA
1.6.			DRENAGEM					-	135.340,88	
1.6.1.	SINAPI	92828	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	134,13	104,99	BDI 1	130,22	17.466,41	RA
1.6.2.	SINAPI-I	7753	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	M	134,13	428,90	BDI 1	531,96	71.351,79	RA
1.6.3.	SICRO	2004504	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM COM VALETADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	993,90	12,37	BDI 1	15,34	15.246,43	RA
1.6.4.	SICRO	4805754	COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	402,39	5,72	BDI 1	7,09	2.852,95	RA
1.6.5.	SINAPI	93373	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	819,53	13,81	BDI 1	17,13	14.038,55	RA
1.6.6.	SICRO	2003767	LASTRO DE AREIA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MANUAL	M³	20,12	61,40	BDI 1	76,15	1.532,14	RA
1.6.7.	PMv3.0.4 SICRO	0804161	BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	1,00	3.536,14	BDI 1	4.385,87	14.385,87	RA
1.6.8.	SICRO	2003457	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	2,00	2.170,66	BDI 1	2.692,27	5.384,54	RA

← RECURSO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOIANORTE	I APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEMANTO DE PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEMANTO DE PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ	MUNICÍPIO / UF GOIANORTE/TO	BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEMANTO DE PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ									1.699.510,21	
1.6.9.	SICRO	2003413	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	5,00	497,01	BDI 1	616,44	3.082,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GOIANORTE/TO
Local
quarta-feira, 8 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ELIEVAN MARQUES DOS SANTOS
CREA/CAU: 9001-8/D-TO
ART/RRT: TO20260632830