

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	0001	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA - CREA (ART)	UND		271,47	271,47
Cotação	0001	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA - CREA (ART)	UND	1	271,47	271,47
Composição	0002	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UND		26,31	26,68
SINAPI-I	37559	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1	21,28	21,28
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	20,13	21,62
Composição	0003	GRADIL/ painel eletrosoldado galvanizado revestido em nylon com base chumbada, Nylofor 3D ou similar	M2		653,21	655,11
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,13	21,62
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	25,48	27,54
Cotação	0003	Poste de gradil Nylofor 3D, h=2,00m, seção de 4x6cm, pintura branca, Belgo ou similar pç	PÇ	0,5	193,78	193,78
Cotação	0002	PAINEL GRADIL 3D MALHA 7,5X20CM FIO 4,05MM H:2,03M	M2	1	519,84	519,84
SINAPI-I	1523	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	M3	0,02	604,57	604,57
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,02	79,62	85,52
Composição	0004	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ESCRITÓRIO E ALMOXERIFADO COM 5 AMBIENTES E 2 BANHEIROS	UN		1.000,00	1.000,00
Cotação	0004	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ESCRITÓRIO E ALMOXERIFADO COM 5 AMBIENTES E 2 BANHEIROS	MÊS	1	1.000,00	1.000,00
Composição	0005	PORTÃO Nylofor 3D ou similar (c/ painel eletrosoldado galvanizado revestido em nylon)	UN		3.139,19	3.142,74
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,13	21,62
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	25,48	27,54
Cotação	0003	Poste de gradil Nylofor 3D, h=2,00m, seção de 4x6cm, pintura branca, Belgo ou similar pç	PÇ	6	193,78	193,78
SINAPI-I	11447	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	4	14,87	14,87
Cotação	0002	PAINEL GRADIL 3D MALHA 7,5X20CM FIO 4,05MM H:2,03M	M2	3,6	519,84	519,84
Composição	0006	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA			12,63	12,63
Cotação	0005	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1	12,63	12,63
Composição	0007	FOSSA SEPTICA 3000L COM SUMIDOURO DIAM. 1,88M H=2,0M	UN		7.954,62	8.015,39
SINAPI-I	39362	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *3000* LITROS (NBR 7229)	UN	1	3.752,04	3.752,04
SINAPI	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	2.998,20	3.021,36
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	5,85	79,62	85,52
SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	2,32	20,65	21,98
SINAPI-I	41617	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 2,00 M, E = 0,05 M	UN	1	690,71	690,71

24/04/2025

Data

 Responsável Técnico: SILENIO MARTINS CAMARGO  
 CREA/CAU: A22573-8