

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	0001	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - CREA (ART)	UN		271,47	271,47
Cotação	0001	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - CREA (ART)	UN	1	271,47	271,47
Composição	0002	CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS	UN		1.059,37	1.059,37
Cotação	0011	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	1	1.059,37	1.059,37
Composição	0003	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS		1.129,37	1.129,37
Cotação	0010	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	1	1.129,37	1.129,37
Composição	0004	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS		1.059,37	1.059,37
Cotação	0011	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	1	1.059,37	1.059,37
Composição	0005	COLCHÃO DE AREIA	M3		162,93	164,42
SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,12	127,50	127,50
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,13	21,62
Composição	0006	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm	UN		317,57	329,10
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,956	26,04	28,17
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,511	20,13	21,62
SINAPI-I	7256	TUJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUIROS DE *6,5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	88	1,51	1,51
SINAPI-I	36886	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO	KG	20,48	0,77	0,77
SINAPI-I	34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	15,3	1,39	1,39
Composição	0007	TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4X2	UN		8,39	8,63
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	28,97	31,42
SINAPI-I	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	1	5,49	5,49
Composição	0008	LUMINARIA DE LED SOBREPOR 24W	UN		83,18	87,12
Cotação	0002	LUMINARIA DE LED SOBREPOR 24W	UN	1	34,08	34,08
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	28,97	31,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,13	21,62
Composição	0009	POSTE DE CONCRETO H=9,0 METROS, 2 PETALAS, COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LED 300W	UN		2.624,91	2.645,28
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	20,13	21,62
Cotação	0012	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17	UN	1	1.089,19	1.089,19
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,2	556,03	565,33
SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,2	38,85	41,80
SINAPI	101636	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	2	148,77	151,80
SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	2	499,21	500,67
Composição	0010	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO SIMPLES - H= 4,0M, 1 PETALA	UN		1.303,26	1.309,95
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,641	23,68	25,54
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,084	28,97	31,42
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,18	297,11	299,29
SINAPI-I	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	9	43,69	43,69
Cotação	0013	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	4	83,10	83,10
Cotação	0014	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	UN	1	39,00	39,00
Cotação	0015	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	UN	1	409,62	409,62
Composição	0011	POSTE DE CONCRETO H=9,0 METROS, COM SUPORTE PARA 2 REFLETORES DE 400W	UN		2.519,63	2.526,32
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,641	23,68	25,54
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,084	28,97	31,42
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,18	297,11	299,29
SINAPI-I	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	9	43,69	43,69
Cotação	0013	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	4	83,10	83,10
Cotação	0014	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	UN	1	39,00	39,00
Cotação	0003	REFLETOR LED SDM HOLOFOTE SLIM 400W	UN	2	268,40	268,40
Cotação	0012	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17	UN	1	1.089,19	1.089,19
Composição	0012	JANELA DE ENROLAR MANUAL COMPLETAA, EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24"	M2		544,67	551,39
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,715	25,86	27,97

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,715	23,23	25,04
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,003	129,16	129,16
SINAPI-I	13284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	KG	1,2	0,83	0,83
Cotação	0016	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24" (SEM INSTALACAO)	M2	1	459,09	459,09

Composição	0013	PORTA DE MADEIRA DE LEI, DE CORRER, 0,80X2,10M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	UN		1.218,28	1.250,31
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7	20,13	21,62
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	26,04	28,17
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	24,59	26,57
SINAPI	90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	1	358,88	366,32
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,021	127,50	127,50
SINAPI-I	13284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	KG	3,3	0,83	0,83
SINAPI-I	38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	1	24,18	24,18
SINAPI-I	43613	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA	CJ	1	82,08	82,08
Cotação	0017	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	KG	3,22	8,66	8,66
SINAPI-I	10555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1	252,40	252,40
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,05	17,80	17,80
SINAPI-I	11581	TRIILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	M	1,6	24,65	24,65
SINAPI-I	38179	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON	UN	2	55,58	55,58

Composição	0014	COBERTURA TELHA METALICA ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL TR25 3	M2		109,12	109,64
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,129	25,41	27,49
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,139	23,06	24,88
Cotação	0018	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	1,05	48,85	48,85
Cotação	0019	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	2	23,59	23,59
Cotação	0020	RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM	M	0,05	16,84	16,84
SINAPI-I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	2	1,66	1,66

Composição	0015	REGULARIZACAO MANUAL DE SOLO COM NIVELAMENTO E APOIAMENTO	M3		90,38	97,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,49	20,13	21,62

Composição	0016	PISO CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTAS E SARRAFO DE MADEIRA	M2		62,98	67,08
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,03	129,16	129,16
SINAPI-I	13284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	KG	0,93	0,83	0,83
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,959	20,13	21,62
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,555	26,04	28,17
SINAPI-I	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,9	4,95	4,95

Composição	0017	RODAPÉ EM GRANITINA 7 CM, ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M		30,79	32,95
SINAPI	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,01	812,16	828,58
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,13	21,62
Cotação	0021	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	0,1	1,37	1,37
SINAPI-I	4755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	H	0,6	18,78	20,86
Cotação	0022	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	M2	0,01	118,50	118,50

Composição	0018	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	M2		1.027,27	1.035,77
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4944	25,92	28,03
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9834	20,13	21,62
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	0,49	0,49
Cotação	0023	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,005	679,24	679,24
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228	30,88	30,88
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211	92,75	92,75
Composição	0024	REVESTIMENTO CERAMICO, TIPO TJOILINHO PARA PAREDE 20 X 6	M2	2	132,53	134,47

Composição	0019	RALO LINEAR, EM PVC COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN		22,02	23,78
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4162	22,69	24,51
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4162	27,88	30,28
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0049	65,40	65,40
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,036	2,67	2,67
SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0075	74,09	74,09

Composição	0020	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM X 50 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	UN		86,88	87,29
SINAPI-I	11655	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0,2046	16,93	16,93
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2046	22,69	24,51
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0159	27,88	30,28
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,064	65,40	65,40
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,021	2,67	2,67
SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	1	74,09	74,09

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	0021	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM EM ALVENARIA	UN		301,76	314,90
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,63	26,04	28,17
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,63	20,13	21,62
SINAPI-I	43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	2,5	6,04	6,04
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,2	127,50	127,50
SINAPI-I	7271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	72	1,08	1,08
SINAPI-I	13284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	KG	1,78	0,83	0,83
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1	143,17	143,17
Composição	0022	CAIXA GRADEADA DE ESGOTO 50L	UN		322,28	322,92
Cotação	0004	CAIXA GRADEADA DE ESGOTO 50L	UN	1	314,70	314,70
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	22,69	24,51
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	27,88	30,28
Composição	0023	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 6A	UN		62,80	63,59
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1823	23,68	25,54
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1823	28,97	31,42
SINAPI-I	34616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	UN	1	53,20	53,20
Composição	0024	REVESTIMENTO CERAMICO, TIPO TIJOLINHO PARA PAREDE 20 X 6	M2		132,53	134,47
SINAPI	87398	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,005	1.784,33	1.803,09
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55	26,04	28,17
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	20,13	21,62
Cotação	0005	REVESTIMENTO TIJOLINHO	M2	1,05	95,46	95,46
Composição	0025	BARRA DE APOIO 30 CM PARA LAVATORIO	UN		277,09	279,82
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9485	27,88	30,28
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988	20,13	21,62
Cotação	0025	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UM	6	16,94	16,94
Cotação	0006	BARRA DE APOIO 30 CM PARA LAVATORIO	UN	1	143,00	143,00
Composição	0026	BARRA DE APOIO 40 CM	UN		216,02	218,75
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9485	27,88	30,28
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988	20,13	21,62
Cotação	0025	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UM	6	16,94	16,94
Cotação	0007	BARRA DE APOIO 40 CM	UN	1	81,93	81,93
Composição	0027	BARRA DE APOIO 120 CM	UN		274,37	277,10
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9485	27,88	30,28
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988	20,13	21,62
Cotação	0025	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UM	6	16,94	16,94
Cotação	0008	BARRA DE APOIO 120 CM	UN	1	140,28	140,28
Composição	0028	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2		33,84	36,34
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,681	20,13	21,62

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU: