

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>96556_ADP-01</b>	<b>CONCRETAGEM DE BLOCO/SAPATA, FCK 20MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO</b>	<b>M³</b>		<b>896,46</b>	<b>923,67</b>
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,19	522,90	527,76
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,938	0,55	0,55
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,598	1,51	1,51
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,071	20,92	22,42
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,598	29,68	32,15
<b>Composição</b>	<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			<b>376,21</b>	<b>414,13</b>
SINAPI	93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,021	5.118,48	5.560,15
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,013	20.670,92	22.874,47
<b>Composição</b>	<b>02</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL ESTRUTURA FUNDAÇÃO</b>			<b>2.138,16</b>	<b>2.363,38</b>
SINAPI	93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,026	5.118,48	5.560,15
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,097	20.670,92	22.874,47
					0,00	0,00
<b>Composição</b>	<b>03</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL ESTRUTURA METÁLICA</b>			<b>2.335,22</b>	<b>2.582,91</b>
SINAPI	93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,012	5.118,48	5.560,15
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,11	20.670,92	22.874,47
					0,00	0,00
<b>Composição</b>	<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DIVERSOS</b>			<b>12.180,08</b>	<b>13.445,23</b>
SINAPI	93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,32	5.118,48	5.560,15
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,51	20.670,92	22.874,47
					0,00	0,00
<b>Composição</b>	<b>05</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL SINALIZAÇÃO</b>			<b>149,62</b>	<b>165,05</b>
SINAPI	93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,005	5.118,48	5.560,15
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,006	20.670,92	22.874,47
					0,00	0,00
<b>Composição</b>	<b>06</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL ELÉTRICO</b>			<b>412,43</b>	<b>454,32</b>
SINAPI	93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,02	5.118,48	5.560,15
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,015	20.670,92	22.874,47

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
					0,00	0,00
<b>Composição</b>	<b>07</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DIVERSOS</b>			<b>31,99</b>	<b>35,30</b>
SINAPI	93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,001	5.118,48	5.560,15
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,0013	20.670,92	22.874,47
					0,00	0,00

12/02/2026

Data

Responsável Técnico: Bruno Alves de Paula  
CREA/CAU: 1015934722D/GO