



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVELÂNDIA	Recapamento asfáltico, Av. Marieta Teixeira, R. João Araújo, R. Maria Nascimento, R. Antônio			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	05-26 (N DES.)	LOTE 02 (Plano de Ação: 09032026-095190)	TURVELÂNDIA/GO	23,38%	0.00%	0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE 02 (Plano de Ação: 09032026-095190)									958.114,20	
1.			Recapçamento asfáltico: Av. Marieta Teixeira, R. João Araújo, R. Maria Nascimento, R. Antônio Parreira e R. Quirino Ázara, no Setor Central					-	958.114,20	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	44.110,06	
1.1.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO SERV. PRELIMINARES	0	1,00	659,93	BDI 1	814,22	814,22	RA
1.1.2.	Composição	02	ADMINISTRAÇÃO PAVIMENTO	0	1,00	26.928,57	BDI 1	33.224,47	33.224,47	RA
1.1.3.	Composição	03	ADMINISTRAÇÃO DRENAGEM	0	1,00	7.405,33	BDI 1	9.136,70	9.136,70	RA
1.1.4.	Composição	04	ADMINISTRAÇÃO SINALIZAÇÃO	0	1,00	757,55	BDI 1	934,67	934,67	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	16.083,08	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	4,50	496,94	BDI 1	613,12	2.759,04	RA
1.2.2.	Cotação	005	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	3,00	662,10	BDI 1	816,90	2.450,70	RA
1.2.3.	Composição	05	MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM	0	1,00	4.406,44	BDI 1	5.436,67	5.436,67	RA
1.2.4.	Composição	06	DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM	0	1,00	4.406,44	BDI 1	5.436,67	5.436,67	RA
1.3.			REVESTIMENTO					-	686.076,88	
1.3.1.	Composição	07	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	11.864,26	1,22	BDI 1	1,51	17.915,03	RA
1.3.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	296,61	1.732,89	BDI 1	2.138,04	634.164,04	RA
1.3.3.	SINAPI	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	385,59	7,82	BDI 1	9,65	3.720,94	RA
1.3.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	11.567,70	2,07	BDI 1	2,55	29.497,64	RA
1.3.5.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	429,19	0,78	BDI 1	0,96	412,02	RA
1.3.6.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	177,96	1,58	BDI 1	1,95	347,02	RA
1.3.7.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	27,29	0,60	BDI 1	0,74	20,19	RA
1.4.			DRENAGEM					-	192.466,29	
1.4.1.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	797,46	23,79	BDI 1	29,35	23.405,45	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVELÂNDIA	Apelido do Empreendimento Recapamento asfáltico, Av. Marieta Teixeira, R. João Araújo, R. Maria Nascimento, R. Antônio			
Localidade SINAPI GOIANIA	Data Base 05-26 (N DES.)	Descrição do Lote LOTE 02 (Plano de Ação: 09032026-095190)	Município / UF TURVELÂNDIA/GO	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
LOTE 02 (Plano de Ação: 09032026-095190)									958.114,20	
1.4.2.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	27,91	9,90	BDI 1	12,21	340,78	RA
1.4.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	195,37	3,30	BDI 1	4,07	795,16	RA
1.4.4.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.658,19	39,39	BDI 1	48,60	129.188,03	RA
1.4.5.	SINAPI	94293	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024	M	151,82	206,80	BDI 1	255,15	38.736,87	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	19.377,89	
1.5.1.	Composição	08	PINTURA DE EIXO VIÁRIO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA A TRAÇÃO MANUAL	M2	61,40	11,87	BDI 1	14,65	899,51	RA
1.5.2.	Composição	09	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL "PARE" SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE VIDRO, APLICAÇÃO MANUAL	M2	67,00	35,96	BDI 1	44,37	2.972,79	RA
1.5.3.	Cotação	002	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1.1/4", E = *3,25*MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	75,00	43,95	BDI 1	54,23	4.067,25	RA
1.5.4.	Cotação	003	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M²	5,90	924,00	BDI 1	1.140,03	6.726,18	RA
1.5.5.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,62	157,05	BDI 1	193,77	313,91	RA
1.5.6.	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,62	570,88	BDI 1	704,35	1.141,05	RA
1.5.7.	Cotação	004	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UNIDADE	20,00	132,00	BDI 1	162,86	3.257,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVELÂNDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento asfáltico, Av. Marieta Teixeira, R. João Araújo, R. Maria Nascimento, R. Antônio			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 02 (Plano de Ação: 09032026-095190)	MUNICÍPIO / UF TURVELÂNDIA/GO	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 02 (Plano de Ação: 09032026-095190)									958.114,20
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

TURVELÂNDIA/GO
Local

terça-feira, 16 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNO ALVES DE PAULA
CREA/CAU: 1015934722D-GO
ART/RRT: 0

RECURSO
←