



2 TABELA - SINALIZAÇÃO VERTICAL E PROTEÇÃO TEMPORÁRIA SEM ESCALA

3ª ETAPA: Serviços próximo a pista (Finalização) - nesta fase será implantada sinalização viária temporária conforme o projeto, indicando a presença de obras próximo da rodovia. Os serviços a serem executados para a finalização do pórtico incluem a aplicação de revestimento, pintura e acabamentos. Ressalta-se que a área de intervenção está integralmente localizada fora da pista, não havendo interferência direta sobre a faixa de rolamento. Dessa forma, não será necessária a implantação de desvios ou modificações temporárias no tráfego de veículos, conforme análise de interferência operacional e de segurança viária.

1. DEVERÃO SER CONFERIDAS AS MEDIDAS NO LOCAL PELA EMPRESA EXECUTORA;
2. O PÓRTO SERÁ ESTRUTURADO EM TRELIÇAS METÁLICAS ONDE SERÃO INSTALADOS OS REVESTIMENTOS EM ACM E LETREIROS;
3. QUAISQUER ALTERAÇÕES NO PROJETO DEVERÃO SER COMUNICADAS PREVIAMENTE AO PROJETISTA TITULAR DESTE PROJETO.