Obra	Bancos	B.D.I.	ÁREA:	
SERVIÇOS DE ACABAMENTO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T337 - ABRIL/2026 - SEM DESONERAÇÃO	22,34%	DATA:	ago/26
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADELÂNDIA			VALOR (R$)	R$ 129.068,15
ENDEREÇO: Av. Anicuns, N° 140, CentroADELÂNDIA - GO				

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor de Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Total		
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
1.0			**REVESTIMENTO**								**R$ 20.999,29**
1.1	220309	GOINFRA	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m2	524,20	R$ 40,06	R$ -	R$ 40,06	R$ 20.999,29	R$ 0,00	R$ 20.999,29
1.2	220310	GOINFRA	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	M	381,68	R$ 9,32	R$ -	R$ 9,32	R$ 3.557,29	R$ 0,00	R$ 3.557,29
3.0			**PINTURA INTERNA**								**R$ 19.374,20**
3.1	261000	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	M2	811,32	R$ 10,65	R$ -	R$ 10,65	R$ 8.640,50	R$ 0,00	R$ 8.640,50
3.2	261300	GOINFRA	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	M2	811,32	R$ 13,23	R$ -	R$ 13,23	R$ 10.733,70	R$ 0,00	R$ 10.733,70
4.0			**PINTURA EXTERNA**								**R$ 4.173,96**
4.1	260601	GOINFRA	PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA COM ROLO COM SELADOR ACRILICO	M2	432,54	R$ 9,65	R$ -	R$ 9,65	R$ 4.173,96	R$ 0,00	R$ 4.173,96
5.0			**CALÇADA E MURO**								**R$ 37.499,48**
5.1	220060	GOINFRA	PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM	M2	407,93	R$ 24,18	R$ -	R$ 24,18	R$ 9.863,75	R$ 0,00	R$ 9.863,75
5.2	40902	GOINFRA	REATERRO COM APILOAMENTO	M3	229,32	R$ 35,44	R$ -	R$ 35,44	R$ 8.127,10	R$ 0,00	R$ 8.127,10
5.3	271708	GOINFRA	MEIO FIO 7X20X100CM PD. GOINFRA EM ALVEN.TIJOLO COMUM 1/4 V. REBOCADO(1CI:3ARMLC), PINT. A CAL 2 DEMÃOS (INCLUSO ESCAV./APILOAM./REAT. E CONC. FC28 = 10MPA P/ ASSENTAM./CHUMBAMENTO)	M	80,00	R$ 34,90	R$ -	R$ 34,90	R$ 2.792,00	R$ 0,00	R$ 2.792,00
5.4	100103	GOINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ EM CRIVO - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML)	M2	161,00	R$ 103,83	R$ -	R$ 103,83	R$ 16.716,63	R$ 0,00	R$ 16.716,63
5.5	200403	GOINFRA	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	322,00	R$ 21,12	R$ -	R$ 21,12	R$ 6.800,64	R$ 0,00	R$ 6.800,64
5.6	200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	M2	322,00	R$ 4,88	R$ -	R$ 4,88	R$ 1.571,36	R$ 0,00	R$ 1.571,36
5.7	201410	GOINFRA	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	M2	32,20	R$ 65,50	R$ -	R$ 65,50	R$ 2.109,10	R$ 0,00	R$ 2.109,10

6.0			**LOUÇAS E METAIS**								**R$ 9.414,22**
6.1	80688	GOINFRA	CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1)	Und	1,00	R$ 20,34	R$ -	R$ 20,34	R$ 20,34	R$ 0,00	R$ 20,34
6.2	80505	GOINFRA	VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	Und	4,00	R$ 125,23	R$ -	R$ 125,23	R$ 500,92	R$ 0,00	R$ 500,92
6.3	80590	GOINFRA	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA (48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS)	Und	4,00	R$ 20,34	R$ -	R$ 20,34	R$ 81,36	R$ 0,00	R$ 81,36
6.4	80572	GOINFRA	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	Und	4,00	R$ 10,43	R$ -	R$ 10,43	R$ 41,72	R$ 0,00	R$ 41,72
6.5	80656	GOINFRA	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	Und	1,00	R$ 10,43	R$ -	R$ 10,43	R$ 10,43	R$ 0,00	R$ 10,43
6.6	220913	GOINFRA	PISO EM GRANITO IMPERMEABILIZADO E COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)	m2	6,77	R$ 51,14	R$ 382,73	R$ 433,87	R$ 345,96	R$ 2.589,17	R$ 2.935,13
6.7	271702	GOINFRA	BANCADA DE MARMORE	m2	7,68	R$ 71,56	R$ 687,21	R$ 758,77	R$ 549,29	R$ 5.275,02	R$ 5.824,32
								Totais ->	**R$ 97.635,36**	**R$ 7.864,19**	**R$ 105.499,55**
								Total sem BDI		**R$**	**105.499,55**
								Total do BDI		**R$**	**23.568,60**
								Total Geral		**R$**	**129.068,15**