	Obra
	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DO PRÉDIO DA PREFEITURA
	PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADELÂNDIA
	ENDEREÇO: Av. Anicuns, N° 140, CentroADELÂNDIA - GO

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor de Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Cálculo
1.0			**REVESTIMENTO**			
1.1	220309	GOINFRA	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m2	524,20	SOMA DAS ÁREAS DE PISO E REVESTIMENTO CERÂMICO, MAIS 20% DE PERCA (QUADRO DE ÁREAS POR AMBIENTE ANEXO)
1.2	220310	GOINFRA	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	M	381,68	SOMA DOS PERIMETROS, MAIS 20% DE PERCA DOS AMBIENTES RETIRADO DO QUADRO DE PERIMETRO ANEXO
3.0			**PINTURA INTERNA**			
3.1	261000	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	M2	811,32	SOMA DOS PERIMETROS MULTIPLICADOS POR 3 (ALTURA DE FORRO) SUBTRAÍDO AS ÁREAS ONDE SERÁ REVESTIMENTO CERÂMICO
3.2	261300	GOINFRA	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	M2	811,32	IGUAL ÁREA DE PINTURA
4.0			**PINTURA EXTERNA**			
4.1	260601	GOINFRA	PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA COM ROLO COM SELADOR ACRILICO	M2	432,54	SOMA DAS ÁREA EXTERNAS
5.0			**CALÇADA E MURO**			

5.1	220060	GOINFRA	PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM	M2	407,93	ÁREA DE RAMPA MAIS ÁREA DE ESTACIONAMENTO, MAIS PASSEIO, CONFORME PROJETO.
5.2	40902	GOINFRA	REATERRO COM APILOAMENTO	M3	229,32	SERÁ REALIZADO ATERRO NA RAMPA, ÁREA DE GRAMA E ESTACIONAMENTO, ALÉM DO REATERRO DAS CALÇADAS DE PASSEIO, CONFORME PROJETO. ÁREA DE PASSEIO MULTIPLICADO PELA ALTURA MAIS SOMA DAS AREAS RAMPADAS MULTIPLICADA PELA MEDIA DO DESNÍVEL = (80 X 2,2 X 0,15)+(427,2 X ((0,15+0,8)/2))
5.3	271708	GOINFRA	MEIO FIO 7X20X100CM PD. GOINFRA EM ALVEN.TIJOLO COMUM 1/4 V. REBOCADO(1CI:3ARMLC), PINT. A CAL 2 DEMÃOS (INCLUSO ESCAV./APILOAM./REAT. E CONC. FC28 = 10MPA P/ ASSENTAM./CHUMBAMENTO)	M	80,00	COMPRIMENTO CONFORME PROJETO
5.4	100103	GOINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ EM CRIVO - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML)	M2	161,00	SOMA DO COMPRIMENTO DE MURO A SER EXECUTADO MULTIPLICADO PELA AUTURA DE ALVENARIA. (13+17+13+27) X 2,3
5.5	200403	GOINFRA	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	322,00	O DOBRO DA ÁREA DE MURO UMA VEZ QUE SERÁ REBOCADO DOS DOIS LADOS
5.6	200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	M2	322,00	O DOBRO DA ÁREA DE MURO UMA VEZ QUE SERÁ CHAPISCADO DOS DOIS LADOS

5.7	201410	GOINFRA	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	M2	32,20	COMPRIMENTO DO MURO QUE SERÁ EXECUTADO E JÁ EXISTENTE EM TODA A FRENTE DO PRÉDIO.
6.0			**LOUÇAS E METAIS**			
6.1	80688	GOINFRA	CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1)	Und	1,00	1 PARA A COZINHA
6.2	80505	GOINFRA	VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	Und	4,00	SÃO 4 BANHEIRO COM 1 APARELHO CADA
6.3	80590	GOINFRA	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA (48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS)	Und	4,00	SÃO 4 BANHEIRO COM 1 CUBA CADA
6.4	80572	GOINFRA	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	Und	4,00	SÃO 4 BANHEIRO COM 1 TORNEIRA CADA
6.5	80656	GOINFRA	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	Und	1,00	1 PARA A COZINHA
6.6	220913	GOINFRA	PISO EM GRANITO IMPERMEABILIZADO E COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)	m2	6,77	(17 (QUANTIDADE DE PORTAS)*0,15(LARGURA)*0,9(COMPRIMENTO))+(1,8(COMPRIMENTO)*0,25(LARGURA)*4(QUANTIDADE))+(8(QUANTIDADE)*0,15(LARGURA)*1,8 (COMPRIMENTO DE JANELAS))+(4(QUANTIDADE JANELAS BANHEIROS)*0,15 (LARGURA)*0,6 (COMPRIMENTO))+(2(QUANTIDADE JANELAS ARQUIVO)*0,15 (LARGURA)*0,5(ALTURA))

6.7	271702	GOINFRA	BANCADA DE MARMORE	m2	7,68	BANCADAS BANHEIROS COM RODA MÃO E SAIA DE 15 CM - (1,3*0,58*4)+ BALCÃO COZINHA COM 15 CM DE SAIA E RODA MÃO -(2,3*0,9)+ PIA COZINHA (((2,4+0,85+0,15)*0,55)+(2,4*0,15*2))