

		CÂMARA MUNICIPAL DE JANAÚBA - AV BRASIL, 333 - JANAÚBA - MG - PLANILHA DE SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO					
CÂMARA MUNICIPAL DE JANAUBA		AV. BRASIL, 333 - CENTRO					
MUNICÍPIO: JANAÚBA -MG		ISS	5,00%	SERVIÇOS: ADEQUAÇÃO AO PROJETO DE INCENDIO E PANICO - EXECUÇÃO DE GUARDA CORPO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	ANALISADO		47.990,43		LOCAL DE INTERVENÇÃO
			QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	Vr. C/ BDI	TOTAL	MEMÓRIA DE CALCULO
130000	FERRAGENS	M	65,50	533,95	665,52	43.591,25	65,50 m - GUARDA CORPO -PROTEÇÃO AREAS SUPERIOES RAMPA - CORREDORES - CONFORME NOTIFICAÇÃO DO CBMG -Nº 2026.029562818-001
130100	Fornecimento e colocação de:						
130208	Guarda-corpo em tubo de ACO INOX d=2", e corrimão simples de tubo de aço INOX de d=1 1/2". Será medido pelo comprimento de corrimão com guarda-corpo, instalado (m). O item remunera o fornecimento de guarda-corpo constituído de tubo de aço galvanizado com 2" de diâmetro e montantes verticais em tubos de aço galvanizado com 2" de diâmetro espaçados em no máximo 90cm entre eles e altura final para ambientes internos de 1,10m e ambientes externos de 1,30m. Base fixada no piso através de parafusos ou chumbadores, um corrimão simples em tubo de aço galvanizado com diâmetro de 1 1/2", com resistência à carga mínima de 900 N, aplicada em qualquer ponto deles, verticalmente de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sentidos, conforme determina a norma NBR 9077 / 1993, fechamento vertical em tubos de aço de 1"; com altura de 0,80 m para ambientes internos e 1,00m para áreas externas, inclusive acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do guarda-corpo com corrimão simples. O item remunera também o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes metálicos, conforme recomendações do fabricante.						
170102	Látex PVA em parede (2 demãos), com fundo preparador / selador Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura PVA ; tinta látex (plástica) à base de PVA, solúvel em água, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta látex PVA, em duas demãos conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa ou não. Não remunera o emassamento.	M²	50,00	21,75	27,11	1.355,46	LOCAL DA INTERVENÇÃO DOS GUARDA CORPO
		SUB-TOTAL =				44.946,71	RECARGA DE EXTINTORES VENCIDOS CONFORNE NORMA
250000	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO						
250200	Acessórios						
250507	RECARGA- Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg	UN	13,00	90,00	112,18	1.458,29	
		SUB-TOTAL =				1.458,29	65,50 m - REMOÇÃO DE GUARDA CORPO DE VIDRO -PROTEÇÃO AREAS SUPERIOES RAMPA - CORREDORES - CONFORME NOTIFICAÇÃO DO CBMG -Nº
COTAÇÃO	Remoção de guarda corpo de vidro para colocação de guarda corpo inox , conforme NBR 7199, para atender as notificações do CBMG. remoção dos guarda corpo de vidro para colocação de guarda corpo inox , conforme NBR 7199, para atender as notificações do CBMG.	M	65,50	19,42	24,21	1.585,43	
		SUB-TOTAL =				1.585,43	
		TOTAL CUSTO =				47.990,43	
		24,64%	BDI OBRA =				
		TOTAL GERAL =				47.990,43	
		BASE ORSE, SETOP SUDECAP ABR/24 PINI, REV. MAIO 25					
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: Emerson Ataíde Costa		CREA-MG:135.307/D				Data da elaboração: 20/08/26	
CÂMARA MUNICIPAL DE JANAÚBA PRESIDENTE		EMERSON ATAÍDE COSTA - ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 135.307/D					