

Concorrência

Dados do Processo	
Nº Processo 044/2024	Responsável Prefeitura Municipal de Jaíba - MG
Objeto PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM (TSD – TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO), DRENAGEM, MEIO FIO E SARJETA EM VIAS PÚBLICAS NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE JAÍBA/MG	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 01/07/2024 - 08:00	Fim Envio Propostas 12/07/2024 - 08:00	Pregoeiro Israel Filho Canguçu Soares
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	1.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAO LIMITROFE COM VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000,00 .:	%	499.540	0,0050	2.497,7000
1	2	2.1 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCILAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAQS:	M2	3	381,9300	1.099,9600
1	3	3.1.1 ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1 CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA:	M3	774	10,1600	7.861,3000
1	4	3.1.2 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA:	M3 X KM	1.548	3,7400	5.787,6500
1	5	3.1.2 COMPACTACAO MECANICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATORIO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO:	M3	103	11,0200	1.137,7000
1	6	3.2.1 Regularizacao do sub-leito (proctor intermediario):	M2	5.176	1,5500	8.022,8000
1	7	3.2.2 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM):	M3	518	62,9300	32.572,5700
1	8	3.2.3 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019:	M3	1.035	141,5300	146.511,8600
1	9	4.1 Imprimacao (Execucao e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) .:	M2	4.586	4,3700	20.040,8200
1	10	4.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020:	TXKM	3.522	0,6800	2.394,9900
1	11	4.3 Tratamento superficial duplo com banho diluido e fornecimento do material betuminoso (Execucao, incluindo fornecimento e limpeza dos agregados e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso):	M2	3.996	17,9700	71.808,1200
1	12	4.4 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA:	M3 X KM	892	3,7400	3.337,2400
1	13	4.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020:	TXKM	7.044	0,6800	4.789,9900
		5.1 GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PREMOLDADA, MFC-03 PADRAO DER-MG, DIMENSOES				

1	14	(12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA):	M	1.180	94,5300	111.545,4000
1	15	5.2 SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINACAO DE 3%, ESP. 7CM, PADRAO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA):	M	1.166	52,4000	61.098,4000
1	16	5.3 Cordao trapezoidal de concreto nas dimensoes 15x12 cm e h=35 cm (Fck >=35 MPA) (Execucao, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais):	M	15	49,3900	740,8500
1	17	6.1 Linhas de resina acrilica 0,6mm com Largura > 0,30m (execucao, inclusive pre-marcacao, fornecimento e transporte de todos os materiais):	M2	72	32,0600	2.308,3200
1	18	6.2 Placa de aco carbono com pelicula refletiva alta intensidade prismatica tipo III da ABNT - Placa retangular (Execucao, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentacao):	M2	1	1.042,8500	1.480,8500
1	19	6.3 Placa de aco carbono com pelicula refletiva alta intensidade prismatica tipo III da ABNT - Placa circular (execucao, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de sustentacao):	M2	0	1.009,3100	393,6300
1	20	6.4 Caiacao a duas demaos (Execucao, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais):	M2	354	4,1900	1.483,2600
1	21	7.1 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA:	M3	13	14,6600	189,9900
1	22	7.2 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVACAO:	M2	14	27,9700	402,7700
1	23	7.3 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO):	M3	1	856,8600	685,4900
1	24	7.4 TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIAMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVACAO:	M	16	191,3600	3.061,7600
1	25	7.5 POCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 500, EXCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA FORA:	UN	1	2.477,6600	2.477,6600
1	26	7.6 TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA, ARTICULADO COM DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POCO DE VISITA:	uND	1	582,1300	582,1300
1	27	7.7 BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA:	UN	2	3.378,9000	6.757,8000
1	28	7.8 COMPACTACAO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATORIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL:	M3	13	56,0000	725,7600
1	29	7.9 Demolicao de concreto simples:	M3	1	200,7800	240,9400