



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÍBA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 25.209.149/0001-06 - CEP: 39.508-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. João Teixeira Filho, Nº 335 - Centro Comunitário Rio verde - Fone: (38) 3833-1590 - Fax: (38) 3833-1499
planejamento@jaiba.mg.gov.br www.jaiba.mg.gov.br

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÍBA
OBRA: EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM P/ UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 1
LOCAL DA OBRA: RUA CASSIANO GONÇALVES, CENTRO COMUNITÁRIO DO RIO VERDE, JAÍBA-MG
REGIÃO/MÊS DE REF.: CONFORME FONTE
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 4 SEMANAS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EQUAÇÃO				TOTAL	TOTAL	UNIDADE
1	-	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1	SINAPI 01/2025	93.565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,20				0,20	0,20	MES
1.2	SINAPI 01/2025	94.296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,20				0,20	0,20	MES
1.3	SINAPI 01/2025	101.389	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,20				0,20	0,20	MES
1.4	SINAPI 01/2025	101.456	TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,20				0,20	0,20	MES
2	-	-	MOBILIZAÇÃO							-
2.1	SBC	03/2025 021101	MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO	1,00				1,00	1,00	un
3	-	-	MOVIMENTO DE TERRA							-
3.1	-	-	LIMPEZA							-
3.1.1	EMOP 01/2025	01.006.0004-A	DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	39,00	X	42,00		1638,00	1638,00	M2
3.1.2	EMBASA 01/2025	50.52.09	BOTA FORA SOLO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 3 km./ESPALHAMENTO)	39,00	X	42,00	X 0,10	163,80	163,80	M3
3.1.3	SEINFRA 028	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	12,00				12,00	12,00	un
3.2	-	-	TERRAPLENAGEM							-
3.2.2	SINAPI 01/2025	6.081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	1817,00				1817,00	1817,00	M3XKM
3.2.3	SINAPI 01/2025	96.385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	1817,00				1817,00	1817,00	M3

14 DE MARÇO DE 2025

RT: KLYNTON AYALLA SOUZA OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL | CREA-MG 186.861