

Concorrência

Dados do Processo	
Nº Processo 102/2025	Responsável Prefeitura Municipal de Jaiba - MG
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA PRE-ESCOLA, TIPO I, PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE JAIBA/MG	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 13/10/2025 - 14:00	Fim Envio Propostas 27/10/2025 - 08:00	Agente de Contratação Karoliny Cordeiro Pereira
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	5.1.1 - ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05 /2020(20250917):	M2	5	239,3600	1.148,9280
1	2	5.4.1 - DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 (20250917):	M2	14	667,9000	9.544,2910
1	3	6.1.1 - PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO(20250917):	UN	3	1.134,8000	3.404,4000
1	4	6.1.2 - PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRAO MEDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO(20250917):	UN	2	1.813,4300	3.626,8600
1	5	6.1.3 - PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.(20250917):	UN	1	1.134,8000	1.134,8000
1	6	6.1.5 - PM5 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL(20250917):	UN	5	1.047,6700	5.238,3500
1	7	6.2.1 - TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019(20250917):	UN	8	88,7900	710,3200
1	8	6.2.2 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250917):	UN	4	346,3100	1.385,2400
1	9	6.2.3 - CHAPA METALICA (ALUMINIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS(20250917):	M	20	214,5900	4.257,4656
1	10	6.2.4 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021(20250917):	M2	205	19,5500	4.012,6375
1	11	6.4.19 - TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS(20250917):	M2	28	210,0500	5.931,8120
1	12	6.5.1 - PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO(20250917):	M2	9	712,5300	6.063,6303
1	13	6.5.2 - PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO (20250917):	M2	8	712,5300	5.379,6015
1	14	6.6.1 - PF1 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METALICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME	M2	3	951,8700	2.931,7596

		PROJETO DE ESQUADRIAS(20250917):				
1	15	6.6.2 - PF2 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METALICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS(20250917):	M2	7	942,4400	6.926,9340
1	16	6.6.3 - FECHAMENTO EM CHAPA METALICA PERFORADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO(20250917):	M2	73	931,2500	67.813,6250
1	17	6.6.4 - GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METALICA PERFORADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO(20250917):	M2	51	951,6700	48.392,4195
1	18	6.6.5 - FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METALICA PERFORADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (20250917):	M2	34	931,2500	31.625,2500
1	19	6.6.6 - CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO(20250917):	M2	81	278,0000	22.601,4000
1	20	6.6.8 - P02 - PORTAO METALICO 1,40 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO(20250917):	M2	6	1.156,2300	6.474,8880
1	21	6.6.11 - GUARDA-CORPO E PORTAO (1,10 X 1,05) CONFECCIONADO COM CHAPA METALICA PERFORADA, H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO - CASA DE BOMBAS(20250917):	M2	16	951,6700	15.160,1031
1	22	9.1.12 - CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLARIO (20250917):	M	69	48,3800	3.359,9910
1	23	9.1.14 - FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO(20250917):	M2	735	154,0700	113.172,1185
1	24	10.2.3 - PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 (20250917):	M2	413	102,6300	42.337,9539
1	25	10.2.7 - PISO VINILICO EM MANTA, PADRAO LISO, AMARELO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA.(20250917):	M2	33	204,5100	6.728,3790
1	26	10.2.8 - PISO VINILICO EM MANTA, PADRAO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA(20250917):	M2	115	204,5100	23.535,0108
1	27	10.2.9 - PISO VINILICO EM MANTA, PADRAO LISO, AZUL, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA(20250917):	M2	30	204,5100	6.174,1569
1	28	10.2.10 - PISO VINILICO EM MANTA, PADRAO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA(20250917):	M2	220	204,5100	45.014,6961
1	29	10.2.11 - RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02 /2023(20250917):	M	50	11,1600	554,5404
1	30	10.2.12 - RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09 /2020(20250917):	M	200	74,6300	14.915,5518
1	31	10.2.13 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020(20250917):	M	108	90,3800	9.733,0222
1	32	10.3.2 - PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA(20250917):	M	21	162,4800	3.412,0800
1	33	10.3.3 - PISO PODOTATIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (20250917):	M	39	162,4800	6.297,7248
1	34	10.3.4 - PISO PODOTATIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA(20250917):	M2	3	199,1700	685,1448
1	35	10.3.6 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07 /2024(20250917):	M2	727	14,0300	10.196,4428
1	36	10.3.7 - FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO (20250917):	M	7	18,3100	125,9728
1	37	11.1.1 - EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (20250917):	M2	1.381	19,5400	26.976,9240
1	38	11.1.2 - APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024 (20250917):	M2	1.360	32,3600	44.023,8384
1	39	11.1.3 - PINTURA LATEX ACRILICA, COR BRANCO GELO, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS	M2	2.204	13,6400	30.056,6948

		(20250917):				
1	40	11.1.4 - PINTURA LATEX ACRILICA, COR VERMELHO, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS (20250917):	M2	16	13,6400	212,1020
1	41	11.1.5 - PINTURA LATEX ACRILICA, COR CINZA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS(20250917):	M2	455	13,6400	6.200,6076
1	42	11.1.6 - PINTURA LATEX ACRILICA, COR AZUL, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS(20250917):	M2	154	13,6400	2.106,5616
1	43	11.1.7 - PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI(20250917):	M2	98	72,6400	7.129,6160
1	44	11.1.8 - PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI(20250917):	M2	85	72,6400	6.148,9760
1	45	11.1.9 - PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMAOS - COR BRANCO(20250917):	M2	15	19,5500	299,1150
1	46	11.2.1 - EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAIO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (20250917):	M2	481	23,1000	11.112,2550
1	47	11.2.2 - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023(20250917):	M2	481	16,2200	7.802,6310
1	48	11.3.1 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AMARELO, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI(20250917):	M2	3	75,2300	249,7636
1	49	11.3.2 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AZUL, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (20250917):	M2	2	75,2300	187,3227
1	50	11.3.3 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR BRANCO, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (20250917):	M2	3	75,2300	199,3595
1	51	11.4.1 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AMARELO, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI(20250917):	M2	4	75,2300	297,9108
1	52	11.4.2 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AZUL, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (20250917):	M2	3	75,2300	242,9929
1	53	11.4.3 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR BRANCO, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (20250917):	M2	2	75,2300	129,3956
1	54	11.4.4 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR CINZA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (20250917):	M2	10	75,2300	789,1627
1	55	11.4.5 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR LARANJA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (20250917):	M2	2	75,2300	173,0290
1	56	11.4.6 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR VERDE, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (20250917):	M2	2	75,2300	127,8910
1	57	11.4.7 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR VERMELHO, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI(20250917):	M2	0	75,2300	36,8627
1	58	12.2.1 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20250917):	UN	8	497,3400	3.978,7200
1	59	12.2.2 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20250917):	UN	16	233,6900	3.739,0400
1	60	12.2.3 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3 /4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20250917):	UN	39	131,8700	5.142,9300
1	61	12.2.4 - REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20250917):	UN	13	125,0700	1.625,9100
1	62	12.2.5 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08 /2021(20250917):	UN	1	16,5600	16,5600
1	63	12.2.6 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 (20250917):	UN	1	19,3200	19,3200
		12.2.7 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1				

1	64	1/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20250917):	UN	1	116,7800	116,7800
1	65	12.2.8 - VALVULA DE DESCARGA METALICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2, ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO(20250917):	UN	24	400,2100	9.605,0400
1	66	13.2.1 - CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020(20250917):	UN	13	574,1200	7.463,5600
1	67	13.2.2 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022 (20250917):	UN	11	38,2900	421,1900
1	68	13.3.1 - CISTERNA VERTICAL - RESERVATORIO AGUA DA CHUVA - 300 LITROS(20250917):	UN	6	1.864,7700	11.188,6200
1	69	13.3.2 - SMART FILTRO(20250917):	UN	6	404,7700	2.428,6200
1	70	14.3.1 - TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME UTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020(20250917):	UN	1	11.773,5600	11.773,5600
1	71	14.3.2 - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 31,4 M (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA(20250917):	UN	1	6.870,9300	6.870,9300
1	72	14.3.3 - FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME UTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020(20250917):	UN	1	8.487,3400	8.487,3400
1	73	15.1 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250917):	UN	6	314,1800	1.885,0800
1	74	15.2 - VASO SANITARIO INFANTIL LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250917):	UN	18	560,1100	10.081,9800
1	75	15.3 - ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250917):	UN	6	41,6700	250,0200
1	76	15.4 - ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250917):	UN	18	82,1700	1.479,0600
1	77	15.5 - BANHEIRA PLASTICA RIGIDA, 77X45X20CM DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO(20250917):	UN	4	406,3200	1.625,2800
1	78	15.6 - LAVATORIO DE CANTO, LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO(20250917):	UN	4	153,7700	615,0800
1	79	15.7 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250917):	UN	22	151,4300	3.331,4600
1	80	15.8 - LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250917):	UN	6	330,9100	1.985,4600
1	81	15.9 - TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (20250917):	UN	6	743,8000	4.462,8000
1	82	15.10 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250917):	UN	10	206,3900	2.063,9000
1	83	15.11 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO(20250917):	UN	7	206,3900	1.444,7300
1	84	15.12 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250917):	UN	1	225,7200	225,7200
1	85	15.13 - VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250917):	UN	42	83,4400	3.504,4800
1	86	15.14 - VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1 /2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01 /2020(20250917):	UN	18	90,0100	1.620,1800
1	87	15.15 - SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250917):	UN	42	13,0100	546,4200
1	88	15.16 - SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250917):	UN	18	23,9100	430,3800

1	89	15.17 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATORIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.(20250917):	UN	28	148,9300	4.170,0400
1	90	15.18 - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250917):	UN	19	91,2900	1.734,5100
1	91	15.19 - TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)(20250917):	UN	2	209,8800	419,7600
1	92	15.20 - TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250917):	UN	15	57,4800	862,2000
1	93	15.21 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA (20250917):	UN	4	358,3700	1.433,4800
1	94	15.22 - TORNEIRA ELETRICA COM MANGUEIRA PLASTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI(U EQUIVALENTE(20250917):	UN	4	127,0900	508,3600
1	95	15.23 - ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250917):	UN	45	67,0100	3.015,4500
1	96	15.24 - CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250917):	UN	13	102,1700	1.328,2100
1	97	15.25 - DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL (20250917):	UN	24	195,5000	4.692,0000
1	98	15.26 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO(20250917):	UN	12	346,3100	4.155,7200
1	99	15.27 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250917):	UN	6	367,3700	2.204,2200
1	100	15.28 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250917):	UN	9	381,3900	3.432,5100
1	101	15.29 - BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250917):	UN	1	1.184,4900	1.184,4900
1	102	15.30 - TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO(20250917):	UN	27	69,4600	1.875,4200
1	103	15.31 - PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO(20250917):	UN	20	41,9800	839,6000
1	104	15.32 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020(20250917):	UN	23	52,2100	1.200,8300
1	105	15.33 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA(20250917):	M2	17	376,2900	6.359,3010
1	106	15.34 - CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO(20250917):	UN	23	47,8200	1.099,8600
1	107	16.1.1 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE(20250917):	UN	8	170,0700	1.360,5600
1	108	16.1.2 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE(20250917):	UN	1	196,1500	196,1500
1	109	16.2.1 - ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2, ADAPTADOR STORZ 2 1/2, MANGUEIRA DE INCENDIO 15M 2 1/2 E ESGUICHO EM LATAO 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250917):	UN	2	1.575,7500	3.151,5000
1	110	16.2.2 - HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250917):	UN	1	3.411,5300	3.411,5300
1	111	16.3.1 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20250917):	UN	2	233,6900	467,3800
1	112	16.3.2 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20250917):	UN	1	409,9300	409,9300
1	113	16.3.3 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20250917):	UN	4	497,3400	1.989,3600

1	114	16.3.4 - VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20250917):	UN	1	246,2500	246,2500
1	115	16.3.5 - VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20250917):	UN	2	489,2400	978,4800
1	116	16.3.6 - VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20250917):	UN	2	672,4600	1.344,9200
1	117	16.3.7 - REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20250917):	UN	2	170,4100	340,8200
1	118	16.3.8 - MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250917):	UN	1	169,0100	169,0100
1	119	16.3.9 - VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20250917):	UN	2	86,5900	173,1800
1	120	16.3.10 - MOTO BOMBA 5.00 CV - VAZAO 12.0 M/H - PRESSAO 15 MCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO(20250917):	UN	2	5.540,1600	11.080,3200
1	121	16.3.11 - PRESSOSTATO(20250917):	UN	3	501,6900	1.505,0700
1	122	16.3.12 - TANQUE DE PRESSAO PWB-24LX(20250917):	un	1	558,1600	558,1600
1	123	16.3.13 - VALVULA DE ALIVIO COM MOLA 2(20250917):	un	1	2.865,9000	2.865,9000
1	124	16.3.14 - BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020(20250917):	UN	2	3.334,6700	6.669,3400
1	125	16.3.15 - BOMBA JOCKEY IP-21 BT4 60HZ, PRESSAO 15 MCA - VAZAO 1,23 M/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO(20250917):	UN	1	2.312,3800	2.312,3800
1	126	16.4.1 - TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 25 (1), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250917):	M	1	50,5900	27,3186
1	127	16.4.2 - TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 32 (1 1/4), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250917):	M	0	62,2800	13,7016
1	128	16.4.3 - TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1 1/2), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250917):	M	2	71,6600	108,2066
1	129	16.4.4 - TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 50 (2), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250917):	M	0	99,7800	32,9274
1	130	16.4.5 - TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250917):	M	98	122,6200	11.960,3548
1	131	16.4.6 - TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250917):	M	8	162,0700	1.306,2842
1	132	16.4.7 - COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.(20250917):	UN	1	38,9000	38,9000
1	133	16.4.8 - COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.(20250917):	UN	5	79,0800	395,4000
1	134	16.4.9 - COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2), INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024(20250917):	UN	22	121,7000	2.677,4000
1	135	16.4.10 - COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 MM (3), INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024(20250917):	UN	11	164,5300	1.809,8300
1	136	16.4.11 - BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4 X 1/2(20250917):	UN	5	25,5600	127,8000

1	137	16.4.12 - LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 X 3 /4, CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250917):	UN	5	40,7500	203,7500
1	138	16.4.13 - LUVA COM REDUCAO, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4 X 1), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250917):	UN	1	56,9800	56,9800
1	139	16.4.14 - LUVA COM REDUCAO, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 40 X 25 MM (1 1/2 X 1), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.(20250917):	UN	2	79,0700	158,1400
1	140	16.4.15 - LUVA COM REDUCAO, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2 X 2), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (20250917):	UN	1	232,0300	232,0300
1	141	16.4.16 - LUVA COM REDUCAO, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.(20250917):	UN	1	294,7300	294,7300
1	142	16.4.17 - LUVA COM REDUCAO, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 80 X 40 MM , INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO(20250917):	UN	3	252,7800	758,3400
1	143	16.4.18 - LUVA COM REDUCAO, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.(20250917):	UN	2	276,8500	553,7000
1	144	16.4.19 - LUVA COM REDUCAO, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3 X 2 1/2), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (20250917):	UN	2	300,9200	601,8400
1	145	16.4.20 - TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250917):	UN	3	75,9800	227,9400
1	146	16.4.21 - TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4 X 1(20250917):	UN	1	81,1000	81,1000
1	147	16.4.22 - TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2 X 1(20250917):	UN	2	168,0000	336,0000
1	148	16.4.23 - TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2 X 1 1/2(20250917):	UN	1	168,0000	168,0000
1	149	16.4.24 - TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2 X 2(20250917):	UN	2	171,9500	343,9000
1	150	16.4.25 - TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250917):	UN	2	207,9300	415,8600
1	151	16.4.26 - TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250917):	UN	4	261,0300	1.044,1200
1	152	16.4.27 - ADAPTADOR PARA MANOMETRO(20250917):	UN	1	95,4500	95,4500
1	153	16.4.28 - ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3 /4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10 /2022_PA(20250917):	M	44	20,8500	910,1025
1	154	16.4.29 - CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022(20250917):	UN	5	42,0900	210,4500
1	155	16.4.30 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250917):	UN	5	20,1800	100,9000
1	156	16.4.31 - TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2 (20250917):	UN	5	23,5000	117,5000
1	157	16.4.32 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (20250917):	UN	5	9,2600	46,3000
1	158	16.4.33 - ADAPTADOR PARA CONDULETE 25MM(20250917):	UN	9	19,2600	173,3400
1	159	16.5.1 - LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024(20250917):	UN	36	19,5400	703,4400
		16.5.2 - SINALIZACAO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA				

1	160	ESTRUTURA.(20250917):	UN	101	27,0900	2.736,0900
1	161	16.5.3 - PINTURA DE SINALIZACAO VERTICAL DE SEGURANCA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS. AF_05/2021(20250917):	M2	12	90,4400	1.085,2800
1	162	17.1.1 - TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2(20250917):	UND	1	21,0800	21,0800
1	163	17.1.2 - CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO(20250917):	UND	1	17,2900	17,2900
1	164	17.3.1 - ARRUELA EM ALUMINIO(20250917):	UND	1.847	1,9900	3.675,5300
1	165	17.3.2 - BUCHA DE NYLON(20250917):	UND	17	1,1100	18,8700
1	166	17.3.3 - PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM(20250917):	UND	1.155	0,7800	900,9000
1	167	17.3.4 - PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4 (20250917):	UND	1.739	0,9200	1.599,8800
1	168	17.3.5 - SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPACADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULACAO FIXADA. AF_09/2023(20250917):	M	201	26,6300	5.352,6300
1	169	17.3.6 - VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 (6,3 MM) (20250917):	KG	256	6,1300	1.569,2800
1	170	17.3.7 - ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020(20250917):	UN	1	14,9800	14,9800
1	171	17.3.8 - ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR(20250917):	KG	1	82,0700	82,0700
1	172	17.3.9 - BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019(20250917):	UN	2	69,1400	138,2800
1	173	17.3.10 - CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO(20250917):	M	2	14,0300	30,8660
1	174	17.3.11 - CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM(20250917):	UN	1	56,0300	56,0300
1	175	17.3.12 - CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8 X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA(20250917):	UN	1	36,2800	36,2800
1	176	17.3.13 - CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8, PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM (20250917):	UN	5	27,6200	138,1000
1	177	17.3.14 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 (20250917):	UN	1	174,2400	174,2400
1	178	17.3.15 - ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020(20250917):	UN	1	8,0400	8,0400
1	179	17.3.16 - PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM(20250917):	UN	16	0,7600	12,1600
1	180	17.3.17 - CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1, PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22.5 A 25 MM (20250917):	UN	1	37,3000	37,3000
1	181	17.4.1 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021(20250917):	M	202	159,4400	32.159,0480
1	182	17.4.2 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020(20250917):	M	47	96,8700	4.533,5160
1	183	17.4.3 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250917):	M	9	17,0000	159,8000
1	184	17.4.4 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021(20250917):	M	38	39,1500	1.468,1250
1	185	17.4.5 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250917):	M	4.343	3,1200	13.550,4720
		17.4.6 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-				

1	186	CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250917):	M	463	17,3000	8.011,6300
1	187	17.4.7 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250917):	M	128	25,0300	3.201,3370
1	188	17.4.8 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250917):	M	4.934	4,5100	22.251,4380
1	189	17.4.9 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020(20250917):	M	512	36,1100	18.477,4870
1	190	17.4.10 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250917):	M	104	6,9600	723,1440
1	191	17.4.11 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250917):	M	862	9,7100	8.374,8750
1	192	17.5.1 - CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (20250917):	UN	3	42,9000	128,7000
1	193	17.5.2 - CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM (20250917):	UN	2	51,9300	103,8600
1	194	17.5.3 - CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 (20250917):	UN	14	218,6500	3.061,1000
1	195	17.6.1 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250917):	UN	5	37,8600	189,3000
1	196	17.6.2 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250917):	UN	9	31,0700	279,6300
1	197	17.6.3 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250917):	UN	4	47,1800	188,7200
1	198	17.6.4 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250917):	UN	1	63,3000	63,3000
1	199	17.6.5 - ESPELHO / PLACA CEGA 4 X 2, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES(20250917):	UN	30	13,6800	410,4000
1	200	17.6.6 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4 X 2 MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250917):	UN	30	11,4200	342,6000
1	201	17.6.7 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (20250917):	UN	27	52,8700	1.427,4900
1	202	17.6.8 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (20250917):	UN	14	59,7200	836,0800
1	203	17.6.9 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250917):	UN	1	53,9300	53,9300
1	204	17.6.10 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (20250917):	UN	7	68,9800	482,8600
1	205	17.6.11 - TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250917):	UN	135	36,8000	4.968,0000
1	206	17.6.12 - TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250917):	UN	10	38,8400	388,4000
1	207	17.7.1 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10 /2020(20250917):	UN	4	88,8200	355,2800
		17.7.2 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE				

1	208	NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10 /2020(20250917):	UN	56	14,5800	816,4800
1	209	17.7.3 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10 /2020(20250917):	UN	13	15,2900	198,7700
1	210	17.7.4 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10 /2020(20250917):	UN	13	16,7800	218,1400
1	211	17.7.5 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10 /2020(20250917):	UN	6	18,5500	111,3000
1	212	17.7.6 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250917):	UN	1	526,9800	526,9800
1	213	17.7.7 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10 /2020(20250917):	UN	2	90,9500	181,9000
1	214	17.7.8 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250917):	UN	1	792,9600	792,9600
1	215	17.7.9 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10 /2020(20250917):	UN	2	95,4100	190,8200
1	216	17.7.10 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10 /2020(20250917):	UN	2	100,7200	201,4400
1	217	17.7.11 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250917):	UN	6	193,3700	1.160,2200
1	218	17.7.12 - DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 KA(20250917):	UN	36	95,1900	3.426,8400
1	219	17.7.13 - DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA(20250917):	UN	3	217,9300	653,7900
1	220	17.7.14 - DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30MA(20250917):	UN	1	218,0700	218,0700
1	221	17.7.15 - DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30MA(20250917):	UN	2	235,7900	471,5800
1	222	17.7.16 - DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30MA(20250917):	UN	1	424,2200	424,2200
1	223	17.8.1 - ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO(20250917):	M	121	184,5100	22.325,7100
1	224	17.8.2 - ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (20250917):	M	105	116,8400	12.303,2520
1	225	17.8.3 - CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO(20250917):	UND	92	17,2900	1.590,6800
1	226	17.8.4 - TE HORIZONTAL 90, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (20250917):	UN	3	136,6900	410,0700
1	227	17.8.5 - TE HORIZONTAL 90, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (20250917):	UN	3	127,5100	382,5300
1	228	17.8.6 - TE HORIZONTAL 90, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (20250917):	UN	6	139,2700	835,6200
1	229	17.8.7 - CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2(20250917):	UND	1	122,9800	122,9800
1	230	17.8.8 - TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4 , PARA DUTO CORRUGADO PEAD(20250917):	UN	4	21,0000	84,0000
1	231	17.8.9 - TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2 , PARA DUTO CORRUGADO PEAD(20250917):	UN	8	15,2700	122,1600
1	232	17.10.1 - GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM(20250917):	M	53	14,9600	792,8800
		17.10.2 - SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPACADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM				

1	233	FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023(20250917):	M	45	21,8300	980,1670
1	234	17.10.3 - PERFILADO PERFURADO 38X38 MM(20250917):	M	45	60,3900	2.711,5110
1	235	17.11.1 - LUMINARIA DE EMBUTIR, COM LAMPADA LED DE 18 W(20250917):	UN	14	49,9800	699,7200
1	236	17.11.2 - LUMINARIA DE EMBUTIR, COM LAMPADA LED DE 31 W(20250917):	UN	89	121,4000	10.804,6000
1	237	17.11.3 - LUMINARIA DE EMBUTIR, COM LAMPADA LED DE 39 W(20250917):	UN	56	121,4000	6.798,4000
1	238	17.11.4 - LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024_PS(20250917):	UN	6	31,2600	187,5600
1	239	17.11.5 - REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM LAMPADA LED DE 200 W(20250917):	UN	5	134,9100	674,5500
1	240	17.11.6 - LUMINARIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W (20250917):	UN	9	131,4400	1.182,9600
1	241	17.11.7 - LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024(20250917):	UN	17	107,9500	1.835,1500
1	242	17.12.1 - QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250917):	UN	1	177,3200	177,3200
1	243	17.12.2 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.(20250917):	UN	8	1.118,0600	8.944,4800
1	244	18.1.1 - SWITCH TIPO 48 PORTAS(20250917):	UN	1	5.227,4000	5.227,4000
1	245	18.1.2 - PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. (20250917):	UN	48	57,1800	2.744,6400
1	246	18.1.3 - PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019(20250917):	UN	3	1.267,5600	3.802,6800
1	247	18.1.4 - REGUA DE TOMADAS ELETRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRAO RACK 19(20250917):	UN	1	145,9100	145,9100
1	248	18.1.5 - GUIA DE CABOS FECHADO 1U(20250917):	un	2	28,4200	56,8400
1	249	18.1.6 - BANDEJA MOVEI, PADRAO 19(20250917):	UN	1	196,7600	196,7600
1	250	18.1.7 - RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019(20250917):	UN	1	1.422,3400	1.422,3400
1	251	18.1.8 - GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS(20250917):	UN	1	34,8100	34,8100
1	252	18.2.1 - CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250917):	UN	42	12,8600	540,1200
1	253	18.2.2 - ARRUELA EM ALUMINIO(20250917):	UND	697	1,9900	1.387,0300
1	254	18.2.3 - BUCHA DE NYLON(20250917):	UND	23	1,1100	25,5300
1	255	18.2.4 - PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA(20250917):	UND	481	3,1600	1.519,9600
1	256	18.2.5 - PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4 (20250917):	UND	593	0,9200	545,5600
1	257	18.2.6 - ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20250917):	KG	39	12,2300	479,9052
1	258	18.2.7 - SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023(20250917):	UN	65	27,1400	1.764,1000
1	259	18.3.1 - CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M (20250917):	UN	5	415,4900	2.077,4500
1	260	18.3.2 - CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (20250917):	UN	4	491,5700	1.966,2800
1	261	18.3.3 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.(20250917):	UN	1	1.118,0600	1.118,0600
1	262	18.4.1 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019(20250917):	UN	28	45,0700	1.261,9600

1	263	18.4.2 - TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO(20250917):	UN	14	26,2700	367,7800
1	264	18.6.1 - CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019(20250917):	M	1.210	7,8100	9.446,1950
1	265	20.1.1 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250917):	M	23	5,0400	113,9040
1	266	20.1.2 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20250917):	M	132	7,4200	982,4080
1	267	20.1.3 - TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015(20250917):	M	17	27,3900	462,8910
1	268	20.1.4 - TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015(20250917):	M	155	45,6900	7.077,3810
1	269	20.1.5 - TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA(20250917):	M	138	75,7200	10.449,3600
1	270	20.2.1 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20250917):	M	129	26,3100	3.388,7280
1	271	20.2.2 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20250917):	UN	24	17,9900	431,7600
1	272	20.2.3 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20250917):	UN	19	17,9400	340,8600
1	273	20.2.4 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20250917):	UN	1	25,5000	25,5000
1	274	21.1 - INSTALACAO DE EXAUSTOR ELETRICO TIPO DOMICILIAR(20250917):	UN	4	460,3900	1.841,5600
1	275	21.2 - DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR(20250917):	M	8	117,0400	901,2080
1	276	21.3 - COIFA EM ACO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO(20250917):	un	1	8.909,6100	8.909,6100
1	277	22.1 - VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20250917):	UN	2	73,7200	147,4400
1	278	22.2 - VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20250917):	UN	4	86,5900	346,3600
1	279	22.3 - REGULADOR DE ALTA PRESSAO GLP(20250917):	UN	1	642,7300	642,7300
1	280	22.4 - REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20250917):	UN	2	63,3000	126,6000
1	281	22.5 - TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250917):	M	53	44,3800	2.352,1400
1	282	22.6 - TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250917):	UN	1	46,4100	46,4100
1	283	22.7 - CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4(20250917):	UN	1	15,5100	15,5100
1	284	22.8 - LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250917):	UN	8	24,8600	198,8800
1	285	22.9 - MANGUEIRA PARA GAS - GLP(20250917):	UN	4	29,3300	117,3200
1	286	22.10 - CURVA 45 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250917):	UN	2	53,3700	106,7400
1	287	22.11 - CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250917):	UN	6	53,3700	320,2200

1	288	22.12 - CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 15 (1/2), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20250917):	UN	2	35,7400	71,4800
1	289	23.1 - CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL(20250917):	UN	1	23.650,7100	23.650,7100
1	290	23.2 - BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO(20250917):	M2	65	550,0000	35.491,5000
1	291	23.3 - BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO(20250917):	M2	2	550,0000	1.215,5000
1	292	23.4 - PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (20250917):	M2	54	490,6300	26.390,9877
1	293	23.5 - ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO(20250917):	M2	97	257,7100	24.912,8257
1	294	23.6 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020(20250917):	M	136	116,9600	15.859,7760
1	295	23.7 - PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO.(20250917):	M	8	116,9600	988,3120
1	296	23.8 - SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20250917):	UN	301	35,9300	10.814,9300
1	297	23.9 - BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM ACO INOX(20250917):	M	24	210,0700	5.012,2702
1	298	23.11 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICACOES COM INCLINACAO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NAO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE A SECO. AF_03/2024_PA(20250917):	M	3	1.552,9600	4.891,8240
1	299	24.7.1 - PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS(20250917):	M2	375	16,8300	6.309,0621
1	300	24.7.2 - PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS - FACE EXTERNA MURO(20250917):	M2	375	16,8300	6.309,0621
1	301	25.1 - LIMPEZA GROSSA DE OBRA(20250917):	M2	1.546	15,8400	24.488,4816
1	302	25.2 - LIMPEZA FINA DE OBRA(20250917):	M2	1.546	9,1000	14.068,5090
1	303	25.3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE INAUGURACAO EM ACO INOX - 500 X 700 MM(20250917):	UN	1	1.377,6000	1.377,6000
1	304	- DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLICAO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO(20250917):	M2	129	15,2400	1.965,9600
1	305	- DEMOLICAO MANUAL DE FORRO DE CHAPA OU PLACA DE GESSO, INCLUSIVE DEMOLICAO DA ESTRUTURA DE SUSTENTACAO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO(20250917):	M2	19	5,0700	94,0485
1	306	9.1.13 - FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS(20250917):	M2	19	75,3700	1.398,1135
1	307	9.1.6 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE(20250917):	M2	69	64,8300	4.489,4775
1	308	10.2.4 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE(20250917):	M2	129	58,0800	7.492,3200
1	309	1.1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS(20250917):	M2	6	502,3600	3.255,2928
1	310	10.2.11 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023:	M	74	11,1600	827,2908