

Ata de Realização da Concorrência Eletrônica
 Número de Concorrência: 010/2025

Nº Ata: **1**
 Nº Edital: **010/2025**
 Nº Processo: **129/2025**
 Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO DE JAÍBA/MG, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

1			Val. Ref. Total: 6.498.738,55
Item: 176	Quant.: 840,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 915,60
9.7 - LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019(20251021):			
Item: 177	Quant.: 796,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 1.432,80
9.8 - LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019(20251021):			
Item: 178	Quant.: 100,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.093,00
9.9 - LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATORIO DE LOUCA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019(20251021):			
Item: 179	Quant.: 922,31	Unidade: H	Val. Ref.: 129.068,06
10.1 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(20251021):			
Item: 180	Quant.: 1800,00	Unidade: H	Val. Ref.: 178.794,00
10.2 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(20251021):			
Item: 1	Quant.: 1915,00	Unidade: M	Val. Ref.: 178.037,55
1.1 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024(20251021):			
Item: 2	Quant.: 6,48	Unidade: M2	Val. Ref.: 3.355,47
1.2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS(20251021):			
Item: 3	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 9.360,13
1.3 - BARRACÃO DE OBRA PARA DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER MG(20251021):			
Item: 4	Quant.: 1,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 11.731,45
1.4 - BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER MG(20251021):			
Item: 5	Quant.: 437,00	Unidade: M3	Val. Ref.: 19.927,20
2.1 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024(20251021):			
Item: 6	Quant.: 234,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 1.670,76
2.2 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020(20251021):			
Item: 7	Quant.: 234,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 10.897,38
2.3 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024(20251021):			
Item: 8	Quant.: 728,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 145.629,12
2.4 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024(20251021):			
Item: 9	Quant.: 2535,00	Unidade: KG	Val. Ref.: 32.777,55
2.5 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024(20251021):			
Item: 10	Quant.: 1335,00	Unidade: KG	Val. Ref.: 21.373,35
2.6 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024(20251021):			

Item: 11	Quant.: 640,00	Unidade: KG	Val. Ref.: 11.264,00
2.7 - ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024(20251021):			
Item: 12	Quant.: 70,50	Unidade: M3	Val. Ref.: 67.233,74
2.8 - CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024(20251021):			
Item: 13	Quant.: 354,50	Unidade: M3	Val. Ref.: 10.340,77
2.9 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023(20251021):			
Item: 14	Quant.: 273,00	Unidade: M3	Val. Ref.: 31.228,47
2.10 - ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024(20251021):			
Item: 15	Quant.: 341,50	Unidade: M2	Val. Ref.: 15.903,66
2.11 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024(20251021):			
Item: 16	Quant.: 1429,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 105.774,58
2.12 - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024(20251021):			
Item: 17	Quant.: 4020,00	Unidade: KG	Val. Ref.: 58.772,40
2.13 - ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024(20251021):			
Item: 18	Quant.: 385,00	Unidade: KG	Val. Ref.: 6.163,85
2.14 - ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024(20251021):			
Item: 19	Quant.: 1950,00	Unidade: KG	Val. Ref.: 34.320,00
2.15 - ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024(20251021):			
Item: 20	Quant.: 95,50	Unidade: M3	Val. Ref.: 91.075,49
2.16 - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024(20251021):			
Item: 21	Quant.: 160,50	Unidade: M3	Val. Ref.: 4.681,79
2.17 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023(20251021):			
Item: 22	Quant.: 1697,50	Unidade: M2	Val. Ref.: 9.370,20
2.18 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022(20251021):			
Item: 23	Quant.: 1697,50	Unidade: M2	Val. Ref.: 94.330,08
2.19 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023(20251021):			
Item: 24	Quant.: 1697,50	Unidade: M2	Val. Ref.: 75.352,03
2.20 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023(20251021):			
Item: 25	Quant.: 719,50	Unidade: M2	Val. Ref.: 48.415,16
3.1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020(20251021):			
Item: 26	Quant.: 1027,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 75.463,96
3.2 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZACOES.(20251021):			
Item: 27	Quant.: 206,50	Unidade: M2	Val. Ref.: 27.650,35
3.3 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020(20251021):			
Item: 28	Quant.: 3520,00	Unidade: KG	Val. Ref.: 51.321,60
3.4 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20251021):			
Item: 29	Quant.: 750,00	Unidade: KG	Val. Ref.: 10.095,00
3.5 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20251021):			
Item: 30	Quant.: 3265,00	Unidade: KG	Val. Ref.: 40.616,60
3.6 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20251021):			
Item: 31	Quant.: 4280,00	Unidade: KG	Val. Ref.: 47.122,80
3.7 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20251021):			

Item: 32	Quant.: 288,50	Unidade: M2	Val. Ref.: 61.839,88
3.8 - LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020(20251021):			
Item: 33	Quant.: 64,00	Unidade: M3	Val. Ref.: 59.092,48
3.9 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022(20251021):			
Item: 34	Quant.: 89,00	Unidade: M3	Val. Ref.: 83.849,57
3.10 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022(20251021):			
Item: 35	Quant.: 4325,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 439.074,00
4.1 - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021(20251021):			
Item: 36	Quant.: 810,00	Unidade: M	Val. Ref.: 49.329,00
4.2 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024(20251021):			
Item: 37	Quant.: 460,00	Unidade: M	Val. Ref.: 21.776,40
4.3 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024(20251021):			
Item: 38	Quant.: 168,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 146.919,36
4.4 - PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019(20251021):			
Item: 39	Quant.: 130,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 39.638,30
4.5 - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024(20251021):			
Item: 40	Quant.: 140,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 61.041,40
4.6 - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024(20251021):			
Item: 41	Quant.: 24,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 13.941,84
4.7 - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024(20251021):			
Item: 42	Quant.: 150,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 142.836,00
4.8 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019(20251021):			
Item: 43	Quant.: 3674,50	Unidade: M2	Val. Ref.: 403.790,81
5.1 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019(20251021):			
Item: 44	Quant.: 3674,50	Unidade: M2	Val. Ref.: 371.638,93
5.2 - TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019(20251021):			
Item: 45	Quant.: 5190,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 63.577,50
5.3 - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAIO. AF_01/2021(20251021):			
Item: 46	Quant.: 26300,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 87.842,00
5.4 - AMARRACAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019(20251021):			
Item: 47	Quant.: 532,50	Unidade: M	Val. Ref.: 22.535,40
5.5 - CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019(20251021):			
Item: 48	Quant.: 200,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 379.802,00
5.6 - FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019(20251021):			
Item: 49	Quant.: 6805,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 34.365,25
6.1 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022(20251021):			
Item: 50	Quant.: 222,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 1.460,76
6.2 - CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022(20251021):			
Item: 51	Quant.: 1174,50	Unidade: M2	Val. Ref.: 39.345,75
6.3 - EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024(20251021):			
Item: 52	Quant.: 4002,50	Unidade: M2	Val. Ref.: 120.155,05
6.4 - MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE			

AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M E 10M, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024(20251021):

Item: 53	Quant.: 1628,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 43.060,60
6.5 - MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024(20251021):			
Item: 54	Quant.: 222,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 8.160,72
6.6 - MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024(20251021):			
Item: 55	Quant.: 982,50	Unidade: M2	Val. Ref.: 66.623,33
6.7 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE(20251021):			
Item: 56	Quant.: 192,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 11.850,24
6.8 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE(20251021):			
Item: 57	Quant.: 1517,50	Unidade: M2	Val. Ref.: 13.915,48
6.9 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022(20251021):			
Item: 58	Quant.: 1522,50	Unidade: M2	Val. Ref.: 11.936,40
6.10 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022(20251021):			
Item: 59	Quant.: 1522,50	Unidade: M2	Val. Ref.: 70.035,00
6.11 - EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022(20251021):			
Item: 60	Quant.: 1517,50	Unidade: M2	Val. Ref.: 94.236,75
6.12 - EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022(20251021):			
Item: 61	Quant.: 1795,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 111.146,40
6.13 - FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS(20251021):			
Item: 62	Quant.: 5630,50	Unidade: M2	Val. Ref.: 27.139,01
6.14 - FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAIO. AF_04/2023(20251021):			
Item: 63	Quant.: 222,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 1.309,80
6.15 - FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAIO. AF_04/2023(20251021):			
Item: 64	Quant.: 222,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 3.179,04
6.16 - PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023(20251021):			
Item: 65	Quant.: 5630,50	Unidade: M2	Val. Ref.: 65.539,02
6.17 - PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023(20251021):			
Item: 66	Quant.: 3040,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 17.540,80
6.18 - APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024(20251021):			
Item: 67	Quant.: 3040,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 35.385,60
6.19 - PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023(20251021):			
Item: 68	Quant.: 1050,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 2.467,50
6.20 - LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021(20251021):			
Item: 69	Quant.: 1050,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 22.417,50
6.21 - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021(20251021):			
Item: 70	Quant.: 1050,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 21.567,00
6.22 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021(20251021):			
Item: 71	Quant.: 2693,50	Unidade: M2	Val. Ref.: 2.074,00
7.1 - COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021(20251021):			
Item: 72	Quant.: 269,50	Unidade: M3	Val. Ref.: 58.885,75
7.2 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024(20251021):			
Item: 73	Quant.: 2693,50	Unidade: M2	Val. Ref.: 7.272,45
7.3 - CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021(20251021):			

Item: 74	Quant.: 2693,50	Unidade: M2	Val. Ref.: 116.143,72
7.4 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024(20251021):			
Item: 75	Quant.: 756,50	Unidade: M2	Val. Ref.: 44.898,28
7.5 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021(20251021):			
Item: 76	Quant.: 1609,50	Unidade: M2	Val. Ref.: 73.264,44
7.6 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021(20251021):			
Item: 77	Quant.: 840,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 52.113,60
7.7 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE(20251021):			
Item: 78	Quant.: 955,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 50.806,00
7.8 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE(20251021):			
Item: 79	Quant.: 649,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 45.657,15
7.9 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE(20251021):			
Item: 80	Quant.: 807,50	Unidade: M2	Val. Ref.: 621,78
7.10 - COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021(20251021):			
Item: 81	Quant.: 56,50	Unidade: M3	Val. Ref.: 50.216,07
7.11 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022(20251021):			
Item: 82	Quant.: 126,00	Unidade: M	Val. Ref.: 11.312,28
7.12 - SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020(20251021):			
Item: 83	Quant.: 1935,00	Unidade: M	Val. Ref.: 15.363,90
7.13 - RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35CM. AF_02/2023(20251021):			
Item: 84	Quant.: 325,00	Unidade: M	Val. Ref.: 40.355,25
7.14 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020(20251021):			
Item: 85	Quant.: 100,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.504,00
8.1 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20251021):			
Item: 86	Quant.: 50,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 788,50
8.2 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20251021):			
Item: 87	Quant.: 50,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 865,50
8.3 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20251021):			
Item: 88	Quant.: 50,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.556,50
8.4 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20251021):			
Item: 89	Quant.: 100,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 22.805,00
8.5 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.(20251021):			
Item: 90	Quant.: 50,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 82.821,00
8.6 - ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS(20251021):			
Item: 91	Quant.: 50,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 11.214,00
8.7 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.(20251021):			
Item: 92	Quant.: 350,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 11.420,50
8.8 - LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024(20251021):			
Item: 93	Quant.: 350,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 5.341,00
8.9 - LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024(20251021):			
Item: 94	Quant.: 250,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 8.140,00
8.10 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20251021):			
Item: 95	Quant.: 50,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 2.475,00
8.11 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.			

AF_03/2023(20251021):			
Item: 96	Quant.: 500,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 17.045,00
8.12 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20251021):			
Item: 97	Quant.: 300,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 11.553,00
8.13 - TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20251021):			
Item: 98	Quant.: 50,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 2.607,50
8.14 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20251021):			
Item: 99	Quant.: 50,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.571,50
8.15 - INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20251021):			
Item: 100	Quant.: 50,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 2.589,00
8.16 - CAMPAINHA CIGARRA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20251021):			
Item: 101	Quant.: 100,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 931,00
8.17 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4 X 2 BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20251021):			
Item: 102	Quant.: 600,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 7.986,00
8.18 - CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20251021):			
Item: 103	Quant.: 650,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 13.513,50
8.19 - CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20251021):			
Item: 104	Quant.: 100,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 3.605,00
8.20 - CAIXA RETANGULAR 4 X 2 ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20251021):			
Item: 105	Quant.: 350,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 6.447,00
8.21 - CAIXA OCTOGONAL 3 X 3, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20251021):			
Item: 106	Quant.: 4895,00	Unidade: M	Val. Ref.: 15.566,10
8.22 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20251021):			
Item: 107	Quant.: 12940,00	Unidade: M	Val. Ref.: 59.524,00
8.23 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20251021):			
Item: 108	Quant.: 1240,00	Unidade: M	Val. Ref.: 8.816,40
8.24 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20251021):			
Item: 109	Quant.: 1295,00	Unidade: M	Val. Ref.: 14.400,40
8.25 - CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20251021):			
Item: 110	Quant.: 415,00	Unidade: M	Val. Ref.: 4.531,80
8.26 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20251021):			
Item: 111	Quant.: 2235,00	Unidade: M	Val. Ref.: 43.783,65
8.27 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20251021):			
Item: 112	Quant.: 2915,00	Unidade: M	Val. Ref.: 32.123,30
8.28 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20251021):			
Item: 113	Quant.: 1103,00	Unidade: M	Val. Ref.: 10.346,14
8.29 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20251021):			
Item: 114	Quant.: 2915,00	Unidade: M	Val. Ref.: 27.342,70
8.30 - RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023(20251021):			
Item: 115	Quant.: 350,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 4.844,00
8.31 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20251021):			

Item: 116	Quant.: 400,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 3.824,00
8.32 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAREL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20251021):			
Item: 117	Quant.: 200,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 2.878,00
8.33 - TE, PVC, SOLDAREL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20251021):			
Item: 118	Quant.: 400,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 2.892,00
8.34 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAREL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20251021):			
Item: 119	Quant.: 255,00	Unidade: M	Val. Ref.: 1.407,60
8.35 - TUBO, PVC, SOLDAREL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20251021):			
Item: 120	Quant.: 435,00	Unidade: M	Val. Ref.: 11.410,05
8.36 - TUBO, PVC, SOLDAREL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20251021):			
Item: 121	Quant.: 50,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 15.249,50
8.37 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MAXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2 / SAÍDA 1/2)(20251021):			
Item: 122	Quant.: 50,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 7.323,00
8.38 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20251021):			
Item: 123	Quant.: 150,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 23.176,50
8.39 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20251021):			
Item: 124	Quant.: 100,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 2.816,00
8.40 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAREL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20251021):			
Item: 125	Quant.: 200,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 2.800,00
8.41 - ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20251021):			
Item: 126	Quant.: 50,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 10.091,00
8.42 - KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024(20251021):			
Item: 127	Quant.: 50,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 8.117,00
8.43 - CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO).(20251021):			
Item: 128	Quant.: 50,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 3.225,50
8.44 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20251021):			
Item: 129	Quant.: 337,50	Unidade: M	Val. Ref.: 4.559,63
8.45 - TUBO, PVC, SOLDAREL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20251021):			
Item: 130	Quant.: 150,00	Unidade: M	Val. Ref.: 828,00
8.46 - TUBO, PVC, SOLDAREL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20251021):			
Item: 131	Quant.: 100,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 956,00
8.47 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAREL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20251021):			
Item: 132	Quant.: 50,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 658,00
8.48 - TE, PVC, SOLDAREL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20251021):			
Item: 133	Quant.: 50,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 15.594,00
8.49 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021(20251021):			
Item: 134	Quant.: 50,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 242,50
8.50 - FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO DE 25 MM. AF_06/2021(20251021):			
Item: 135	Quant.: 100,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 546,00
8.51 - FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO DE 32 MM. AF_06/2021(20251021):			
Item: 136	Quant.: 50,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.028,00
8.52 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAREL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024(20251021):			
Item: 137	Quant.: 100,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 2.727,00
8.53 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAREL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024(20251021):			

Item: 138	Quant.: 50,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.920,50
8.54 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCAVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021(20251021):			
Item: 139	Quant.: 400,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 3.824,00
8.55 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022(20251021):			
Item: 140	Quant.: 200,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 2.632,00
8.56 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022(20251021):			
Item: 141	Quant.: 50,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 744,50
8.57 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022(20251021):			
Item: 142	Quant.: 100,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 790,00
8.58 - BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022(20251021):			
Item: 143	Quant.: 150,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 2.752,50
8.59 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022(20251021):			
Item: 144	Quant.: 50,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.001,00
8.60 - TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022(20251021):			
Item: 145	Quant.: 220,00	Unidade: M	Val. Ref.: 2.972,20
8.61 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022(20251021):			
Item: 146	Quant.: 527,50	Unidade: M	Val. Ref.: 10.739,90
8.62 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022(20251021):			
Item: 147	Quant.: 150,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.690,50
8.63 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022(20251021):			
Item: 148	Quant.: 100,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.630,00
8.64 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022(20251021):			
Item: 149	Quant.: 100,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.104,00
8.65 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022(20251021):			
Item: 150	Quant.: 450,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 7.011,00
8.66 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022(20251021):			
Item: 151	Quant.: 50,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.412,50
8.67 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022(20251021):			
Item: 152	Quant.: 50,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.249,50
8.68 - TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022(20251021):			
Item: 153	Quant.: 50,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 2.178,50
8.69 - JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022(20251021):			
Item: 154	Quant.: 50,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 549,00
8.70 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022(20251021):			
Item: 155	Quant.: 167,50	Unidade: M	Val. Ref.: 3.929,55
8.71 - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022(20251021):			
Item: 156	Quant.: 510,50	Unidade: M	Val. Ref.: 14.967,86
8.72 - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022(20251021):			
Item: 157	Quant.: 200,00	Unidade: M	Val. Ref.: 2.734,00
8.73 - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022(20251021):			
Item: 158	Quant.: 1690,00	Unidade: M	Val. Ref.: 69.019,60
8.74 - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022(20251021):			

Item: 159	Quant.: 250,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 153.687,50
8.75 - CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020(20251021):			
Item: 160	Quant.: 50,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 2.553,00
8.76 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022(20251021):			
Item: 161	Quant.: 50,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.006,50
8.77 - RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022(20251021):			
Item: 162	Quant.: 50,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 1.052,00
8.78 - RALO SECO CONICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022(20251021):			
Item: 163	Quant.: 50,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 15.417,00
8.79 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020(20251021):			
Item: 164	Quant.: 50,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 28.830,00
8.80 - VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20251021):			
Item: 165	Quant.: 50,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 14.157,50
8.81 - LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20251021):			
Item: 166	Quant.: 36,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 16.149,60
8.82 - BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20251021):			
Item: 167	Quant.: 50,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 32.826,00
8.83 - TANQUE DE MARMORE SINTETICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20251021):			
Item: 168	Quant.: 50,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 5.331,50
8.84 - CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20251021):			
Item: 169	Quant.: 50,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 7.758,50
8.85 - KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020(20251021):			
Item: 170	Quant.: 50,00	Unidade: UN	Val. Ref.: 332,50
9.1 - LIMPEZA DE BACIA SANITARIA, BIDE OU MICTORIO EM LOUCA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019(20251021):			
Item: 171	Quant.: 36,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 662,76
9.2 - LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MARMORE OU GRANITO). AF_04/2019(20251021):			
Item: 172	Quant.: 807,50	Unidade: M2	Val. Ref.: 3.108,88
9.3 - LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019(20251021):			
Item: 173	Quant.: 1795,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 3.015,60
9.4 - LIMPEZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO UMIDO. AF_04/2019(20251021):			
Item: 174	Quant.: 200,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 730,00
9.5 - LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ALUMINIO/PVC. AF_04/2019(20251021):			
Item: 175	Quant.: 2373,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 13.953,24
9.6 - LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019(20251021):			

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	6.498.723,47
Licitante 02	6.498.738,47
Licitante 03	6.498.708,47
Licitante 04	6.498.738,47
Licitante 05	6.437.893,07
Licitante 06	6.497.986,47
Licitante 07	6.496.791,30
Licitante 08	4.875.413,96

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	05/01/2026 08.36.01
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	05/01/2026 08.50.00
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 06	Último Lance 5.198.000,00
Licitante 04	Último Lance 6.489.000,00
Licitante 03	Último Lance 6.173.773,04
Licitante 02	Último Lance 5.135.232,03
Licitante 01	Último Lance 5.500.000,00
Licitante 07	Último Lance 5.980.000,00
Licitante 05	Último Lance 5.199.999,55
Habilitação	05/01/2026 10.15.27
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante JJF CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA pelo motivo: Licitante habilitado atendeu ao chamamento publico, apresentando toda a documentação exigida no edital..	
Intenção de Recurso	05/01/2026 12.13.58
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	05/01/2026 12.13.58
Enviada para próxima fase.	

Nada mais a tratar, o Agente de Contratação encerrou a sessão pública de concorrência eletrônica, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

Agente de Contratação: Karoliny Cordeiro Pereira