



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÍBA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 25.209.149/0001-06 CEP: 39.508-000 – JAÍBA/MG

Site : www.jaiba.mg.gov.br – E-mail: planejamento@jaiba.mg.gov.br

FRENTES DE OBRA

Obra: Manutenção Corretiva de Pavimento Asfáltico (TAPA BURACO)

LOCAL DA OBRA:

PROJETO JAIBA: NH1, NH2, NS2, MOCAMBINHO E FRENTE 3

SEDE DO MUNICIPIO: BAIRROS VEREDAS, SÃO FRANCISCO, NOVA ESPERANÇA, CIDADE NOVA, JARDINS

ITEM	LOCALIDADE	COMPRIMENTO DAS VIAS (M)	LARGURA MÉDIA DE REVESTIMENTO (M)	ÁREA DE REVESTIMENTO (M2)	COEFICIENTE DE ÁREA DE INTERVENÇÃO DE PMF (%)	ÁREA DE TAPA- BURACO (M2)	ESPESSURA MÉDIA DE REMENDO PROFUNDO (M)	COEFICIENTE DE ÁREA DE INTERVENÇÃO DE BASE (%)	VOLUME DE BASE P/ REMENDO PROF. (M3)
1	PROJETO JAÍBA					1.618,20			121,37
1.1	NH1	4.450,00	6,00	26.700,00	2,00%	534,00	0,15	50,00%	40,05
1.2	NH2	3.900,00	6,00	23.400,00	2,00%	468,00	0,15	50,00%	35,10
1.3	NS2	3.740,00	6,00	22.440,00	0,50%	112,20	0,15	50,00%	8,42
1.4	MOCAMBINHO/HP	4.850,00	6,00	29.100,00	1,00%	291,00	0,15	50,00%	21,83
1.5	FRENTE 3	3.550,00	6,00	21.300,00	1,00%	213,00	0,15	50,00%	15,98
2	SEDE DO MUNICIPIO					3.592,80			269,46
2.1	BAIRRO VEREDAS	10.960,00	6,00	65.760,00	3,75%	2.466,00	0,15	50,00%	184,95
2.2	BAIRRO SÃO FRANCISCO	4.430,00	6,00	26.580,00	1,00%	265,80	0,15	50,00%	19,94
2.3	BAIRRO NOVA ESPERANÇA	2.910,00	6,00	17.460,00	2,00%	349,20	0,15	50,00%	26,19
2.5	BAIRRO CIDADE NOVA	2.930,00	6,00	17.580,00	1,00%	175,80	0,15	50,00%	13,19
2.6	BAIRRO JARDINS	2.800,00	6,00	16.800,00	2,00%	336,00	0,15	50,00%	25,20
TOTAL						5211,00 M2		TOTAL	390,83 M3

JAÍBA, 21 de Maio de 2025

Responsável Técnico:

MATEUS D'ANGELES PIRES DAVID | ENGENHEIRO CIVIL | CREA-MG 186.838