



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÍBA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 25.209.149/0001-06 CEP: 39.508-000 – JAÍBA/MG
Site : www.jaiba.mg.gov.br – E-mail: planejamento@jaiba.mg.gov.br

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: Manutenção Corretiva de Pavimento Asfáltico (TAPA BURACO)

END. DA OBRA : PROJETO JAÍBA (NH1, NH2, NS2, MOCAMBINHO E FRENTE 3
SÃO FRANCISCO, NOVA ESPERANÇA, CIDADE NOVA, JARDINS

SEDE: BAIRROS VEREDAS,

FONTE

SINAPI	01/03/2025
SETOP	01/01/2025
SIURB	01/01/2025
SBC	01/05/2025

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	EQUAÇÃO								TOTAL	TOTAL ARRED	UND	
1.0			TAPA-BURACO												
1.1			Recuperação da Base												
1.1.1	SETOP	RO-00218	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50 M	0,05	X	5211,00	X	50%				130,28	130,28	m³	
1.1.2	SBC	22809	CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE ENTULHO	0,05	X	1,40	X	5211,00	X	50%		182,39	182,39	m³	
1.1.3	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	0,05	X	1,40	X	5211,00	X	5,00	X	50%	911,93	911,93	m³xkm
1.1.4	SINAPI	101828	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	0,15	X	5211,00	X	50%				390,83	390,83	m³	
1.1.5	SINAPI	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	0,15	X	50%	X	5211,00	X	50%		195,41	195,41	m³	
1.2			Pavimentação												
1.2.1	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	0,04	X	5211,00						208,44	208,44	m³	
1.2.2	SINAPI	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0.80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (RETIRADA DE ENTULHO DO CORTE DO PAVIMENTO)	5211,00	X	30%	X	0,04	X	1,40		87,54	87,54	m³	
1.2.3	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO ENTULHO)	5211,00	X	30%	X	0,04	X	1,40	X	5,00	437,72	437,72	m³xkm
1.2.4	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO PMF DA USINA ATÉ LOCAL DE APLICAÇÃO)	5211,00	X	0,04	X	3,00				625,32	625,32	m³xkm	
1.2.5	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	5211,00	X	0,04	X	0,20	X	625,00		25699,91	25699,91	m³xkm	
1.2.6	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DA AREIA)	5211,00	X	0,04	X	0,39	X	10,00		816,52	816,52	m³xkm	
1.2.7	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DA BRITA)	5211,00	X	0,04	X	1,05	X	10,00		2197,96	2197,96	m³xkm	

