Compras BR
Portal de Licitações

Concorrência

Dados do Processo

Nº Processo	Responsável
130/2026	Prefeitura Municipal de Jaiba - MG

Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS, PORTE I NA COMUNIDADE NH II, NO MUNICÍPIO DE JAÍBA/MG

Dados Gerais

Situação	Inicio Envio Propostas	Fim Envio Propostas	Agente de Contratação
Aguardando Abertura	25/11/2026 - 08:00	08/12/2026 - 08:00	Karoliny Cordeiro Pereira
Modo de Disputa	**Exibir Valor de Referência**	**Amparo legal**	
Valor Total	Sim	Lei 14.133/2021, Art. 28, II	
Tipo	**Inversão de Fase**	**Recurso Federal**	**Benefícios Selecionados**
Menor Preço	Não	Sim	Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
1	1	1.0 - LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M2(20261101):	UNXMES	10	1.183,3800	11.833,8000
1	2	2.0 - BARRACAO ABERTO PARA APOIO A PRODUCAO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMACAO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO(20261101):	m	10	303,3700	3.033,7000
1	3	3.0 - LOCACAO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M(20261101):	MES	10	1.417,8600	14.178,6000
1	4	4.0 - BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO(20261101):	m	6	1.337,4500	8.024,7000
1	5	5.0 - KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024(20261101):	UN	1	797,8400	797,8400
1	6	6.0 - HIDROMETRO DN 1/2, 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2024(20261101):	UN	1	196,6900	196,6900
1	7	7.0 - ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07 /2020(20261101):	UN	1	2.562,9000	2.562,9000
1	8	8.0 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS(20261101):	m	6	616,4000	3.698,4000
1	9	9.0 - REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CACAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL (20261101):	m	100	136,4700	13.647,0000
1	10	10.0 - TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024(20261101):	m	330	102,7300	33.900,9000
1	11	11.0 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(20261101):	MES	2	25.618,5500	51.237,1000
1	12	12.0 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO (20261101):	UN	1	8.327,7900	8.327,7900
1	13	13.0 - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM (20261101):	M2XMES	275	29,5100	8.115,2500
1	14	14.0 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024(20261101):	M	125	86,4700	10.808,7500
		15.0 - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE				

Compras BR
Portal de Licitações

1	15	1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024(20261101):	m	204	16,5800	3.380,3304
1	16	16.0 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024(20261101):	m	23	102,3100	2.387,9154
1	17	17.0 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 (20261101):	m	36	259,8200	9.402,8858
1	18	18.0 - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024(20261101):	m	392	96,6100	37.880,7810
1	19	19.0 - ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024(20261101):	KG	440	24,6500	10.853,3950
1	20	20.0 - ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024(20261101):	KG	139	22,0300	3.064,3730
1	21	21.0 - ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024(20261101):	KG	1.010	19,7200	19.927,0600
1	22	22.0 - ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024(20261101):	KG	650	17,1800	11.167,0000
1	23	23.0 - ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024(20261101):	KG	724	13,1500	9.525,8600
1	24	24.0 - ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024(20261101):	KG	656	12,3600	8.105,6880
1	25	25.0 - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (20261101):	m	57	932,9100	53.082,5790
1	26	26.0 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024(20261101):	m	167	1,7500	292,6700
1	27	27.0 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023(20261101):	m	222	32,4900	7.208,2314
1	28	28.0 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023(20261101):	m	388	48,9900	19.016,9382
1	29	29.0 - CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS(20261101):	m	57	128,0700	7.287,1830
1	30	30.0 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020(20261101):	m	283	88,9000	25.158,7000
1	31	31.0 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20261101):	KG	681	13,4200	9.134,9940
1	32	32.0 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20261101):	KG	214	11,2200	2.405,5680
1	33	33.0 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20261101):	KG	145	10,8600	1.574,7000
1	34	34.0 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20261101):	KG	404	17,2900	6.979,9730
1	35	35.0 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS(20261101):	m	19	864,9300	16.087,6980
1	36	36.0 - CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS(20261101):	m	19	128,0700	2.382,1020
1	37	37.0 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020(20261101):	m	291	246,4600	71.670,5680
1	38	38.0 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20261101):	KG	404	16,1900	6.537,5220
1	39	39.0 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20261101):	KG	140	15,0900	2.117,1270
1	40	40.0 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO	KG	542	13,4200	7.272,2980

Compras BR
Portal de Licitações

		CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20261101):				
1	41	41.0 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20261101):	KG	526	11,2200	5.896,1100
1	42	42.0 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20261101):	KG	360	10,8600	3.912,8580
1	43	43.0 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20261101):	KG	430	17,2900	7.441,6160
1	44	44.0 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (20261101):	m	30	866,8100	26.090,9810
1	45	45.0 - CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS(20261101):	m	30	128,0700	3.854,9070
1	46	46.0 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020 (20261101):	m	57	97,8300	5.537,1780
1	47	47.0 - ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20261101):	KG	396	16,6100	6.570,9160
1	48	48.0 - ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20261101):	KG	213	15,5100	3.306,7320
1	49	49.0 - ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20261101):	KG	203	14,4600	2.932,4880
1	50	50.0 - ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20261101):	KG	12	12,8400	157,9320
1	51	51.0 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (20261101):	m	33	866,8100	28.431,3680
1	52	52.0 - CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS(20261101):	m	33	128,0700	4.200,6960
1	53	53.0 - LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELICADA/LAJOTA EM EPS LT 12 (8 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO(20261101):	m	94	117,9500	11.080,2230
1	54	54.0 - LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELICADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO(20261101):	m	359	141,1200	50.645,1456
1	55	55.0 - LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELICADA/LAJOTA EM EPS LT 20 (16 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO(20261101):	m	28	190,9900	5.382,0982
1	56	56.0 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM,FERRO 3.4 MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR(20261101):	m	481	19,6500	9.451,6500
1	57	57.0 - ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020(20261101):	m	1.611	33,1200	53.367,9120
1	58	58.0 - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021(20261101):	m	13	71,0300	912,7355
1	59	59.0 - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021(20261101):	m	714	94,9900	67.807,6616
1	60	60.0 - COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA(20261101):	m	121	274,2800	33.176,9088
1	61	61.0 - VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 (20261101):	M	104	92,0300	9.525,1050
1	62	62.0 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 (20261101):	M	69	64,6600	4.474,4720
1	63	63.0 - FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA.	M	390	14,8600	5.791,0906

Compras BR
Portal de Licitações

		AF_03/2024(20261101):				
1	64	64.0 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS(20261101):	m	37	126,4000	4.669,2160
1	65	65.0 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS(20261101):	m	180	143,8700	25.909,5483
1	66	66.0 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS.(20261101):	m	84	210,6300	17.787,7035
1	67	67.0 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS.(20261101):	m	66	228,1000	15.063,7240
1	68	68.0 - DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 (20261101):	m	0	517,1900	77,5785
1	69	69.0 - ESTRUTURA METALICA COM LIGACOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.(20261101):	KG	391	24,1400	9.449,8444
1	70	70.0 - FABRICACAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO RESIDENCIAL DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019(20261101):	m	359	39,2100	14.092,4661
1	71	71.0 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019(20261101):	m	359	36,7700	13.215,5057
1	72	72.0 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (20261101):	m	359	55,1000	19.803,4910
1	73	73.0 - COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM(20261101):	m	32	124,0300	3.919,3480
1	74	74.0 - CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019(20261101):	M	76	238,9400	18.159,4400
1	75	75.0 - RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07 /2019(20261101):	M	50	71,2200	3.550,3170
1	76	76.0 - CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019(20261101):	M	25	108,4300	2.661,9565
1	77	77.0 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023(20261101):	m	156	69,6700	10.845,5289
1	78	78.0 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023(20261101):	m	73	38,0100	2.781,5718
1	79	79.0 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (20261101):	UN	12	1.420,3600	17.044,3200
1	80	80.0 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (20261101):	UN	10	1.326,3400	13.263,4000
1	81	81.0 - PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20X2,10M (20261101):	UN	1	2.001,4500	2.001,4500

Compras BR
Portal de Licitações

1	82	82.0 - PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE(20261101):	m	14	693,0700	9.973,2773
1	83	83.0 - PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40X2,10M PARA VIDRO(20261101):	UN	1	5.726,1800	5.726,1800
1	84	84.0 - PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60X2,10M LISA FER. VAI-E-VEM(20261101):	UN	2	1.997,9300	3.995,8600
1	85	85.0 - PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019(20261101):	m	10	1.042,0000	10.284,5400
1	86	86.0 - PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO, SOB MEDIDA(20261101):	m	7	1.473,1900	10.209,2067
1	87	87.0 - PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER(20261101):	m	20	1.175,9200	23.847,6576
1	88	88.0 - PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA(20261101):	m	5	1.684,1800	7.915,6460
1	89	89.0 - PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR(20261101):	m	3	1.767,3200	4.453,6464
1	90	90.0 - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024(20261101):	m	26	650,4400	16.677,2816
1	91	91.0 - CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, FIXACAO COM PARAFUSOS, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024(20261101):	m	1	742,1100	1.001,8485
1	92	92.0 - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024(20261101):	m	36	379,2500	13.527,8475
1	93	93.0 - PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N24, BATENTE EM CHAPA N18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERAMICA INCOMBUSTIVEL E=5CM,DOBRADICAS TIPO HELICOIDAL EM ACO 1010/1020, E FECHADURA REVERSIVEL SEM CHAVE (20261101):	m	3	829,1000	2.611,6650
1	94	94.0 - PUXADOR DUPLO EM ACO INOXIDAVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMINIO OU VIDRO, DE 350 MM(20261101):	UN	7	594,8000	4.163,6000
1	95	95.0 - BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=40CM, D=1 1/4, JACKWAL OU SIMILAR(20261101):	UN	7	139,2900	975,0300
1	96	96.0 - ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA (20261101):	M	233	136,2000	31.780,9080
1	97	97.0 - MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE (20261101):	UN	4	2.260,2000	9.040,8000
1	98	98.0 - FECHADURA COM MACANETA TIPO ALAVANCA EM ACO INOXIDAVEL, PARA PORTA EXTERNA(20261101):	UN	23	406,2300	9.343,2900
1	99	99.0 - DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 X 21/2, E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019(20261101):	UN	37	63,9800	2.367,2600
1	100	100.0 - GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO(20261101):	m	0	901,5900	405,7155
1	101	101.0 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (20261101):	m	1.453	10,2900	14.955,2802
1	102	102.0 - MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024(20261101):	m	1.376	30,3200	41.708,4952
1	103	103.0 - EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024(20261101):	m	78	29,5300	2.296,5481
1	104	104.0 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	m	110	112,9400	12.423,4000

Compras BR
Portal de Licitações

		AF_02/2023_PE(20261101):				
1	105	105.0 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022(20261101):	m	393	112,3600	44.206,9184
1	106	106.0 - REGULARIZACAO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRACO T4, ESP. MEDIA = 2,5CM(20261101):	m	393	42,0000	16.524,4800
1	107	107.0 - PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATE O ESMERIL 400 E ENCERADO(20261101):	m	393	95,9400	37.746,6336
1	108	108.0 - RODAPE ALTA RESISTENCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA (20261101):	M	261	25,1700	6.560,3088
1	109	109.0 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022(20261101):	m	164	112,3600	18.423,6692
1	110	110.0 - CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022(20261101):	m	4	10,4200	44,1808
1	111	111.0 - MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024(20261101):	m	4	41,6900	176,7656
1	112	112.0 - FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS(20261101):	m	341	89,7100	30.574,0651
1	113	113.0 - FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023(20261101):	m	2.078	5,6000	11.639,3760
1	114	114.0 - EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (20261101):	m	1.352	14,8200	20.033,2314
1	115	115.0 - PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (20261101):	m	1.352	11,6900	15.802,1913
1	116	116.0 - TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023(20261101):	m	727	17,0400	12.382,7976
1	117	117.0 - EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (20261101):	m	341	26,7600	9.120,0756
1	118	118.0 - PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023(20261101):	m	341	14,6500	4.992,8665
1	119	119.0 - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021(20261101):	m	59	35,2300	2.080,6838
1	120	120.0 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021(20261101):	m	59	23,4000	1.382,0040
1	121	121.0 - TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM(20261101):	m	13	830,3400	11.143,1628
1	122	122.0 - CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (20261101):	UN	2	129,1600	258,3200
1	123	123.0 - VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20261101):	UN	6	763,5100	4.581,0600
1	124	124.0 - BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL(20261101):	UN	1	1.420,3100	1.420,3100
1	125	125.0 - LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5 * CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20261101):	UN	13	579,8000	7.537,4000
1	126	126.0 - TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (20261101):	UN	1	1.251,3900	1.251,3900
1	127	127.0 - LAVATORIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA, SIFAO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA(20261101):	UN	1	804,0600	804,0600

Compras BR
Portal de Licitações

1	128	128.0 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20261101):	UN	3	199,9500	599,8500
1	129	129.0 - CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA(20261101):	UN	6	145,1200	870,7200
1	130	130.0 - TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM ACO INOXIDAVEL FOSCO POLIDO(20261101):	m	7	2.076,8900	14.828,9946
1	131	131.0 - FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE ACO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR(20261101):	UN	1	3.001,6000	3.001,6000
1	132	132.0 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20261101):	UN	6	283,9100	1.703,4600
1	133	133.0 - TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01 /2020(20261101):	UN	5	66,3300	331,6500
1	134	134.0 - TORNEIRA CLINICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA (20261101):	UN	2	441,6000	883,2000
1	135	135.0 - TORNEIRA MISTURADOR CLINICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO (20261101):	UN	6	453,5200	2.721,1200
1	136	136.0 - TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR(20261101):	UN	22	343,0100	7.546,2200
1	137	137.0 - TORNEIRA PARA LAVATORIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA INSTALACAO EM BANCADA (20261101):	UN	1	494,1700	494,1700
1	138	138.0 - DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR(20261101):	UN	6	1.008,2400	6.049,4400
1	139	139.0 - BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=80CM, D=1 1/4, JACKWAL OU SIMILAR(20261101):	UN	8	276,3100	2.210,4800
1	140	140.0 - BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=40CM, D=1 1/4, JACKWAL OU SIMILAR(20261101):	UN	8	139,2900	1.114,3200
1	141	141.0 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20261101):	UN	4	439,1600	1.756,6400
1	142	142.0 - RALO SECO PVC QUADRADO 15X15 COM GRELHA (20261101):	UN	19	128,4200	2.439,9800
1	143	143.0 - ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4X4 EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO(20261101):	UN	4	644,0400	2.576,1600
1	144	144.0 - ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3MM 2(20261101):	UN	1	92,1400	92,1400
1	145	145.0 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08 /2021(20261101):	UN	1	59,7300	59,7300
1	146	146.0 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20261101):	UN	1	52,3200	52,3200
1	147	147.0 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024(20261101):	UN	1	56,7700	56,7700
1	148	148.0 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024(20261101):	UN	3	12,9500	38,8500
1	149	149.0 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20261101):	UN	17	33,2500	565,2500
1	150	150.0 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20261101):	M	54	36,0500	1.961,1200
1	151	151.0 - HIDROMETRO EM BRONZE, DIAMETRO DE 40 MM (1 1 /2)(20261101):	UN	1	1.327,2100	1.327,2100
1	152	152.0 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3 /4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20261101):	UN	1	76,7300	76,7300
		153.0 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1				

Compras BR
Portal de Licitações

1	153	1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20261101):	UN	1	326,2800	326,2800
1	154	154.0 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3 /4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20261101):	UN	24	183,9600	4.415,0400
1	155	155.0 - REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20261101):	UN	2	174,3000	348,6000
1	156	156.0 - TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1 1/2), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20261101):	M	2	98,0900	196,1800
1	157	157.0 - TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20261101):	M	1	173,0200	173,0200
1	158	158.0 - LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20261101):	UN	2	8,7200	17,4400
1	159	159.0 - LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20261101):	UN	2	28,8600	57,7200
1	160	160.0 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024(20261101):	UN	52	4,1600	216,3200
1	161	161.0 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20261101):	UN	1	20,7900	20,7900
1	162	162.0 - BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20261101):	UN	3	9,6500	28,9500
1	163	163.0 - BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20261101):	UN	1	11,4400	11,4400
1	164	164.0 - BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 (20261101):	UN	1	17,5600	17,5600
1	165	165.0 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20261101):	UN	1	8,5900	8,5900
1	166	166.0 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20261101):	UN	81	9,2200	746,8200
1	167	167.0 - CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20261101):	UN	1	15,6400	15,6400
1	168	168.0 - LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20261101):	UN	25	18,9200	473,0000
1	169	169.0 - LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20261101):	UN	1	42,6100	42,6100
1	170	170.0 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20261101):	M	299	29,1200	8.695,2320
1	171	171.0 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20261101):	M	31	39,7300	1.247,5220
1	172	172.0 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06 /2022(20261101):	M	0	19,3200	1,9320
1	173	173.0 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022(20261101):	UN	37	12,5300	463,6100
1	174	174.0 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024(20261101):	UN	1	13,3500	13,3500
		175.0 - TE DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE				

Compras BR
Portal de Licitações

1	175	AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 (20261101):	UN	2	37,8300	75,6600
1	176	176.0 - TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20261101):	UN	15	24,2300	363,4500
1	177	177.0 - TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20261101):	UN	1	23,8000	23,8000
1	178	178.0 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06 /2022(20261101):	UN	8	19,5800	156,6400
1	179	179.0 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06 /2022(20261101):	UN	49	15,7200	770,2800
1	180	180.0 - PRESSURIZADOR DE AGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V(20261101):	UN	1	17.765,5300	17.765,5300
1	181	181.0 - RESERVATORIO METALICO TIPO TACA EM ACO PATINAVEL - V=15M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDACAO+LOGOTIPO(20261101):	UN	1	34.108,9300	34.108,9300
1	182	182.0 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20261101):	UN	8	19,6200	156,9600
1	183	183.0 - PRESSURIZADOR ATE 12MCA/160W/220V(20261101):	UN	1	1.129,6900	1.129,6900
1	184	184.0 - RESERVATORIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTECAO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS(20261101):	CJ	1	8.775,3900	8.775,3900
1	185	185.0 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08 /2022(20261101):	UN	1	57,5000	57,5000
1	186	186.0 - CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020(20261101):	UN	4	682,9900	2.731,9600
1	187	187.0 - CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022(20261101):	UN	17	81,9900	1.393,8300
1	188	188.0 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08 /2022(20261101):	UN	1	120,0000	120,0000
1	189	189.0 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08 /2022(20261101):	UN	3	24,6600	73,9800
1	190	190.0 - SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20261101):	UN	29	16,3500	474,1500
1	191	191.0 - VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20261101):	UN	30	12,8200	384,6000
1	192	192.0 - CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022(20261101):	UN	10	81,8100	818,1000
1	193	193.0 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022(20261101):	UN	8	52,9100	423,2800
1	194	194.0 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022(20261101):	UN	49	16,1500	791,3500
1	195	195.0 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022(20261101):	UN	25	12,8900	322,2500
1	196	196.0 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022(20261101):	UN	25	18,9000	472,5000

Compras BR
Portal de Licitações

1	197	197.0 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022(20261101):	UN	3	28,4000	85,2000
1	198	198.0 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022(20261101):	UN	44	18,0100	792,4400
1	199	199.0 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022(20261101):	UN	29	12,6200	365,9800
1	200	200.0 - JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (20261101):	UN	11	51,5700	567,2700
1	201	201.0 - JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022(20261101):	UN	6	18,3600	110,1600
1	202	202.0 - JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022(20261101):	UN	1	35,8300	35,8300
1	203	203.0 - JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022(20261101):	UN	1	49,1400	49,1400
1	204	204.0 - REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (20261101):	UN	1	22,5200	22,5200
1	205	205.0 - TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORCADA R, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES(20261101):	M	108	138,6200	14.957,0980
1	206	206.0 - TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORCADA R, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES(20261101):	M	41	67,1800	2.727,5080
1	207	207.0 - TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORCADA R, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES(20261101):	M	26	123,0500	3.150,0800
1	208	208.0 - TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4), INCLUSIVE CONEXOES(20261101):	M	60	59,2600	3.567,4520
1	209	209.0 - TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES(20261101):	M	17	46,0900	801,9660
1	210	210.0 - TUBO DE PVC RIGIDO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE REFORCADA R, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES(20261101):	M	97	54,9000	5.341,7700
1	211	211.0 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022(20261101):	UN	1	18,2300	18,2300
1	212	212.0 - VEDACAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 100MM (20261101):	UN	8	32,2300	257,8400
1	213	213.0 - LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20261101):	UN	17	8,7200	148,2400
1	214	214.0 - BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 (20261101):	UN	17	12,9800	220,6600
1	215	215.0 - CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20261101):	UN	17	15,6400	265,8800
1	216	216.0 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20261101):	UN	34	10,6800	363,1200
1	217	217.0 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20261101):	M	102	29,1200	2.970,2400

Compras BR
Portal de Licitações

1	218	218.0 - SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20261101):	UN	1	30,2100	30,2100
1	219	219.0 - JOELHO 45 DE PVC RIGIDO, SERIE R, DIAM = 50MM (20261101):	UN	1	26,7900	26,7900
1	220	220.0 - CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRAO DNIT)(20261101):	UN	1	5.159,5400	5.159,5400
1	221	221.0 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (20261101):	m	0	567,5800	113,5160
1	222	222.0 - TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022(20261101):	UN	19	13,3700	254,0300
1	223	223.0 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08 /2022(20261101):	UN	17	20,5400	349,1800
1	224	224.0 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08 /2022(20261101):	UN	1	43,3300	43,3300
1	225	225.0 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO(20261101):	un	4	907,2700	3.629,0800
1	226	226.0 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, SEM TAMPA (20261101):	UN	2	649,6000	1.299,2000
1	227	227.0 - RALO HEMISFERICO 100MM PVC (RALO ABACAXI) (20261101):	UN	2	82,7200	165,4400
1	228	228.0 - CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022(20261101):	UN	3	81,8100	245,4300
1	229	229.0 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022(20261101):	UN	15	52,9100	793,6500
1	230	230.0 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022(20261101):	UN	1	47,9400	47,9400
1	231	231.0 - JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022(20261101):	UN	1	61,7300	61,7300
1	232	232.0 - LUVA DUPLA PVC 100MM(20261101):	UN	1	113,4800	113,4800
1	233	233.0 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (20261101):	UN	1	29,8300	29,8300
1	234	234.0 - REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (20261101):	UN	1	37,6800	37,6800
1	235	235.0 - TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES(20261101):	M	84	62,6700	5.276,8140
1	236	236.0 - TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXOES(20261101):	M	42	82,9200	3.457,7640
1	237	237.0 - TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2), INCLUSIVE CONEXOES(20261101):	M	6	131,3600	788,1600
1	238	238.0 - CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA.(20261101):	UN	1	470,6600	470,6600
1	239	239.0 - TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021(20261101):	M	10	176,7900	1.820,9370
1	240	240.0 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20261101):	UN	18	10,6800	192,2400
1	241	241.0 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20261101):	M	110	29,1200	3.200,2880

Compras BR
Portal de Licitações

1	242	242.0 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022(20261101):	UN	10	12,5300	125,3000
1	243	243.0 - PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELETRICO- PLACA E5(20261101):	UN	5	22,9800	114,9000
1	244	244.0 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE(20261101):	UN	8	299,6000	2.396,8000
1	245	245.0 - PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL- PLACA E5(20261101):	UN	8	21,3000	170,4000
1	246	246.0 - PLACA DE SINALIZACAO EM PVC PARA AMBIENTES (20261101):	UN	1	264,7000	264,7000
1	247	247.0 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)(20261101):	UN	3	23,0400	69,1200
1	248	248.0 - PLACA DE SINALIZACAO EM PVC, COM INDICACAO DE PROIBICAO NORMATIVA(20261101):	UN	2	19,6500	39,3000
1	249	249.0 - PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAIDA DE EMERGENCIA- PLACA S2(20261101):	UN	37	30,1300	1.114,8100
1	250	250.0 - BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA LED, COM AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 FAROIS(20261101):	UN	1	282,3900	282,3900
1	251	251.0 - ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSOES 75X35X25CM(20261101):	UN	4	583,5500	2.334,2000
1	252	252.0 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434), CODIGO S3(NT 14/2010-ES) (SAIDA DE EMERGENCIA - SETA VERTICAL)(20261101):	UN	2	36,5800	73,1600
1	253	253.0 - PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA, DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO(20261101):	UN	1	14,7700	14,7700
1	254	254.0 - BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P /ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4(20261101):	UN	1	2,5500	2,5500
1	255	255.0 - CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20261101):	UN	292	23,2500	6.789,0000
1	256	256.0 - CAIXA OCTOGONAL 3 X 3, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20261101):	UN	86	20,7900	1.787,9400
1	257	257.0 - CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20261101):	UN	5	21,7100	108,5500
1	258	258.0 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20261101):	UN	1	30,7600	30,7600
1	259	259.0 - ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4(20261101):	UN	185	0,6500	120,2500
1	260	260.0 - LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8(20261101):	CJ	22	7,6100	167,4200
1	261	261.0 - CHUMBADOR CB 3/8X2.1/2+ PARAFUSO(20261101):	UN	22	13,5600	298,3200
1	262	262.0 - PARAFUSO LENTILHA 42X13MM COM PORCA E ARRUELA(20261101):	UN	104	1,9900	206,9600
1	263	263.0 - SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU(20261101):	UN	22	6,6700	146,7400
1	264	264.0 - VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4(20261101):	M	22	24,5500	540,1000
1	265	265.0 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20261101):	M	258	32,7600	8.452,0800
1	266	266.0 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021(20261101):	M	153	36,0200	5.500,2540

Compras BR
Portal de Licitações

1	267	267.0 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021(20261101):	M	206	49,8300	10.284,9120
1	268	268.0 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021(20261101):	M	10	72,4100	753,0640
1	269	269.0 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20261101):	M	84	13,0100	1.087,6360
1	270	270.0 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20261101):	M	1.935	3,8200	7.392,8460
1	271	271.0 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20261101):	M	3.659	5,5600	20.342,9280
1	272	272.0 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20261101):	M	677	8,6300	5.842,5100
1	273	273.0 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20261101):	M	70	12,0500	842,2950
1	274	274.0 - CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12 /2020(20261101):	UN	2	205,0600	410,1200
1	275	275.0 - CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200X200X100 PISO(20261101):	UN	3	156,0700	468,2100
1	276	276.0 - CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120(20261101):	UN	1	308,0700	308,0700
1	277	277.0 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20261101):	UN	8	44,1300	353,0400
1	278	278.0 - INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20261101):	UN	1	70,9100	70,9100
1	279	279.0 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20261101):	UN	2	62,9500	125,9000
1	280	280.0 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20261101):	UN	23	36,2300	833,2900
1	281	281.0 - PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM(20261101):	UN	26	22,5000	585,0000
1	282	282.0 - PLACA CEGA SEM FURO(20261101):	UN	18	6,2500	112,5000
1	283	283.0 - PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4X2 PIAL PLUS(20261101):	UN	212	10,7600	2.281,1200
1	284	284.0 - TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20261101):	UN	34	42,8400	1.456,5600
1	285	285.0 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (20261101):	UN	1	56,2800	56,2800
1	286	286.0 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20261101):	UN	10	48,3100	483,1000
1	287	287.0 - TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20261101):	UN	72	54,9800	3.958,5600
1	288	288.0 - TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20261101):	UN	22	59,9700	1.319,3400
1	289	289.0 - TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20261101):	UN	2	80,4000	160,8000
1	290	290.0 - TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20261101):	UN	85	29,5000	2.507,5000

Compras BR
Portal de Licitações

1	291	291.0 - TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20261101):	UN	11	31,9900	351,8900
1	292	292.0 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C (20261101):	UN	2	143,7600	287,5200
1	293	293.0 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK (20261101):	UN	2	228,1700	456,3400
1	294	294.0 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07 /2025(20261101):	UN	1	17,8500	17,8500
1	295	295.0 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07 /2025(20261101):	UN	37	17,8500	660,4500
1	296	296.0 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 (20261101):	UN	5	87,4200	437,1000
1	297	297.0 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 (20261101):	UN	32	89,9400	2.878,0800
1	298	298.0 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 (20261101):	UN	2	96,0000	192,0000
1	299	299.0 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 (20261101):	UN	2	100,4200	200,8400
1	300	300.0 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 70 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA(20261101):	UN	2	130,6000	261,2000
1	301	301.0 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),65KA(20261101):	UN	1	363,2500	363,2500
1	302	302.0 - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO(20261101):	UN	14	529,0300	7.406,4200
1	303	303.0 - DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT,= 4 KV, UN ATE 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350S - CLASSE 1 (20261101):	UN	4	659,9900	2.639,9600
1	304	304.0 - DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP. 100A(20261101):	UN	1	393,2700	393,2700
1	305	305.0 - DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA (20261101):	UN	2	528,1000	1.056,2000
1	306	306.0 - SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4 (20261101):	UN	3	14,9900	44,9700
1	307	307.0 - CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50MM(20261101):	UN	1	59,1100	59,1100
1	308	308.0 - ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA(20261101):	M	29	57,8000	1.699,3200
1	309	309.0 - SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXACAO DE ELETROCALHA METALICA(20261101):	UN	22	20,0500	441,1000
1	310	310.0 - TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METALICA(20261101):	UN	26	7,5100	195,2600
1	311	311.0 - TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50CM(20261101):	UN	1	30,9500	30,9500
1	312	312.0 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20261101):	M	114	30,9300	3.513,6480
1	313	313.0 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20261101):	M	1.100	24,2800	26.698,2880
1	314	314.0 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1 /2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 (20261101):	M	43	25,0000	1.072,5000
1	315	315.0 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1 /4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20261101):	M	133	25,4000	3.383,2800

Compras BR
Portal de Licitações

1	316	316.0 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 (20261101):	M	41	37,3300	1.545,4620
1	317	317.0 - ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4 COM ACESSORIOS(20261101):	M	1	87,2600	87,2600
1	318	318.0 - BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA LED, COM AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 FAROIS(20261101):	UN	29	282,3900	8.189,3100
1	319	319.0 - SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR(20261101):	UN	92	17,2100	1.583,3200
1	320	320.0 - ARMACAO SECUNDARIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020 (20261101):	UN	2	52,0600	104,1200
1	321	321.0 - QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 (20261101):	UN	1	4.788,1600	4.788,1600
1	322	322.0 - BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE(20261101):	UN	1	64,7800	64,7800
1	323	323.0 - BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA(20261101):	UN	1	413,1600	413,1600
1	324	324.0 - BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK(20261101):	UN	2	439,1900	878,3800
1	325	325.0 - LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024(20261101):	UN	18	131,1300	2.360,3400
1	326	326.0 - LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTENCIA DE 35 W A 41 W(20261101):	UN	25	419,6500	10.491,2500
1	327	327.0 - LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5X22,5(20261101):	UN	10	106,4500	1.064,5000
1	328	328.0 - LUMINARIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR(20261101):	UN	50	285,4200	14.271,0000
1	329	329.0 - LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO(20261101):	UN	6	560,7400	3.364,4400
1	330	330.0 - CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM ACO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)(20261101):	UN	1	494,6400	494,6400
1	331	331.0 - CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 (20261101):	UN	9	1.270,6700	11.436,0300
1	332	332.0 - CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020(20261101):	UN	9	61,0100	549,0900
1	333	333.0 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 (20261101):	UN	9	213,2000	1.918,8000
1	334	334.0 - CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023(20261101):	UN	1	158,2400	158,2400
1	335	335.0 - MASTRO 1 , COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023(20261101):	UN	2	189,0700	378,1400
1	336	336.0 - MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023(20261101):	UN	24	32,5200	780,4800
1	337	337.0 - BASE METALICA PARA MASTRO 1 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023(20261101):	UN	1	148,2400	148,2400
1	338	338.0 - ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02 /2025(20261101):	UN	1	33,3300	33,3300
1	339	339.0 - CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 (20261101):	M	265	50,6600	13.424,9000
1	340	340.0 - CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 (20261101):	M	120	71,7200	8.606,4000
1	341	341.0 - ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIAMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023(20261101):	UN	10	74,9100	749,1000

Compras BR
Portal de Licitações

1	342	342.0 - ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020(20261101):	UN	5	9,7300	48,6500
1	343	343.0 - TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015(20261101):	M	98	35,7500	3.503,5000
1	344	344.0 - TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021(20261101):	M	22	64,5000	1.419,0000
1	345	345.0 - TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021(20261101):	M	84	80,9300	6.798,1200
1	346	346.0 - TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07 /2025(20261101):	M	8	92,6400	741,1200
1	347	347.0 - CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450 /750V - FORNECIMENTO E INSTALACAO(20261101):	M	128	20,3800	2.608,6400
1	348	348.0 - CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO(20261101):	UN	16	1.094,9500	17.519,2000
1	349	349.0 - DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO, CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO(20261101):	KG	636	81,1800	51.630,4800
1	350	350.0 - DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6(20261101):	M	24	63,3200	1.519,6800
1	351	351.0 - DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4(20261101):	M	28	53,6500	1.502,2000
1	352	352.0 - BARRA ROSCADA BICROMATIZADA 3/8 X 3000MM (20261101):	UN	25	115,4700	2.924,8551
1	353	353.0 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORCA SEXTAVADA 3/8 (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR) (20261101):	UN	52	3,4200	177,8400
1	354	354.0 - SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPACADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULACAO FIXADA. AF_09/2023(20261101):	M	18	32,9100	592,3800
1	355	355.0 - EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3(20261101):	UN	1	8.755,9600	8.755,9600
1	356	356.0 - EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5(20261101):	UN	1	6.230,5300	6.230,5300
1	357	357.0 - CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P(20261101):	UN	3	3.683,2400	11.049,7200
1	358	358.0 - EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A (20261101):	UN	1	299,7900	299,7900
1	359	359.0 - CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20261101):	UN	28	23,2500	651,0000
1	360	360.0 - CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120(20261101):	UN	4	308,0700	1.232,2800
1	361	361.0 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019(20261101):	UN	18	54,2400	976,3200
1	362	362.0 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20261101):	M	82	30,9300	2.536,2600
1	363	363.0 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20261101):	M	56	24,2800	1.352,3960
1	364	364.0 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1 /4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20261101):	M	45	25,4000	1.137,9200
1	365	365.0 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 (20261101):	M	16	37,3300	597,2800

Compras BR
Portal de Licitações

1	366	366.0 - TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA (20261101):	UN	10	28,6900	286,9000
1	367	367.0 - TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 (20261101):	M	100	81,9900	8.199,0000
1	368	368.0 - TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022(20261101):	UN	10	30,2100	302,1000
1	369	369.0 - COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04 /2022(20261101):	UN	50	22,3400	1.117,0000
1	370	370.0 - LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022(20261101):	UN	10	14,5800	145,8000
1	371	371.0 - POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VACUO OU N2O (20261101):	UN	8	245,9600	1.967,6800
1	372	372.0 - CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGENIO, AR COMPRIMIDO E OXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VALVULA DE ALTA PRESSAO(20261101):	UN	1	1.519,3400	1.519,3400
1	373	373.0 - CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1PARA OXIGENIO, AR COMPRIMIDO E OXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VALVULA DE ALTA PRESSAO(20261101):	UN	1	1.006,3100	1.006,3100
1	374	374.0 - TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07 /2025(20261101):	M	6	92,6400	555,8400
1	375	375.0 - CORRENTE GALVANIZADA(20261101):	M	4	32,7200	130,8800
1	376	376.0 - SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20261101):	UN	8	48,4500	387,6000
1	377	377.0 - FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA /PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXACAO 1 1/4, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023(20261101):	M	40	20,3300	813,2000
1	378	378.0 - PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (20261101):	m	15	188,2700	2.746,8593
1	379	379.0 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024(20261101):	m	73	19,5400	1.419,7764
1	380	380.0 - LETRA EM ACO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO(20261101):	UN	10	124,6100	1.246,1000
1	381	381.0 - LIMPEZA/REMOCAO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS(20261101):	m	390	16,4800	6.423,5744