

Concorrência

Dados do Processo	
Nº Processo 068/2026	Responsável Prefeitura Municipal de Jaiba - MG
Objeto CONSTRUÇÃO DE 40 CASAS HABITACIONAIS	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 07/07/2026 - 08:00	Fim Envio Propostas 22/07/2026 - 08:00	Agente de Contratação Karoliny Cordeiro Pereira
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Sim	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qty	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	1.1 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024(20260701):	M	1.532	100,02	153.230,64
1	2	1.2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS(20260701):	M2	6	557,14	3.342,84
1	3	1.3 - INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIARIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATE 30 HOMENS), PADRAO(20260701):	UN	1	10.070,68	10.070,68
1	4	1.4 - 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE PEQUENO PORTE,(20260701):	UN	1	12.622,01	12.622,01
1	5	2.1 - RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE(20260701):	M3	349	49,07	17.125,43
1	6	2.2 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (20260701):	M2	187	7,69	1.438,03
1	7	2.3 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024(20260701):	M2	187	50,11	9.370,57
1	8	2.4 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.(20260701):	M2	582	215,23	125.263,86
1	9	2.5 - ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024(20260701):	KG	2.028	13,92	28.229,76
1	10	2.6 - ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024(20260701):	KG	1.068	17,23	18.401,64
1	11	2.7 - ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024(20260701):	KG	512	18,94	9.697,28
1	12	2.8 - CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024(20260701):	M3	56	1.026,07	57.459,92
1	13	2.9 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023(20260701):	M3	283	31,39	8.883,37
1	14	2.10 - ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024(20260701):	M3	218	123,08	26.831,44
1	15	2.11 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024(20260701):	M2	273	50,11	13.680,03
		2.12 - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE				

1	16	FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024(20260701):	M2	1.143	79,65	91.039,95
1	17	2.13 - ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024(20260701):	KG	3.216	15,73	50.587,68
1	18	2.14 - ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024(20260701):	KG	308	17,23	5.306,84
1	19	2.15 - ARMAÇAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024(20260701):	KG	1.560	18,94	29.546,40
1	20	2.16 - MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.(20260701):	M3	76	1.026,07	77.981,32
1	21	2.17 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023(20260701):	M3	128	31,39	4.017,92
1	22	2.18 - INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM(20260701):	M2	1.358	5,95	8.080,10
1	23	2.19 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023(20260701):	M2	1.358	59,80	81.208,40
1	24	2.20 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023(20260701):	M2	1.358	47,77	64.871,66
1	25	3.1 - ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA(20260701):	M2	575	72,40	41.630,00
1	26	3.2 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZACOES.(20260701):	M2	821	79,07	64.916,47
1	27	3.3 - GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA(20260701):	M2	165	144,07	23.771,55
1	28	3.4 - ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20260701):	KG	2.816	15,69	44.183,04
1	29	3.5 - ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20260701):	KG	600	14,49	8.694,00
1	30	3.6 - ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20260701):	KG	2.612	13,38	34.948,56
1	31	3.7 - ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20260701):	KG	3.424	11,84	40.540,16
1	32	3.8 - EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE(20260701):	M2	230	230,63	53.044,90
1	33	3.9 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022(20260701):	M3	51	993,42	50.664,42
1	34	3.10 - LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO(20260701):	M3	71	1.013,66	71.969,86
1	35	4.1 - DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM(20260701):	M2	3.460	109,23	377.935,80
1	36	4.2 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024(20260701):	M	648	65,53	42.463,44
1	37	4.3 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024(20260701):	M	368	50,94	18.745,92
1	38	4.4 - PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019(20260701):	M2	134	940,91	126.081,94
1	39	4.5 - INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR,(20260701):	M2	104	328,06	34.118,24
1	40	4.6 - PARA VIDRO VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR,(20260701):	M2	112	469,11	52.540,32
1	41	4.7 - INCLUSO. FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE(20260701):	M2	19	625,01	11.875,19
		4.8 - PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,				

1	42	ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM(20260701):	UN	120	1.024,53	122.943,60
1	43	5.1 - TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO(20260701):	M2	2.939	118,23	347.477,97
1	44	5.2 - TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019(20260701):	M2	2.939	108,82	319.821,98
1	45	5.3 - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMA0. AF_01/2021(20260701):	M2	4.152	13,18	54.723,36
1	46	5.4 - AMARRACAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019(20260701):	UN	21.040	3,60	75.744,00
1	47	5.5 - 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO(20260701):	M	426	45,54	19.400,04
1	48	5.6 - APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,(20260701):	UN	160	2.043,17	326.907,20
1	49	6.1 - INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM(20260701):	M2	5.444	5,44	29.615,36
1	50	6.2 - PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA(20260701):	M2	177	7,09	1.254,93
1	51	6.3 - MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM AREA(20260701):	M2	939	36,04	33.841,56
1	52	6.4 - MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE(20260701):	M2	3.202	32,30	103.424,60
1	53	6.5 - MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR(20260701):	M2	1.302	28,46	37.054,92
1	54	6.6 - MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024(20260701):	M2	177	39,56	7.002,12
1	55	6.7 - ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS(20260701):	M2	786	72,97	57.354,42
1	56	6.8 - ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS(20260701):	M2	153	66,41	10.160,73
1	57	6.9 - ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.(20260701):	M2	1.214	9,87	11.982,18
1	58	6.10 - ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.(20260701):	M2	1.218	8,44	10.279,92
1	59	6.11 - MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.(20260701):	M2	1.218	49,50	60.291,00
1	60	6.12 - MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE(20260701):	M2	1.214	66,82	81.119,48
1	61	6.13 - FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS(20260701):	M2	1.436	66,63	95.680,68
1	62	6.14 - FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMA0. AF_04/2023(20260701):	M2	4.504	5,19	23.375,76
1	63	6.15 - FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMA0. AF_04/2023(20260701):	M2	177	6,35	1.123,95
1	64	6.16 - PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023(20260701):	M2	177	15,40	2.725,80
1	65	6.17 - PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (20260701):	M2	4.504	12,53	56.435,12
1	66	6.18 - APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024(20260701):	M2	2.432	6,21	15.102,72
1	67	6.19 - PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (20260701):	M2	2.432	12,53	30.472,96
1	68	6.20 - LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021(20260701):	M2	840	2,54	2.133,60
1	69	6.21 - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021(20260701):	M2	840	22,97	19.294,80
1	70	6.22 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021(20260701):	M2	840	22,11	18.572,40

1	71	7.1 - CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO(20260701):	M2	2.154	0,83	1.787,82
1	72	7.2 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N. 3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024(20260701):	M3	215	235,09	50.544,35
1	73	7.3 - CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021(20260701):	M2	2.154	2,91	6.268,14
1	74	7.4 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024(20260701):	M2	2.154	46,39	99.924,06
1	75	7.5 - MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM.(20260701):	M2	605	63,86	38.635,30
1	76	7.6 - MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE.(20260701):	M2	1.287	48,98	63.037,26
1	77	7.7 - DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10(20260701):	M2	672	66,75	44.856,00
1	78	7.8 - DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.(20260701):	M2	764	57,25	43.739,00
1	79	7.9 - DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2.(20260701):	M2	519	75,70	39.288,30
1	80	7.10 - CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO(20260701):	M2	646	0,83	536,18
1	81	7.11 - MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO(20260701):	M3	45	956,25	43.031,25
1	82	7.12 - SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020(20260701):	M	100	96,59	9.659,00
1	83	7.13 - RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35CM. AF_02/2023 (20260701):	M	1.548	8,54	13.219,92
1	84	7.14 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020(20260701):	M	260	133,60	34.736,00
1	85	8.1 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10 /2020(20260701):	UN	80	16,19	1.295,20
1	86	8.2 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10 /2020(20260701):	UN	40	16,98	679,20
1	87	8.3 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10 /2020(20260701):	UN	40	18,63	745,20
1	88	8.4 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10 /2020(20260701):	UN	40	33,49	1.339,60
1	89	8.5 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.(20260701):	UN	80	245,36	19.628,80
1	90	8.6 - EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE(20260701):	UN	40	1.782,17	71.286,80
1	91	8.7 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.(20260701):	UN	40	241,31	9.652,40
1	92	8.8 - LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024(20260701):	UN	280	35,12	9.833,60
1	93	8.9 - LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024(20260701):	UN	280	16,42	4.597,60
1	94	8.10 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20260701):	UN	200	35,03	7.006,00
1	95	8.11 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20260701):	UN	40	53,25	2.130,00
1	96	8.12 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20260701):	UN	400	36,68	14.672,00
		8.13 - TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,				

1	97	INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20260701):	UN	240	41,44	9.945,60
1	98	8.14 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20260701):	UN	40	56,12	2.244,80
1	99	8.15 - INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20260701):	UN	40	33,82	1.352,80
1	100	8.16 - CAMPAINHA CIGARRA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20260701):	UN	40	55,72	2.228,80
1	101	8.17 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4 X 2 BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20260701):	UN	80	10,03	802,40
1	102	8.18 - CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20260701):	UN	480	14,32	6.873,60
1	103	8.19 - CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20260701):	UN	520	22,37	11.632,40
1	104	8.20 - CAIXA RETANGULAR 4 X 2 ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20260701):	UN	80	38,79	3.103,20
1	105	8.21 - CAIXA OCTOGONAL 3 X 3, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20260701):	UN	280	19,82	5.549,60
1	106	8.22 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20260701):	M	3.916	3,43	13.431,88
1	107	8.23 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20260701):	M	10.352	4,96	51.345,92
1	108	8.24 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023(20260701):	M	992	7,65	7.588,80
1	109	8.25 - CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 450 /750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20260701):	M	1.036	11,96	12.390,56
1	110	8.26 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020(20260701):	M	332	11,76	3.904,32
1	111	8.27 - TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.(20260701):	M	1.788	21,09	37.708,92
1	112	8.28 - TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.(20260701):	M	2.332	11,87	27.680,84
1	113	8.29 - PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E(20260701):	M	882	10,10	8.908,20
1	114	8.30 - RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023(20260701):	M	2.332	10,10	23.553,20
1	115	8.31 - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E(20260701):	UN	280	14,89	4.169,20
1	116	8.32 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20260701):	UN	320	10,29	3.292,80
1	117	8.33 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20260701):	UN	160	15,49	2.478,40
1	118	8.34 - DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - (20260701):	UN	320	7,79	2.492,80
1	119	8.35 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06 /2022(20260701):	M	204	5,95	1.213,80
1	120	8.36 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20260701):	M	348	28,22	9.820,56
1	121	8.37 - CHUVEIRO (TENSAO: 220V - PRESSAO MINIMA: 0,7MCA / PRESSAO MAXIMA:(20260701):	UN	40	328,15	13.126,00
1	122	8.38 - REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3 /4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -	UN	40	157,59	6.303,60

		FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20260701):				
1	123	8.39 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20260701):	UN	120	166,25	19.950,00
1	124	8.40 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20260701):	UN	80	30,30	2.424,00
1	125	8.41 - ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020(20260701):	UN	160	15,07	2.411,20
1	126	8.42 - 25 MM (3/4), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE(20260701):	UN	40	217,15	8.686,00
1	127	8.43 - CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO).(20260701):	UN	40	174,66	6.986,40
1	128	8.44 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20260701):	UN	40	69,42	2.776,80
1	129	8.45 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20260701):	M	270	14,54	3.925,80
1	130	8.46 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20260701):	M	120	5,95	714,00
1	131	8.47 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20260701):	UN	80	10,29	823,20
1	132	8.48 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20260701):	UN	40	14,17	566,80
1	133	8.49 - CAIXA DAGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021(20260701):	UN	40	335,56	13.422,40
1	134	8.50 - FURO EM CAIXA DAGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO DE 25 MM. AF_06/2021(20260701):	UN	40	5,22	208,80
1	135	8.51 - FURO EM CAIXA DAGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO DE 32 MM. AF_06/2021(20260701):	UN	80	5,87	469,60
1	136	8.52 - 3/4, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E(20260701):	UN	40	22,13	885,20
1	137	8.53 - 1, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E(20260701):	UN	80	29,34	2.347,20
1	138	8.54 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DAGUA, ROSCAVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021(20260701):	UN	40	41,33	1.653,20
1	139	8.55 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20260701):	UN	320	10,29	3.292,80
1	140	8.56 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20260701):	UN	160	14,17	2.267,20
1	141	8.57 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20260701):	UN	40	16,03	641,20
1	142	8.58 - RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.(20260701):	UN	80	8,51	680,80
1	143	8.59 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20260701):	UN	120	19,75	2.370,00
1	144	8.60 - TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20260701):	UN	40	21,54	861,60
1	145	8.61 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20260701):	M	176	14,54	2.559,04
1	146	8.62 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022(20260701):	M	422	21,90	9.241,80
1	147	8.63 - SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL(20260701):	UN	120	12,13	1.455,60
1	148	8.64 - ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE(20260701):	UN	80	17,55	1.404,00

1	149	8.65 - SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL(20260701):	UN	80	11,89	951,20
1	150	8.66 - ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE(20260701):	UN	360	16,76	6.033,60
1	151	8.67 - JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU(20260701):	UN	40	30,40	1.216,00
1	152	8.68 - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO(20260701):	UN	40	26,90	1.076,00
1	153	8.69 - DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE(20260701):	UN	40	46,89	1.875,60
1	154	8.70 - MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO(20260701):	UN	40	11,82	472,80
1	155	8.71 - INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.(20260701):	M	134	25,25	3.383,50
1	156	8.72 - INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.(20260701):	M	408	31,56	12.876,48
1	157	8.73 - INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.(20260701):	M	160	14,71	2.353,60
1	158	8.74 - INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.(20260701):	M	1.352	43,95	59.420,40
1	159	8.75 - CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE(20260701):	UN	200	661,43	132.286,00
1	160	8.76 - INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.(20260701):	UN	40	54,94	2.197,60
1	161	8.77 - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE(20260701):	UN	40	21,66	866,40
1	162	8.78 - INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.(20260701):	UN	40	22,65	906,00
1	163	8.79 - ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,2X0,4 M,(20260701):	UN	40	331,76	13.270,40
1	164	8.80 - ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E(20260701):	UN	40	620,38	24.815,20
1	165	8.81 - PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO(20260701):	UN	40	304,65	12.186,00
1	166	8.82 - INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRAO(20260701):	UN	28	482,66	13.514,48
1	167	8.83 - INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL(20260701):	UN	40	706,36	28.254,40
1	168	8.84 - CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (20260701):	UN	40	114,73	4.589,20
1	169	8.85 - KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 (20260701):	UN	40	166,96	6.678,40
1	170	9.1 - LIMPEZA DE BACIA SANITARIA, BIDE OU MICTORIO EM LOUCA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04 /2019(20260701):	UN	40	7,16	286,40
1	171	9.2 - LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MARMORE OU GRANITO). AF_04/2019(20260701):	M2	28	19,81	554,68
1	172	9.3 - LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019(20260701):	M2	646	4,14	2.674,44
1	173	9.4 - LIMPEZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO UMIDO. AF_04/2019(20260701):	M2	1.436	1,82	2.613,52
1	174	9.5 - LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO /ALUMINIO/PVC. AF_04/2019(20260701):	M2	160	3,94	630,40
1	175	9.6 - LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019(20260701):	M2	1.898	6,33	12.014,34
1	176	9.7 - LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019(20260701):	M2	672	1,18	792,96
1	177	9.8 - LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019(20260701):	M2	636	1,94	1.233,84

1	178	9.9 - LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATORIO DE LOUCA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04 /2019(20260701):	UN	80	11,77	941,60
1	179	10.0 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(20260701):	H	737	150,57	110.970,09
1	180	10.1 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(20260701):	H	1.440	106,88	153.907,20