

Concorrência

Dados do Processo
Nº Processo
 089/2026

Responsável
 Prefeitura Municipal de Jaíba - MG

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA ISIDRO ALVES NO MORRO DO ALBANO NO MUNICÍPIO DE JAÍBA/MG

Dados Gerais
Situação
 Aguardando Abertura

Início Envio Propostas
 14/08/2026 - 08:00

Fim Envio Propostas
 31/08/2026 - 08:00

Agente de Contratação
 Karoliny Cordeiro Pereira

Modo de Disputa
 Valor Total

Exibir Valor de Referência
 Sim

Amparo legal
 Lei 14.133/2021, Art. 28, II

Tipo
 Menor Preço

Inversão de Fase
 Não

Recurso Federal
 Não

Benefícios Selecionados
 Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	1111.0 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N 22*, ADESIVADA,DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)(20260601):	m	3	550,96	1.586,76
1	2	1112.0 - DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO (20260601):	m	15	147,13	2.223,13
1	3	1113.0 - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMACAO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO(20260601):	m	8	407,63	3.391,48
1	4	1114.0 - VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP 4MM, INCLUSIVE FIXACAO E VEDACAO COM GUARNICAO /GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL(20260601):	m	9	239,08	2.199,54
1	5	1115.0 - RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM ATE DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019(20260601):	m	577	36,12	20.843,05
1	6	1116.0 - PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ELETRICAS (20260601):	PR A0	2	3.675,95	7.351,90
1	7	1117.0 - PROJETO EXECUTIVO DE SPDA(20260601):	PR A0	1	2.794,29	2.794,29
1	8	1118.0 - PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO(20260601):	PR A0	2	3.636,97	7.273,94
1	9	1119.0 - REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023(20260601):	m	577	2,56	1.477,25
1	10	11110.0 - DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLICAO DO REBOCO OU EMBOCO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO(20260601):	m	28	29,12	829,92
1	11	1121.0 - TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019(20260601):	m	231	122,11	28.185,43
1	12	1122.0 - CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP 0,8MM (GSG 22), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL(20260601):	m	11	176,85	1.945,35
1	13	1123.0 - CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP 0,8MM (GSG 22), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL(20260601):	m	58	176,85	10.257,30
		1131.0 - FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP 12,5MM, COM FIXACAO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL				

1	14	METALICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSORIOS E FIXACAO(20260601):	m	447	86,48	38.686,83
1	15	1141.0 - PISO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 13,5MPA, SEM ARMACAO, ACABAMENTO RUSTICO, ESP 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇAO (20260601):	m	78	117,66	9.173,95
1	16	1142.0 - PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, ACABAMENTO QUEIMADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP 30MM, SEM JUNTA DE DILATAÇAO(20260601):	m	78	66,69	5.199,82
1	17	1151.0 - LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_09/2024(20260601):	Unid	102	30,01	3.061,02
1	18	1152.0 - PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS (2P+T/10A 250V), COM PLACA 4X2 DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI CHAMA, DN 25MM (3/4), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SECAO 2,5MM2 (70C 450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVACAO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGACAO, SUPORTE E FIXACAO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA(20260601):	Unid	30	365,62	10.968,60
1	19	1161.0 - PORTAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP 1,25MM (GSG 18), COM REQUADRO EM TUBO DE ACO (50X30)MM, ESP 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA(20260601):	m	23	626,68	14.538,98
1	20	1162.0 - GRADE FIXA DE ACO EM BARRA REDONDA DE 1/2 E QUADRO EM CANTONEIRA 1X3/16 INCLUINDO CHUMBADORES (FORNECIMENTO/FABRICACAO)(20260601):	m	23	305,44	7.025,12
1	21	1171.0 - CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO(20260601):	m	79	12,68	1.004,26
1	22	1172.0 - REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP 25MM, APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO(20260601):	m	79	55,44	4.390,85
1	23	1173.0 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_02/2023_PE(20260601):	m	28	82,70	2.356,95
1	24	1181.0 - LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOCAO DE TINTA(20260601):	m	1.937	4,23	8.192,20
1	25	1182.0 - PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMA0 DE SELADOR ACRILICO(20260601):	m	1.937	9,49	18.379,19
1	26	1183.0 - PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMA0 DE SELADOR ACRILICO(20260601):	m	477	11,97	5.714,96
1	27	1184.0 - PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)(20260601):	m	1.937	20,42	39.547,21
1	28	1185.0 - PINTURA ACRILICA EM TETO, TRES (3) DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)(20260601):	m	477	29,89	14.270,68
1	29	1186.0 - PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS AF_01/2021 (20260601):	m	23	28,94	668,51
1	30	1187.0 - PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCAO) EM ESQUADRIA E SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMA0, INCLUSIVE PREPARACAO DA SUPERFICIE COM LIXAMENTO (20260601):	m	46	19,39	899,70
1	31	1188.0 - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS) AF_01/2020_PE(20260601):	m	64	73,19	4.684,16
1	32	1191.0 - KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXACAO AF_01/2020 (20260601):	Unid	1	168,91	168,91
1	33	1182.0 - BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM	Unid	1	753,48	753,48

		FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC E INSTALACAO AF_01/2020 (20260601):				
1	34	1183.0 - BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUCA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO/VEDACAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGACAO DE LATAO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO(20260601):	Unid	1	716,95	716,95
1	35	1184.0 - CHUVEIRO ELETRICO CROMADO, TENSAO 127V /220V, POTENCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRACO, FORNECIMENTO E INSTALACAO(20260601):	Unid	1	290,32	290,32
1	36	11101.0 - LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA (20260601):	m	513	10,28	5.277,75
1	37	1211.0 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES AF_10/2018(20260601):	m	95	91,78	8.682,39
1	38	1212.0 - MARCACAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE AF_10/2018(20260601):	Unid	13	2,76	35,88
1	39	1213.0 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(20260601):	H	96	135,70	13.027,20
1	40	1214.0 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(20260601):	H	48	169,02	8.112,96
1	41	1221.0 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021 (20260601):	m	152	111,50	16.931,28
1	42	1212.0 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGIL-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA AF_05/2016 (20260601):	m	201	102,25	20.575,77
1	43	1213.0 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_08/2020 (20260601):	m	665	8,63	5.740,42
1	44	1214.0 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATASAF_08/2017 (20260601):	m	3	1.133,14	3.388,09
1	45	1215.0 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015(20260601):	Kg	470	18,05	8.483,32
1	46	1216.0 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_12/2015(20260601):	Kg	121	16,76	2.029,64
1	47	1217.0 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015(20260601):	Kg	443	15,54	6.889,50
1	48	1218.0 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015(20260601):	Kg	571	13,77	7.864,46
1	49	1219.0 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_12/2015(20260601):	Kg	201	11,48	2.308,63
1	50	12110.0 - CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE A, COM FCK 25MPA, BRITA N (1), CONSISTENCIA PARA VIBRACAO (FABRICACAO) (20260601):	m	42	715,80	30.070,76
1	51	12111.0 - LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015(20260601):	m	42	400,47	16.823,74
1	52	12112.0 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES AF_09/2020(20260601):	m	93	239,97	22.425,20
1	53	12113.0 - LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) AF_11/2020(20260601):	m	97	264,02	25.707,63
1	54	1231.0 - ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO(20260601):	m	57	84,84	4.827,40

1	55	1232.0 - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021(20260601):	m	327	101,30	33.146,37
1	56	1233.0 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO AF_03/2016(20260601):	m	51	106,62	5.416,30
1	57	1241.0 - JANELA EM ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALACAO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMINIO DE CORRER (20260601):	m	11	1.126,52	12.166,42
1	58	1242.0 - JANELA EM ALUMINIO MAXIM AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALACAO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MODULO DE JANELA DE ALUMINIO MAXIM AR(20260601):	m	0	1.313,47	472,85
1	59	1243.0 - PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR AF_12/2019(20260601):	m	5	618,55	3.315,43
1	60	1244.0 - PORTA METALICA 80 X 210 CM , INCLUINDO FECHADURA TIPO EXTERNA E FERRAGENS, CONFORME DETALHE PADRAO ESCOLAR 4/98 VERSAO 2005(20260601):	unid	5	902,11	4.510,55
1	61	1245.0 - PORTA METALICA 70 X 210 CM , INCLUINDO FECHADURA TIPO EXTERNA E FERRAGENS, CONFORME DETALHE PADRAO ESCOLAR 4/98 VERSAO 2005(20260601):	unid	1	789,36	789,36
1	62	1246.0 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2019(20260601):	m	5	849,86	4.283,29
1	63	1247.0 - PORTAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP 1,25MM (GSG 18), COM REQUADRO EM TUBO DE ACO (50X30)MM, ESP 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA(20260601):	m	22	626,68	13.931,10
1	64	1248.0 - GRADE FIXA DE ACO EM BARRA REDONDA DE 1/2 E QUADRO EM CANTONEIRA 1X3/16 INCLUINDO CHUMBADORES (FORNECIMENTO/FABRICACAO)(20260601):	m	11	305,44	3.408,71
1	65	1249.0 - ALCAPAO (70X70)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METALICA 1X1/8, TAMPA EM CANTONEIRA 7 /8X1/8 E CHAPA METALICA N18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, PORTA CADEADO E MARCO, EXCLUSIVE PINTURA (FORNECIMENTO/FABRICACAO)(20260601):	unid	1	386,95	386,95
1	66	12410.0 - CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX D = 1 1/2 FIXADO EM ALVENARIA(20260601):	m	9	550,56	4.707,29
1	67	1251.0 - CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021 (20260601):	m	69	706,37	48.555,87
1	68	1252.0 - LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015(20260601):	m	69	400,47	27.528,31
1	69	1253.0 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM AF_07 /2021(20260601):	m	254	76,86	19.507,07
1	70	1254.0 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M AF_06 /2014(20260601):	m	254	143,57	36.438,07
1	71	1261.0 - FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP 12,5MM, COM FIXACAO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METALICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSORIOS E FIXACAO(20260601):	m	97	86,48	8.420,56
1	72	1271.0 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOCUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019(20260601):	m	97	37,56	3.657,22
1	73	1272.0 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019 (20260601):	m	97	56,23	5.475,12
1	74	1273.0 - CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019(20260601):	m	48	243,70	11.746,34

1	75	1274.0 - RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019(20260601):	m	38	72,53	2.730,75
1	76	1275.0 - CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33 AF_11/2020(20260601):	m	63	56,25	3.538,69
1	77	1276.0 - TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019(20260601):	m	156	87,07	13.618,62
1	78	1277.0 - TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019(20260601):	m	254	122,11	30.976,86
1	79	1281.0 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_06/2021(20260601):	Unid	2	718,75	1.437,50
1	80	1282.0 - PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PB SERIE NORMAL, DN 40MM (11/2), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAIDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA(20260601):	Unid	8	220,54	1.764,32
1	81	1283.0 - PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV SERIE NORMAL, DN 50MM (2), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA(20260601):	Unid	2	289,92	579,84
1	82	1284.0 - PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN (25MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA TOMADA DE AGUA, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA /CONCRETO COM ARGAMASSA(20260601):	Unid	10	251,20	2.512,00
1	83	1285.0 - REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_08/2021(20260601):	Unid	1	176,79	176,79
1	84	1286.0 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_08 /2021(20260601):	Unid	2	50,74	101,48
1	85	1287.0 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_08/2021(20260601):	Unid	3	208,93	626,79
1	86	1288.0 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3 /4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_08/2021(20260601):	Unid	3	77,88	233,64
1	87	1289.0 - VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DIAMETRO DE 11/2 (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VALVULA(20260601):	Unid	5	558,99	2.794,95
1	88	12810.0 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL, AGUA FRIA, DN 1/2 (20 MM), INCLUSIVE CONEXOES(20260601):	m	40	41,57	1.662,80
1	89	12811.0 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (3/4) , INCLUSIVE CONEXOES(20260601):	m	25	31,12	778,00
1	90	12812.0 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL, AGUA FRIA, DN 1 (32 MM), INCLUSIVE CONEXOES(20260601):	m	15	69,15	1.037,25
1	91	12813.0 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (11/2), INCLUSIVE CONEXOES(20260601):	m	20	46,49	929,80
1	92	12814.0 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 60 MM (2), INCLUSIVE CONEXOES(20260601):	m	5	70,39	351,95
1	93	12815.0 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV SERIE REFORCADO, DN 100 MM (4), INCLUSIVE CONEXOES(20260601):	m	30	79,52	2.385,60
1	94	12816.0 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV SERIE NORMAL, DN 50 MM (2), INCLUSIVE CONEXOES(20260601):	m	30	38,05	1.141,50
1	95	12817.0 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV SERIE NORMAL, DN 75 MM (3), INCLUSIVE CONEXOES(20260601):	m	50	42,67	2.133,50
		12818.0 - TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2 UN AS ,38 M, ALTURA				

1	96	INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUÍNTES) AF_12/2020_PA(20260601):	Unid	1	7.145,72	7.145,72
1	97	12819.0 - FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUÍNTES) AF_12/2020_PA(20260601):	Unid	1	8.948,42	8.948,42
1	98	12820.0 - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M (PARA 8 CONTRIBUÍNTES) AF_12/2020_PA(20260601):	Unid	1	5.363,63	5.363,63
1	99	12821.0 - CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)(20260601):	Unid	5	597,87	2.989,35
1	100	12822.0 - CAIXA DE GORDURA DUPLA (CGD), CIRCULAR, EM CONCRETO PRE MOLDADO, CAPACIDADE DE 120L, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA) (20260601):	Unid	1	449,33	449,33
1	101	1291.0 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_10/2020(20260601):	Unid	1	734,00	734,00
1	102	1292.0 - PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS (2P+T/10A 250V), COM PLACA 4X2 DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI CHAMA, DN 25MM (3/4), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SECAO 2,5MM2 (70C 450/750V), COM DISTANCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVACAO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGACAO, SUPORTE E FIXACAO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA(20260601):	Unid	35	365,62	12.796,70
1	103	1293.0 - PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A 250V), COM PLACA 4X2 DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI CHAMA, DN 25MM (3/4), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SECAO 1,5MM2 (70C 450/750V), COM DISTANCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVACAO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGACAO, SUPORTE E FIXACAO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA(20260601):	Unid	10	311,10	3.111,00
1	104	1294.0 - LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_09/2024(20260601):	Unid	50	30,01	1.500,50
1	105	1295.0 - CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M AF_12/2020 (20260601):	Unid	4	277,87	1.111,48
1	106	1296.0 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 450/750 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015(20260601):	m	150	20,77	3.115,50
1	107	1297.0 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015(20260601):	m	55	25,82	1.420,10
1	108	1298.0 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015(20260601):	Unid	4	32,57	130,28
1	109	1299.0 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 450/750 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015(20260601):	m	30	12,45	373,50
1	110	12910.0 - ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, ABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) A F_07/2020_P(20260601):	Unid	1	2.616,85	2.616,85
1	111	12911.0 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015(20260601):	m	600	5,12	3.072,00
1	112	12912.0 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015(20260601):	m	800	3,97	3.176,00
1	113	12913.0 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_10 /2020(20260601):	Unid	4	20,78	83,12

1	114	12914.0 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_10 /2020(20260601):	Unid	6	20,78	124,68
1	115	12101.0 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS AF_06/2018(20260601):	m	136	73,46	10.015,54
1	116	12111.0 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014 (20260601):	m	1.136	9,50	10.788,77
1	117	12112.0 - REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP 25MM, APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO (20260601):	m	1.136	55,44	62.960,99
1	118	12113.0 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M E 10 M AF_06 /2014(20260601):	m	154	157,87	24.390,92
1	119	12121.0 - APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAOS AF_06/2014(20260601):	m	971	5,90	5.728,07
1	120	12122.0 - APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAOS AF_06/2014(20260601):	m	99	7,21	711,55
1	121	12123.0 - APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS AF_06/2014(20260601):	m	99	43,75	4.317,69
1	122	12124.0 - APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS AF_06/2014(20260601):	m	202	24,60	4.958,62
1	123	12125.0 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS AF_06/2014 (20260601):	m	971	16,87	16.378,41
1	124	12126.0 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS AF_06/2014 (20260601):	m	99	20,08	1.981,70
1	125	12127.0 - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAOS) AF_01/2020_P(20260601):	m	52	37,18	1.923,69
1	126	12128.0 - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAOS) AF_01/2020_P(20260601):	m	52	36,17	1.871,44
1	127	12131.0 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M , ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF_11/2020(20260601):	m	13	145,37	1.831,66
1	128	12132.0 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM AF_09/2020(20260601):	m	37	115,06	4.222,70
1	129	12133.0 - KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXACAO AF_01/2020 (20260601):	Unid	3	187,31	561,93
1	130	12134.0 - BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC E INSTALACAO AF_01/2020 (20260601):	Unid	7	825,53	5.778,71
1	131	12135.0 - BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUCA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO/VEDACAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGACAO DE LATAO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO(20260601):	Unid	3	1.208,18	3.624,54
1	132	12136.0 - BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUCA CONVENCIONAL INFANTIL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO/VEDACAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGACAO DE LATAO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO (20260601):	Unid	2	1.348,18	2.696,36
1	133	12137.0 - CHUVEIRO ELETRICO CROMADO, TENSAO 127V /220V, POTENCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRACO, FORNECIMENTO E INSTALACAO(20260601):	Unid	1	339,53	339,53
1	134	12141.0 - FORNECIMENTO DE PALMEIRA LICURI COM ALTURA MEDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO(20260601):	Unid	3	199,09	597,27
		12142.0 - FORNECIMENTO DE ARBUSTO CAMARA COM				

1	135	ALTURA MINIMA DE 15CM, EXCLUSIVE PLANTIO(20260601):	Unid	43	11,21	482,03
1	136	12143.0 - FORNECIMENTO DE PALMEIRA ARECA BAMBU COM ALTURA MINIMA DE 50CM, EXCLUSIVE PLANTIO (20260601):	Unid	8	59,76	478,08
1	137	12144.0 - PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M AF_07/2024(20260601):	Unid	11	120,72	1.327,92
1	138	12145.0 - PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS(20260601):	Unid	43	15,29	657,47
1	139	12146.0 - PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVACAO POR TRINTA (30) DIAS(20260601):	m	45	45,37	2.041,65
1	140	12147.0 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024 (20260601):	m	35	67,62	2.366,70
1	141	12151.0 - LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA (20260601):	m	254	10,28	2.609,06