

Obra
PRAÇA

Bancos
SINAPI - 01/2025 -
Minas Gerais
SBC - 02/2025 -
Minas Gerais
SICRO3 - 10/2024 -
Minas Gerais
ORSE - 12/2024 -
Sergipe
SEINFRA - 028 -

B.D.I.
26,86%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário
dos insumos de mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total sem BDI | Total com BDI |
|------------|-------------|--------|---|-----|-------------|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | 1,00 | | | R\$ 13.642,60 | R\$ 17.307,00 |
| 1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 50,00 | R\$ 131,30 | R\$ 166,57 | R\$ 6.565,00 | R\$ 8.328,36 |
| 1.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120,00 | R\$ 58,98 | R\$ 74,82 | R\$ 7.077,60 | R\$ 8.978,64 |
| 2 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | 1,00 | | | R\$ 9.516,62 | R\$ 12.072,78 |
| 2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4,50 | R\$ 502,36 | R\$ 637,29 | R\$ 2.260,62 | R\$ 2.867,82 |
| 2.2 | ED-50276 | SETOP | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | un | 200,00 | R\$ 36,28 | R\$ 46,02 | R\$ 7.256,00 | R\$ 9.204,96 |
| 3 | | | REVESTIMENTO PRAÇA | | 1,00 | | | R\$ 403.052,55 | R\$ 511.312,46 |
| 3.1 | 92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 1060,93 | R\$ 71,78 | R\$ 91,06 | R\$ 76.153,56 | R\$ 96.608,40 |
| 3.2 | 93680 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 2105,54 | R\$ 80,28 | R\$ 101,84 | R\$ 169.032,75 | R\$ 214.434,95 |
| 3.3 | ED-50435 | SETOP | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | m² | 1270,40 | R\$ 21,00 | R\$ 26,64 | R\$ 26.678,40 | R\$ 33.844,22 |
| 3.4 | 95004 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m² | 1806,00 | R\$ 72,64 | R\$ 92,15 | R\$ 131.187,84 | R\$ 166.424,89 |
| 3.7 | | | QUADRA DE VOLEI | | 1,00 | | | R\$ 7.971,62 | R\$ 10.112,80 |
| 3.7.1 | 102506 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 132,60 | R\$ 12,32 | R\$ 15,63 | R\$ 1.633,63 | R\$ 2.072,43 |
| 3.7.2 | ED-50463 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, QUATRO (4) DEMÃOS | m² | 226,24 | R\$ 25,57 | R\$ 32,44 | R\$ 5.784,96 | R\$ 7.338,80 |
| 3.7.3 | EQP-ESP-020 | SETOP | REDE DE VÓLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM PEDESTAL | cj | 1,00 | R\$ 553,03 | R\$ 701,57 | R\$ 553,03 | R\$ 701,57 |
| 4 | | | ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO | | 1,00 | | | R\$ 48.842,32 | R\$ 123.294,12 |
| 4.1 | 100622 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 20,00 | R\$ 2.417,34 | R\$ 3.066,64 | R\$ 48.346,80 | R\$ 61.332,75 |
| 4.2 | 101659 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | un | 40,00 | R\$ 614,79 | R\$ 779,92 | R\$ 24.591,60 | R\$ 31.196,90 |
| 4.3 | 061465 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA 60x60cm COM TAMPAO FERRO FUNDIDO | UN | 20,00 | R\$ 711,32 | R\$ 902,38 | R\$ 14.226,40 | R\$ 18.047,61 |
| 4.4 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1588,00 | R\$ 5,04 | R\$ 6,39 | R\$ 8.003,52 | R\$ 10.153,27 |
| 4.5 | ED-49523 | SETOP | RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 120V COM CAPACIDADE DE CARGA 1200VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO | un | 40,00 | R\$ 50,52 | R\$ 64,09 | R\$ 2.020,80 | R\$ 2.563,59 |
| 5 | | | PERGOLAS / OUTROS | | 1,00 | | | R\$ 153.418,70 | R\$ 194.626,96 |
| 5.1 | 13776 | ORSE | Pergolado em curva em eucalipto autoclavado espécie amaru, perfilado, h = 2,80m, , acabamento verniz osmocolor natural uv god ou similar, conforme projeto.Obra - Praça primeira infância, Parque da Cidade | un | 1,00 | R\$ 46.986,00 | R\$ 59.606,44 | R\$ 46.986,00 | R\$ 59.606,44 |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------|--|-----|-------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5.2 | 103314 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | m² | 102,36 | R\$ 345,72 | R\$ 438,58 | R\$ 35.387,90 | R\$ 44.893,09 |
| 5.3 | ED-51141 | SETOP | GUIA DE MEIO FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 570,00 | R\$ 124,64 | R\$ 158,12 | R\$ 71.044,80 | R\$ 90.127,43 |
| 6 | | | BANCOS | | 1,00 | | | R\$ 41.481,02 | R\$ 52.622,82 |
| 6.1 | CPU_BANC | Próprio | BANCO JARDINEIRO PARA PRAÇA 1,55 x 1,95 | und | 10,00 | R\$ 2.405,95 | R\$ 3.052,19 | R\$ 24.059,50 | R\$ 30.521,88 |
| 6.2 | 13765 | ORSE | Banco em concreto medidas: 2,14 x 0,80m, assento em madeira massaranduba aparelhada, com jardineira, conforme projeto - Obra praça primeira infância Parque da cidade. Rev._10/2024 | un | 3,00 | R\$ 1.674,99 | R\$ 2.124,89 | R\$ 5.024,97 | R\$ 6.374,68 |
| 6.3 | 3226 | ORSE | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos | m | 46,25 | R\$ 203,00 | R\$ 257,53 | R\$ 9.388,75 | R\$ 11.910,57 |
| 6.4 | 171025 | SBC | MURETA PARA JARDINEIRA 0,70m x 0,10m | M | 10,00 | R\$ 300,78 | R\$ 381,57 | R\$ 3.007,80 | R\$ 3.815,70 |
| 7 | | | QUIOSQUE | | 4,00 | | R\$ 57.461,42 | R\$ 181.180,59 | R\$ 229.845,69 |
| 7.1 | | | ESTRUTURA / FECHAMENTO / ALVENARIAS | | 1,00 | | | R\$ 14.660,39 | R\$ 18.598,17 |
| 7.1.1 | ED-20558 | SETOP | ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO, EXCLUSIVE PINTURA (FABRICAÇÃO) | Kg | 84,74 | R\$ 4,00 | R\$ 5,07 | R\$ 338,96 | R\$ 430,00 |
| 7.1.2 | ED-20559 | SETOP | ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO, EXCLUSIVE PINTURA (TRANSPORTE E MONTAGEM) | Kg | 84,74 | R\$ 7,55 | R\$ 9,58 | R\$ 639,79 | R\$ 811,63 |
| 7.1.3 | ED-48429 | SETOP | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 35,70 | R\$ 267,65 | R\$ 339,54 | R\$ 9.555,11 | R\$ 12.121,61 |
| 7.1.4 | ED-48231 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 16,31 | R\$ 52,24 | R\$ 66,27 | R\$ 852,03 | R\$ 1.080,89 |
| 7.1.5 | ED-14800 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 15,20 | R\$ 30,61 | R\$ 38,83 | R\$ 465,27 | R\$ 590,24 |
| 7.1.6 | ED-50478 | SETOP | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 32,62 | R\$ 18,74 | R\$ 23,77 | R\$ 611,30 | R\$ 775,49 |
| 7.1.7 | ED-50761 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 32,62 | R\$ 36,23 | R\$ 45,96 | R\$ 1.181,82 | R\$ 1.499,26 |
| 7.1.8 | ED-50730 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 32,62 | R\$ 14,38 | R\$ 18,24 | R\$ 469,08 | R\$ 595,07 |
| 7.1.9 | ED-50451 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 32,62 | R\$ 16,77 | R\$ 21,27 | R\$ 547,04 | R\$ 693,97 |
| 7.2 | | | REVESTIMENTOS / ACABAMENTOS / ESQUADRIAS | | 1,00 | | | R\$ 23.747,99 | R\$ 30.126,70 |
| 7.2.1 | ED-50951 | SETOP | FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACESSÓRIOS | m² | 9,24 | R\$ 379,57 | R\$ 481,52 | R\$ 3.507,23 | R\$ 4.449,27 |
| 7.2.2 | ED-50979 | SETOP | PORTA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA, EXCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA | m² | 1,68 | R\$ 423,24 | R\$ 536,92 | R\$ 711,04 | R\$ 902,03 |
| 7.2.3 | 111130 | SBC | TAMPA CHAPA METALICA XADREZ | KG | 43,07 | R\$ 6,12 | R\$ 7,76 | R\$ 263,59 | R\$ 334,39 |
| 7.2.4 | 104612 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 11,28 | R\$ 89,89 | R\$ 114,03 | R\$ 1.013,96 | R\$ 1.286,31 |
| 7.2.5 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MÁRMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 21,85 | R\$ 102,63 | R\$ 130,20 | R\$ 2.242,47 | R\$ 2.844,79 |
| 7.2.6 | 11150 | ORSE | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm | m² | 19,08 | R\$ 811,38 | R\$ 1.029,32 | R\$ 15.481,13 | R\$ 19.639,36 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|---------|---|----|-------------|------------|------------|----------------------|----------------------|
| 7.2.7 | ED-23033 | SETOP | FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHAS, INCLUSIVE FECHADURA TIPO EXTERNA COM GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, ACABAMENTO EM ESPELHO CROMADO COM MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC E DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA METÁLICA | un | 1,00 | R\$ 150,52 | R\$ 190,95 | R\$ 150,52 | R\$ 190,95 |
| 7.2.8 | C1364 | SEINFRA | FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE | UN | 6,00 | R\$ 27,67 | R\$ 35,10 | R\$ 166,02 | R\$ 210,61 |
| 7.2.9 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 19,00 | R\$ 11,16 | R\$ 14,16 | R\$ 212,04 | R\$ 268,99 |
| 7.3 | | | ELÉTRICA | | 1,00 | | | R\$ 4.962,24 | R\$ 6.295,10 |
| 7.3.1 | ED-17903 | SETOP | PONTO DE SOBREPOR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"), FIXADO NA ALVENARIA/TETO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONDULETE EM ALUMÍNIO, CONEXÕES, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | un | 1,00 | R\$ 378,44 | R\$ 480,09 | R\$ 378,44 | R\$ 480,09 |
| 7.3.2 | ED-50232 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 12,00 | R\$ 265,17 | R\$ 336,39 | R\$ 3.182,04 | R\$ 4.036,74 |
| 7.3.3 | 13670 | ORSE | Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar | un | 4,00 | R\$ 55,26 | R\$ 70,10 | R\$ 221,04 | R\$ 280,41 |
| 7.3.4 | 640 | ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4" | un | 4,00 | R\$ 295,18 | R\$ 374,47 | R\$ 1.180,72 | R\$ 1.497,86 |
| 7.4 | | | HIDRÁULICA | | 1,00 | | | R\$ 1.924,52 | R\$ 2.441,45 |
| 7.4.1 | 190392 | SBC | CUBA ACO INOX GOURMET COZINHA SOBREPOR/EMBTIR+VALVULA | UN | 1,00 | R\$ 755,54 | R\$ 958,48 | R\$ 755,54 | R\$ 958,48 |
| 7.4.2 | 3696 | ORSE | Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca ou similar | un | 1,00 | R\$ 134,88 | R\$ 171,11 | R\$ 134,88 | R\$ 171,11 |
| 7.4.3 | 053098 | SBC | CAIXA DE GORDURA 42 LITROS COM CESTO DE LIMPEZA 41x41x41cm | UN | 1,00 | R\$ 343,08 | R\$ 435,23 | R\$ 343,08 | R\$ 435,23 |
| 7.4.4 | ED-49989 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO | un | 1,00 | R\$ 89,57 | R\$ 113,63 | R\$ 89,57 | R\$ 113,63 |
| 7.4.5 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 5,00 | R\$ 13,44 | R\$ 17,05 | R\$ 67,20 | R\$ 85,25 |
| 7.4.6 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 10,00 | R\$ 39,87 | R\$ 50,58 | R\$ 398,70 | R\$ 505,79 |
| 7.4.7 | ED-50221 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 1,00 | R\$ 135,55 | R\$ 171,96 | R\$ 135,55 | R\$ 171,96 |
| 8 | | | URBANIZAÇÃO | | 1,00 | | | R\$ 64.313,00 | R\$ 81.587,47 |
| 8.1 | 9260 | ORSE | Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio) | un | 50,00 | R\$ 723,27 | R\$ 917,54 | R\$ 36.163,50 | R\$ 45.877,02 |
| 8.2 | C0112 | SEINFRA | ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM | UN | 200,00 | R\$ 48,46 | R\$ 61,48 | R\$ 9.692,00 | R\$ 12.295,27 |
| 8.3 | 09.001.0075-A | EMOP | PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA FLORIDAS, TIPO MOISES, BELA-EMÍLIA, ETC, EXCLUSIVE FORNECIMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | m² | 100,00 | R\$ 6,21 | R\$ 7,88 | R\$ 621,00 | R\$ 787,80 |
| 8.4 | 201067 | SBC | PLANTAS ORNAMENTAIS EM ÁREAS ENSOLARADAS (SEM EL.ARBUSTIVOS) | m² | 100,00 | R\$ 123,22 | R\$ 156,32 | R\$ 12.322,00 | R\$ 15.631,69 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------|-------|---|----|-------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
| 8.5 | 15.004.0325- | EMOP | ASPERSOR DE IMPACTO,PARA IRRIGACAO TIPO ECO,PARA REGA DE JAR DIM.FORNECIMENTO | UN | 50,00 | R\$ 18,74 | R\$ 23,77 | R\$ 937,00 | R\$ 1.188,68 |
| 8.6 | 10539 | ORSE | Fornecimento e assentamento de tubo pvc p/irrigação d=35mm, PN-60, linha Irriga-LF, Tigre ou similar | m | 250,00 | R\$ 18,31 | R\$ 23,23 | R\$ 4.577,50 | R\$ 5.807,02 |
| 9 | | | CORETO | | 1,00 | | | R\$ 19.793,40 | R\$ 25.109,90 |
| 9.1 | ED-50455 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | m² | 537,28 | R\$ 29,80 | R\$ 37,80 | R\$ 16.010,94 | R\$ 20.311,48 |
| 9.2 | ED-50514 | SETOP | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 537,28 | R\$ 7,04 | R\$ 8,93 | R\$ 3.782,45 | R\$ 4.798,42 |

Total

R\$

1.257.892,01

Lucas Lisboa de Andrade
CREA 31285/D-DF