

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº da Operação	Gestor / Programa / Ação / Modalidade	Município/UF	Localidade
0	MDS /	ALFREDO VASCONCELOS/MG	DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO

Proponente / Tomador	Objeto	Empreendimento / Apelido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO VASCONCELOS	INSTALAÇÃO DE 4 UNIDADES DE PONTO DE ÔNIBUS - 6 LUGARES	INSTALAÇÃO DE 4 UNIDADES DE PONTO DE ÔNIBUS

DATA BASE SINAPI:		09/2025 (DESONERADO)				BDI PADRÃO:		14,18%
LOCALIDADE SINAPI:		BELO HORIZONTE				BDI DIFERENCIADO 1:		4,71%
						BDI DIFERENCIADO 2:		
						BDI ZERO:		0,00%
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
<b>TOTAL</b>								<b>119.000,00</b>
<b>1 EXECUÇÃO DE 4 UNIDADES DE PONTO DE ÔNIBUS 6 LUGARES</b>								<b>119.000,00</b>
<b>1.1 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								<b>119.000,00</b>
1.1.1	Cotação	01	ESTRUTURA METÁLICA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO GALVANIZADA	UNID	4,00	4.235,01	4.835,53	19.342,12
1.1.2	Cotação	01	ESTRUTURA SECUNDÁRIA, REFORÇOS, FLANGES E SUPORTES METÁLICOS	UNID	4,00	2.233,60	2.550,32	10.201,28
1.1.3	Cotação	01	COBERTURA ACM 3mm COM ACABAMENTO E CALHA GALVANIZADA	UNID	4,00	3.050,88	3.483,49	13.933,96
1.1.4	Cotação	01	VIDROS TEMPERADOS 10mm E ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO	UNID	4,00	2.530,79	2.889,66	11.558,64
1.1.5	Cotação	01	FECHAMENTO LATERAL PERFURADO A LASER	UNID	4,00	910,15	1.039,21	4.156,84
1.1.6	Cotação	01	BANCO ERGONÔMICO EM MADEIRA PLÁSTICA + ESPAÇO CADEIRANTE	UNID	4,00	2.275,39	2.598,04	10.392,16
1.1.7	Cotação	01	FLOREIRA LATERAL EM MADEIRA PLÁSTICA	UNID	4,00	603,68	689,28	2.757,12
1.1.8	Cotação	01	SISTEMA SOLAR FOTOVOLTÁICO COMPLETO	UNID	4,00	2.814,05	3.213,08	12.852,32
1.1.9	Cotação	01	SISTEMA ELÉTRICO, LED, USB, BATERIA E CONTROLADOR	UNID	4,00	1.889,96	2.157,96	8.631,84
1.1.10	Cotação	01	PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E ACABAMENTO FINAL	UNID	4,00	1.504,55	1.717,90	6.871,60
1.1.11	Cotação	01	SOLDAGEM MIG E MONTAGEM ESTRUTURAL	UNID	4,00	1.142,34	1.304,32	5.217,28
1.1.12	Cotação	01	TRANSPORTE MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR E ATÉ ALFREDO VASCONCELOS	UNID	4,00	2.307,89	2.635,15	10.540,60
1.1.13	Cotação	01	INSTALAÇÃO E MONTAGEM FINAL NO MUNICÍPIO	UNID	4,00	557,07	636,06	2.544,24

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: EMANUEL INÁCIO DE CAMPOS

CREA/CAU: 423500/D

ART/RRT:

Data: 16/06/2026