

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº da Operação	Gestor / Programa / Ação / Modalidade	Município/UF	Localidade
0	MDS /	ALFREDO VASCONCELOS/MG	DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO

Proponente / Tomador	Objeto	Empreendimento / Apelido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO VASCONCELOS	INSTALAÇÃO DE 1 UNIDADE DE PONTO DE ÔNIBUS 4 LUGARES	INSTALAÇÃO DE 1 UNIDADE DE PONTO DE ÔNIBUS

DATA BASE SINAPI: #REF!	BDI PADRÃO: 14,66%
LOCALIDADE SINAPI: #REF!	BDI DIFERENCIADO 1: 4,71%
	BDI DIFERENCIADO 2:
	BDI ZERO: 0,00%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
<b>TOTAL</b>								<b>11.500,00</b>
<b>1</b>	<b>EXECUÇÃO DE 1 UNIDADE DE PONTO DE ÔNIBUS - 4 LUGARES</b>							<b>11.500,00</b>
<b>1.1</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>							<b>11.500,00</b>
1.1.1	Cotação	01	ESTRUTURA METÁLICA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO, TUBO REDONDO 3"x 2mm	UNID	1,00	1.787,89	2.049,99	2.049,99
1.1.2	Cotação	01	ESTRUTURA SECUNDÁRIA EM TUBOS REDONDOS 2" X 2mm E 1.1/2" x 2mm	UNID	1,00	941,91	1.079,99	1.079,99
1.1.3	Cotação	01	COBERTURA EM ACM 3mm COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO E ISOLAMENTO COM SILICONE	UNID	1,00	1.264,61	1.450,00	1.450,00
1.1.4	Cotação	01	VIDROS TEMPERADOS 10mm POSTERIOR E LATERAL, COM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	UNID	1,00	1.133,79	1.300,00	1.300,00
1.1.5	Cotação	01	BANCO METÁLICO ERGONÔMICO EM CHAPA 2mm PERFURADA A LASER	UNID	1,00	750,04	860,00	860,00
1.1.6	Cotação	01	FLANGES, CHUMBADORES E GALVANIZADOS, PARAFUSOS, PORCAS E FIXADORES	UNID	1,00	279,09	320,00	320,00
1.1.7	Cotação	01	SOLDAGEM MIG E MONTAGEM ESTRUTURAL EM BLOCOS	UNID	1,00	518,93	595,01	595,01
1.1.8	Cotação	01	PINTURA ELETROESTÁTICA A PÓ COM BANHO QUÍMICO E CURA EM FORNO	UNID	1,00	662,83	760,00	760,00
1.1.9	Cotação	01	ADESIVAGEM, ETIQUETA ANTIVANDALISMO E PLACA DE ALUMÍNIO DO FABRICANTE	UNID	1,00	213,68	245,01	245,01
1.1.10	Cotação	01	TRANSPORTE E INSTALAÇÃO FINAL DO ABRIGO NO MUNICÍPIO	UNID	1,00	2.476,89	2.840,00	2.840,00

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: EMANUEL INÁCIO DE CAMPOS

CREA/CAU: 423500/D

ART/RRT:

Data: 16/06/2026