

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						LICITAÇÃO Nº		EDITAL Nº			
		PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO						DATA 21/07/2026			
OBJETO		PAVIMENTAÇÃO - TRECHOS RURAIS 7 - FERVEDOURO - MG						LOTE			
MODALIDADE		REGIME DE EXECUÇÃO				CIDADE FERVEDOURO		UF MG			
DATA BASE DO ORÇAMENTO - SINAPI		jun/2026				BDI 20,97%		CONTRATO INICIAL: R\$			
						TIPO DE VALOR				TOTAL GERAL	
						CUSTO (SEM BDI)				R\$ 1.532.254,31	
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 8.763,57		
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	R\$ 381,51	20,97%	R\$ 461,51	R\$ 2.076,79		
1.2	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	9418,00	R\$ 0,59	20,97%	R\$ 0,71	R\$ 6.686,78		
Obs: Área computada para regularização de superfície com motoniveladora, item 1.2, com 0,30 cm de cada lado mais a quantidade em m² do trecho a ser pavimentado.											
2			ADMNISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 59.086,54		
2.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	360,00	R\$ 56,34	20,97%	R\$ 68,15	R\$ 24.535,62		
2.2	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	R\$ 136,69	20,97%	R\$ 165,35	R\$ 9.921,23		
2.3	90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	R\$ 31,05	0,00%	R\$ 31,05	R\$ 1.863,00		
2.4	ED-50128	SETOP	BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG	UNID.	1,00	R\$ 7.972,55	20,97%	R\$ 9.644,39	R\$ 9.644,39		
2.5	ED-50148	SETOP	BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS) - PADRÃO DER-MG	UNID.	1,00	R\$ 10.847,56	20,97%	R\$ 13.122,29	R\$ 13.122,29		
3			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 1.464.404,20		
3.1			TRECHO MORRO JOÃO DO ARTHUR 02						R\$ 259.162,80		
3.1.1	94266	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	520,00	R\$ 56,91	20,97%	R\$ 68,84	R\$ 35.796,80		
3.1.2	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1560,00	R\$ 104,04	20,97%	R\$ 125,86	R\$ 196.341,60		

3.1.3	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_01/2024	M	520,00	R\$ 42,96	20,97%	R\$ 51,97	R\$ 27.024,40
3.2			TRECHO MORRO DO NERO						R\$ 130.638,00
3.2.1	94266	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA AF_01/2024	M	300	R\$ 56,91	20,97%	R\$ 68,84	R\$ 20.652,00
3.2.2	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	750	R\$ 104,04	20,97%	R\$ 125,86	R\$ 94.395,00
3.2.3	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_01/2024	M	300	R\$ 42,96	20,97%	R\$ 51,97	R\$ 15.591,00
3.3			TRECHO MORRO DO NERÍDIO						R\$ 403.995,00
3.3.1	94266	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA AF_01/2024	M	1000,00	R\$ 56,91	20,97%	R\$ 68,84	R\$ 68.840,00
3.3.2	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2250,00	R\$ 104,04	20,97%	R\$ 125,86	R\$ 283.185,00
3.3.3	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_01/2024	M	1000,00	R\$ 42,96	20,97%	R\$ 51,97	R\$ 51.970,00
3.4			TRECHO MORRO DO ANDRÉ 01						R\$ 278.694,40
3.4.1	94266	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA AF_01/2024	M	640,00	R\$ 56,91	20,97%	R\$ 68,84	R\$ 44.057,60
3.4.2	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1600,00	R\$ 104,04	20,97%	R\$ 125,86	R\$ 201.376,00
3.4.3	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_01/2024	M	640,00	R\$ 42,96	20,97%	R\$ 51,97	R\$ 33.260,80
3.5			TRECHO MORRO DO ANDRÉ 02						R\$ 113.219,60
3.5.1	94266	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA AF_01/2024	M	260,00	R\$ 56,91	20,97%	R\$ 68,84	R\$ 17.898,40
3.5.2	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	650,00	R\$ 104,04	20,97%	R\$ 125,86	R\$ 81.809,00
3.5.3	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_01/2024	M	260,00	R\$ 42,96	20,97%	R\$ 51,97	R\$ 13.512,20
3.6			TRECHO MORRO DO JURANI						R\$ 104.510,40
3.6.1	94266	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA AF_01/2024	M	240,00	R\$ 56,91	20,97%	R\$ 68,84	R\$ 16.521,60

3.6.2	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	600,00	R\$ 104,04	20,97%	R\$ 125,86	R\$ 75.516,00
3.6.3	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_01/2024	M	240,00	R\$ 42,96	20,97%	R\$ 51,97	R\$ 12.472,80
3.7			TRECHO MORRO DO JOSE JOVE						R\$ 174.184,00
3.7.1	94266	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	400,00	R\$ 56,91	20,97%	R\$ 68,84	R\$ 27.536,00
3.7.2	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1000,00	R\$ 104,04	20,97%	R\$ 125,86	R\$ 125.860,00
3.7.3	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_01/2024	M	400,00	R\$ 42,96	20,97%	R\$ 51,97	R\$ 20.788,00

FERVEDOURO / MG, 21 DE JULHO DE 2026

Carlos Coríndon de Araújo
Prefeito Municipal de Fervedouro

Larissa Facchini Barbosa
CREA: MG 316.376/D
Responsável Técnico Pela Fiscalização da Obra/Serviço

