

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					LICITAÇÃO Nº		EDITAL Nº	
ÓRGÃO	 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO PREFEITURA DE FERVEDOURO Trabalhamos em equipe!						DATA DO ORÇAMENTO	26/08/2026
OBJETO	PAVIMENTAÇÃO - TRECHO ZONA RURAL - BOM JARDIM - FERVEDOURO - MG						LOTE	
					CIDADE	FERVEDOURO	UF	MG
DATA BASE DO ORÇAMENTO (mês/ano)	jul/2026		ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS (%)		BDI 1	20,97%		
			ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTAS (%)					

						TIPO DE VALOR					TOTAL GERAL
						CUSTO (SEM BDI)					R\$ 586.546,17
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	BDI	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 11.991,67	
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	R\$ 381,68	20,97%	R\$ 381,68	R\$ 461,72	R\$ 2.077,74	
1.2	105011	SINAPI	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	1400,00	R\$ 0,64	20,97%	R\$ 0,64	R\$ 0,77	R\$ 1.078,00	
1.3	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	3500,00	R\$ 0,59	20,97%	R\$ 0,59	R\$ 0,71	R\$ 2.485,00	
1.4	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3500,00	R\$ 1,50	20,97%	R\$ 1,50	R\$ 1,81	R\$ 6.350,93	
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 17.624,11	
2.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00	R\$ 56,34	20,97%	R\$ 56,34	R\$ 68,15	R\$ 6.542,83	
2.2	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 136,69	20,97%	R\$ 165,35	R\$ 461,72	R\$ 11.081,28	
3			PAVIMENTAÇÃO							R\$ 556.930,40	
3.1	94266	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1400,00	R\$ 57,02	20,97%	R\$ 57,02	R\$ 68,98	R\$ 96.567,93	
3.2	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3080,00	R\$ 104,04	20,97%	R\$ 104,04	R\$ 125,86	R\$ 387.640,14	
3.3	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1400,00	R\$ 42,94	20,97%	R\$ 42,94	R\$ 51,94	R\$ 72.722,33	

FERVEDOURO / MG, 26 DE AGOSTO DE 2026.

Carlos Coríndon de Araújo
Prefeito Municipal de Fervedouro

Larissa Facchini Barbosa
CREA: MG 316.376/D
Responsável Técnico Pela Fiscalização da Obra/Serviço

